

# Lokalinė sąmata Nr. 1

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

**Kompleksas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinio remonto projektas

**Objektas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinis remontas

**Žiniaraštis** Statinio konstrukcijos

2024 04 17

Iš viso už

| Eil. Nr. | Darbo kodas | XDarbu ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                             |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                           | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

**S9-Specifiniai darbai**

**S10-Sezoniniai darbai**

## Skyrius Svirno poliai

|   |                          |                                                                                                                                        |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
| 1 | N1P-0101-2<br>(S10=1,15) | Grunto kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II                                   | m3 | 3    |  |  |  |  |
| 2 | N5P-0601-1               | Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtnių grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500 mm ir grunto grupė I-II | m  | 14,4 |  |  |  |  |
| 3 | N5P-0603-1<br>(S10=1,15) | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm                                                                          | m3 | 0,45 |  |  |  |  |

## Iš viso už skyrių Svirno poliai

## Skyrius Rostverkas svirnui

|   |                                       |                                                                                                       |    |        |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|
| 4 | N6P-0305-1<br>(S10=1,15)              | Inventorinių klojinių įrengimas monolitiniams pamatams (juostiniams, rūšio sienoms / iš lengvų skydų) | m2 | 13,3   |  |  |  |  |
| 5 | N6P-0308-1<br>(S9=1,17<br>S10=1,15)   | Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas atskirais strypais (juostiniams ir rūšio sienoms)          | t  | 0,0228 |  |  |  |  |
| 6 | N6P-0309-4<br>(S9=1,17<br>S10=1,15)   | Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas karkasais, kai karkaso masė iki 20 kg                      | t  | 0,0648 |  |  |  |  |
| 7 | N6P-0302-4<br>(S9=1,0425<br>S10=1,15) | Monolitinių juostinių gelžbetoninių pamatų betonavimas siurbliu, kai pamato plotis iki 200 mm         | m3 | 0,85   |  |  |  |  |
| 8 | N8-8-8<br>(S10=1,15)                  | Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga2sl.                                       | m2 | 2,7    |  |  |  |  |

## Iš viso už skyrių Rostverkas svirnui

## Skyrius Nuogrinda aplink svirną

|    |                           |                                                                                                                                |    |     |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| 9  | R1-6<br>(S10=1,15)        | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu netvirtinant, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus                                  | m3 | 4,2 |  |  |  |  |
| 10 | N1P-0110-2<br>(S10=1,15)  | Grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II*pakrovimas        | m3 | 4,2 |  |  |  |  |
| 11 | N1P-1301-2                | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 35 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II | m3 | 4,2 |  |  |  |  |
| 12 | N57P-3602-1<br>(S10=1,15) | Bordūrų įrengimas ant smėlio pagrindo, kai bordiūrai plastiko                                                                  | m  | 12  |  |  |  |  |
| 13 | N57P-3244-1<br>(S10=1,15) | Pakraščių ir priegrindų grindinio įrengimas iš akmenų (sluoksnio storis 15 cm )                                                | m2 | 7,2 |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                          | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                                                                                                                     |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                                                                                                                   | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 14       | N57P-3502-2 | Šaligatvio pasluoksnių įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnių storis 3 cm ) (S10=1,15)                                | m2        | 10     |                      |           | 4           |         |
| 15       | N6P-0103-4  | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (žvyro / mažų apimčių) (S9=1,0255 S10=1,15)                              | m3        | 2,2    |                      |           |             |         |
| 16       | R62P-0404-3 | Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą) | m2        | 10,8   |                      |           |             |         |

**Iš viso už skyrių Nuogrinda aplink svirną**

**Skyrius Krosnies padas 2,45\*2,11m**

|    |             |                                                                                                                                     |       |         |  |  |  |  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|
| 17 | R1-19       | II grupės grunto kasimas pastatė, keičiant grindų lygį (S10=1,15)                                                                   | m3    | 2,07    |  |  |  |  |
| 18 | N1P-0110-2  | Grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II (S10=1,15)             | m3    | 2,07    |  |  |  |  |
| 19 | N1P-1301-2  | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 35 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II      | m3    | 2,07    |  |  |  |  |
| 20 | N11P-0103-2 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 100 mm storio žvyro sluoksnis                                   | m2    | 5,17    |  |  |  |  |
| 21 | N11P-1502-1 | Armėtų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant (be armavimo darbų). 300 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu (S9=1,0595) | m2    | 5,17    |  |  |  |  |
| 22 | C1-320-9    | Betono mišiniai C25/30                                                                                                              | kub.m | 1,58    |  |  |  |  |
| 23 | N11P-1508-2 | Betoninių grindų armavimas tinklais (S9=1,119)                                                                                      | t     | 0,07272 |  |  |  |  |
| 24 | N8-8-12     | Sandūrų izoliavimas aukštą temperatūrą atspari min vatos juosta, kai juostos plotis 300 mm, gruntuojant pagrindą (S10=1,15)         | m     | 4,6     |  |  |  |  |

**Iš viso už skyrių Krosnies padas 2,45\*2,11m**

**Skyrius Namų stogas**

|    |                   |                                                                                                            |      |        |  |  |  |  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|--|
| 25 | N12P-0305-1       | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklįjuojant sandūras    | m2   | 96,6   |  |  |  |  |
| 26 | N12P-0201-3       | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, kai tašelių matmenys, mm, 50x70*virš gegnių                       | m    | 72     |  |  |  |  |
| 27 | N12P-0201-5       | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, kai tašelių matmenys, mm, 50x50                                   | m    | 388    |  |  |  |  |
| 28 | N10P-0402-1       | Gegnių medinių konstrukcijų įrengimas. Gaminant elementus iš tašų, kai skerspūvio plotas iki 75 cm2*stygos | m3   | 0,19   |  |  |  |  |
| 29 | R8-8              | Gegnių papildomas tvirtinimas kabėmis, srieginiais strypais                                                | vnt. | 46     |  |  |  |  |
| 30 | Nendriniai stogai | Nendrių stogo 250mm storio dangos montavimas                                                               | m2   | 102,35 |  |  |  |  |
| 31 | Nendriniai stogai | Nendrinio stogo 250mm storio danga                                                                         | m2   | 102,35 |  |  |  |  |
| 32 | Nendriniai stogai | Maumedžio skiedrų kraigas                                                                                  | m2   | 9,2    |  |  |  |  |
| 33 | Nendriniai stogai | Maumedžio vėjalentės 200*40                                                                                | m1   | 18     |  |  |  |  |

**Iš viso už skyrių Namų stogas**

**Skyrius Svirno stogas**

|    |             |                                                                                                         |    |       |  |  |  |  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|
| 34 | N12P-0305-1 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklįjuojant sandūras | m2 | 52,16 |  |  |  |  |
| 35 | N12P-0201-3 | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, kai tašelių matmenys, mm, 50x70*virš gegnių                    | m  | 42    |  |  |  |  |
| 36 | N12P-0201-5 | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, kai tašelių matmenys, mm, 50x50                                | m  | 201   |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Darbo kodas       | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                             | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |                   |                                                                                                                        |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2                 | 3                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 37       | N10P-0402-1       | Gegnių medinių konstrukcijų įrengimas. Gaminant elementus iš tašų, kai skerspūvio plotas iki 75 cm <sup>2</sup> *stygų | m3        | 0,14   |                      |           |             |         |
| 38       | R8-8              | Gegnių papildomas tvirtinimas kabėmis srėginias str.                                                                   | vnt.      | 30     |                      |           |             |         |
| 39       | Nendriniai stogai | Nendrinų stogo 250mm storio dangos montavimas                                                                          | m2        | 53,25  |                      |           |             |         |
| 40       | Nendriniai stogai | Nendrinio stogo 250mm storio danga                                                                                     | m2        | 53,25  |                      |           |             |         |
| 41       | Nendriniai stogai | Maumedžio skiedrų kraigas su įrengimu                                                                                  | m2        | 5,12   |                      |           |             |         |
| 42       | Nendriniai stogai | Maumedžio vėjalentės su įrengimu 200*40                                                                                | m1        | 8,6    |                      |           |             |         |

## Lokalinė sąmata Nr. 2

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

**Kompleksas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinio remonto projektas

**Objektas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinis remontas

**Žiniaraštis** Statinio architektūra

2024 04 17

Iš viso už

| Eil. Nr. | Darbo kodas | XDarbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                             |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                           | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

**S9-Specifiniai darbai**

**S10-Sezoniniai darbai**

**Skyrius Namas**

**Grindys**

|    |                           |                                                                                                                                        |       |        |  |  |  |  |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|
| 1  | R1-19<br>(S10=1,15)       | II grupės grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį                                                                                 | m3    | 9,4    |  |  |  |  |
| 2  | N1P-0110-2<br>(S10=1,15)  | Grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II*pakrovimas                | m3    | 9,4    |  |  |  |  |
| 3  | N1P-1301-2                | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 35 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II         | m3    | 9,4    |  |  |  |  |
| 4  | N11P-0103-1               | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 150 mm storio smėlio sluoksnis                                     | m2    | 47,2   |  |  |  |  |
| 5  | C1-891                    | Smėlio-žvyro mišinys                                                                                                                   | kub,m | 7,9296 |  |  |  |  |
| 6  | N11P-0201-1<br>(S9=1,136) | Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklįjuojant siūles                                                         | m2    | 47,2   |  |  |  |  |
| 7  | N11P-0302-2               | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio pagrindo mineralinės vatos plokštės)    | m2    | 47,2   |  |  |  |  |
| 8  | N12P-0305-1               | Denginių plėvelinės garo, izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklįjuojant sandūras                                     | m2    | 47,2   |  |  |  |  |
| 9  | N12P-0305-3               | Denginių plėvelinės drėgmę izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš apačios                                                           | m2    | 47,2   |  |  |  |  |
| 10 | N11P-1501-1               | Armuočių smėlbetoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). 60 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu | m2    | 47,2   |  |  |  |  |
| 11 | N11P-0406<br>(S9=1,119)   | Grindų išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais                                                                                       | t     | 0,0708 |  |  |  |  |
| 12 | N8-8-12<br>(S10=1,15)     | Sandūrų su medžiu izoliavimas juosta, kai juostos plotis 60 mm,                                                                        | m     | 45     |  |  |  |  |
| 13 | N15P-0213-2<br>(S9=1,17)  | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas epoksidiniais gruntais voleliu                                                                    | m2    | 47,2   |  |  |  |  |
| 14 | C1-792-156                | Remmers epoksidinis gruntas "Epoxy BS 2000"                                                                                            | kg    | 6,2304 |  |  |  |  |
| 15 | N15P-0706-2<br>(S9=1,17)  | Grindų paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu                                          | m2    | 47,2   |  |  |  |  |
| 16 | N15P-0706-5<br>(S9=1,17)  | Grindų paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu                        | m2    | 47,2   |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai               | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                                          |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                                        | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 17       | C1-791-114  | Remmers epoksidinė danga "Epoxy BS 3000" | kg        | 15,623 | 0                    |           |             |         |

#### Iš viso už poskyrį Grindys

| Sienos |             |                                                                                                                         |       |       |  |  |  |  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 18     | N26-189     | Sienų izoliavimas 3cm storio kalcio silikato plokštėmis, klijuojant vieną sluoksnį                                      | m3    | 0,3   |  |  |  |  |
| 19     | Vilpra      | Kalcio silikato plokštė 30mm                                                                                            | m2    | 10,5  |  |  |  |  |
| 20     | Vilpra      | Klijai (karščiui atsparūs)                                                                                              | kg    | 35    |  |  |  |  |
| 21     | N10P-0201-1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2                          | m3    | 0,32  |  |  |  |  |
| 22     | N26P-1202-2 | Karkasinių sienų šiltinimas, kai 120 mm storio izoliacijos sluoksnis, ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės | m2    | 1,1   |  |  |  |  |
| 23     | N15P-1104-1 | Pastatų išorinių paviršių aptaisymas lentomis                                                                           | m2    | 2,7   |  |  |  |  |
| 24     | C1-451      | Obliuota miško medžiaga                                                                                                 | kub.m | 0,085 |  |  |  |  |
| 25     | R62P-2421   | Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais medienos apsaugos skiediniais (impregnantais) 2 sluoksniais           | m2    | 2,7   |  |  |  |  |
| 26     | C1-794-59   | Remmers medienos impregnantas "Aidol Hol zschutz Creme" (5l)                                                            | l     | 0,54  |  |  |  |  |

#### Iš viso už poskyrį Sienos

| Perdanga |             |                                                                                                                                                                    |       |        |  |  |  |  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|
| 27       | N46-147     | Medinių perdenginių išardymas                                                                                                                                      | m2    | 0,7    |  |  |  |  |
| 28       | N46-149     | Medinių denginių ant ilginių, apsauginio ir darbinio pakloto išardymas mediniuose pastatuose                                                                       | m2    | 0,7    |  |  |  |  |
| 29       | N10P-0702-5 | Lubų angos apkalimas-apibortavimas lenta 26*3                                                                                                                      | m2    | 0,95   |  |  |  |  |
| 30       | C1-451      | Obliuota miško medžiaga                                                                                                                                            | kub.m | 0,0293 |  |  |  |  |
| 31       | N10P-0201-1 | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75 cm2                                                                     | m3    | 0,019  |  |  |  |  |
| 32       | N26P-1105-1 | Perdangų šiltinimas iš apačios, klojant tarp medinių sijų arba į karkasą, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai universalios mineralinės vatos plokštės         | m2    | 0,8    |  |  |  |  |
| 33       | N10-81-4    | Mažų ir sudėtingų paviršių pakalimas dailylente                                                                                                                    | m2    | 1,982  |  |  |  |  |
| 34       | N2P-0308-3  | Uždarymo prietaisų montavimas. Vyriai                                                                                                                              | vnt.  | 2      |  |  |  |  |
| 35       | R62P-2421   | Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais medienos apsaugos skiediniais (impregnantais) 2 sluoksniais                                                      | m2    | 2,932  |  |  |  |  |
| 36       | C1-794-59   | Remmers medienos impregnantas "Aidol Hol zschutz Creme" (5l)                                                                                                       | l     | 0,59   |  |  |  |  |
| 37       | N12P-0305-1 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras                                                            | m2    | 50,7   |  |  |  |  |
| 38       | N12P-0402-1 | Vien sluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, 200 mm storio plokštės klojant iš viršaus | m2    | 50,7   |  |  |  |  |
| 39       | N12P-0305-1 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras* DIFUZINĖS                                                 | m2    | 50,7   |  |  |  |  |
| 40       | N10P-0703-3 | Medinių tašelių tvirtinimas prie perdangų medinių konstrukcijų, tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 200x50 mm* takų karkasui                                       | m     | 4,8    |  |  |  |  |
| 41       | N10P-0601-4 | Denginių paklotų įrengimas. Lentos storis 30 mm, ištisinis                                                                                                         | m2    | 6,5    |  |  |  |  |

| Eil. Nr.                           | Darbo kodas          | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                        | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|                                    |                      |                                                                                                                                                                   |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1                                  | 2                    | 3                                                                                                                                                                 | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| <b>Iš viso už poskyrį Perdanga</b> |                      |                                                                                                                                                                   |           |        | 16                   |           |             |         |
| <b>Iš viso už skyrių Namas</b>     |                      |                                                                                                                                                                   |           |        |                      |           |             |         |
| <b>Skyrius Svirnas</b>             |                      |                                                                                                                                                                   |           |        |                      |           |             |         |
| <b>Grindys</b>                     |                      |                                                                                                                                                                   |           |        |                      |           |             |         |
| 42                                 | N11P-0201-1          | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles (S9=1,136)                                                                       | m2        | 23,2   |                      |           |             |         |
| 43                                 | N11P-0302-3          | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)                                         | m2        | 23,2   |                      |           |             |         |
| <b>Iš viso už poskyrį Grindys</b>  |                      |                                                                                                                                                                   |           |        |                      |           |             |         |
| <b>Perdanga</b>                    |                      |                                                                                                                                                                   |           |        |                      |           |             |         |
| 44                                 | N46-147              | Medinių perdenginių išardymas                                                                                                                                     | m2        | 0,7    |                      |           |             |         |
| 45                                 | N46-149              | Medinių denginių ant ilginių, apsauginio ir darbinio pakloto išardymas mediniuose pastatuose                                                                      | m2        | 0,7    |                      |           |             |         |
| 46                                 | N10P-0702-5          | Lubų angos apkalimas-apibortavimas lenta 26*3                                                                                                                     | m2        | 0,95   |                      |           |             |         |
| 47                                 | C1-451               | Obliuota miško medžiaga                                                                                                                                           | kub.m     | 0,0293 |                      |           |             |         |
| 48                                 | N10P-0201-1          | Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjuvio plotas iki 75 cm2                                                                    | m3        | 0,019  |                      |           |             |         |
| 49                                 | N26P-1105-1          | Perdangų šiltinimas iš apačios, klojant tarp medinių sijų arba į karkasą, 100 mm storio izoliacijos sluoksniu, kai universalios mineralinės vatos plokštės        | m2        | 0,8    |                      |           |             |         |
| 50                                 | N10-81-4             | Mažų ir sudėtingų paviršių pakalimas dailylente                                                                                                                   | m2        | 1,982  |                      |           |             |         |
| 51                                 | N2P-0308-3           | Uždarymo prietaisų montavimas. Vyriai                                                                                                                             | vnt.      | 2      |                      |           |             |         |
| 52                                 | R62P-2421 (S10=1,15) | Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais medienos apsaugos skiediniais (impregnantais) 2 sluoksniais                                                     | m2        | 2,932  |                      |           |             |         |
| 53                                 | C1-794-59            | Remmers medienos impregnantas "Aidol Hol zschuzt Creme" (5l)                                                                                                      | l         | 0,59   |                      |           |             |         |
| 54                                 | N12P-0305-1          | Denginių plėvelinės-garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras                                                           | m2        | 25,2   |                      |           |             |         |
| 55                                 | N12P-0402-1          | Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, 200 mm storio plokštes klojant iš viršaus | m2        | 25,2   |                      |           |             |         |
| 56                                 | N12P-0305-1          | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras*DIFUZINĖS                                                 | m2        | 25,2   |                      |           |             |         |
| 57                                 | N10P-0703-3          | Medinių tašelių tvirtinimas prie perdangų medinių konstrukcijų, tvirtinant iš viršaus, kai tašeliai 200x50 mm*taškų karkasui                                      | m         | 3      |                      |           |             |         |
| 58                                 | N10P-0601-4          | Denginių paklotų įrengimas. Lentos storis 30 mm, ištisinis                                                                                                        | m2        | 3,6    |                      |           |             |         |
| <b>Iš viso už poskyrį Perdanga</b> |                      |                                                                                                                                                                   |           |        |                      |           |             |         |
| <b>Iš viso už skyrių Svirnas</b>   |                      |                                                                                                                                                                   |           |        |                      |           |             |         |
| <b>Skyrius Įranga</b>              |                      |                                                                                                                                                                   |           |        |                      |           |             |         |
| 59                                 | N20P-0204-3          | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas, kai tvirtinimas savisriegiais                                                                                         | vnt.      | 2      |                      |           |             |         |
| 60                                 | N10P-0901-1          | Medinių laiptų su turėklais ir aikštelėmis įrengimas, gaminant elementus iš tašų ir lentų*medinės kopėčios užlipimui į pastogę                                    | m2        | 2,5    |                      |           |             |         |
| 61                                 | R62P-2421 (S10=1,15) | Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais medienos apsaugos skiediniais (impregnantais) 2 sluoksniais                                                     | m2        | 2,5    |                      |           |             |         |
| 62                                 | C1-794-59            | Remmers medienos impregnantas "Aidol Hol zschuzt Creme" (5l)                                                                                                      | l         | 0,5    |                      |           |             |         |

## L o k a l i n ė   s a m a t a N r . 3

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

**Kompleksas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinio remonto projektas

**Objektas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinis remontas

**Žiniaraštis** Apsauginė signalizacija

2024 04 17

| Eil. Nr. | Darbo kodas | XDarbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                             |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                           | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

### S9-Specifiniai darbai

### S10-Sezoniniai darbai

|    |             |                                                                                                             |      |     |  |  |  |  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|
| 1  | N50-307     | 16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas                                    | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 2  | C1-3855-30  | 16 zonų centralės                                                                                           | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 3  | N50-311     | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas                  | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 4  | C1-3855-77  | Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu                                                                             | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 5  | N50-333     | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas                                                                    | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 6  | C1-3855-85  | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah                                                                                  | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 7  | N50-321     | Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medstraigčiais                                      | vnt. | 6   |  |  |  |  |
| 8  | C1-3855-99  | Magnetiniai kontaktai CO3 (hermet. metalinis korpusas)                                                      | vnt. | 6   |  |  |  |  |
| 9  | N50-270     | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai (normalus variantas)             | vnt. | 3   |  |  |  |  |
| 10 | C1-3855-90  | Judesio jutikliai EV 80 PIR 10m, 86L, -10 C+50 C, (veidr.optika, maži gabaritai)                            | vnt. | 3   |  |  |  |  |
| 11 | N50-325     | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje                 | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 12 | C1-3855-108 | Sirena LD-FS100 110 dB/1m                                                                                   | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 13 | N50-327     | Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje                                        | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 14 | C1-3855-106 | BL-800A lauko sirena                                                                                        | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 15 | N50-401     | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose                                      | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 16 | X1452       | Radiobanginis komunikatorius                                                                                | vnt. | 1   |  |  |  |  |
| 17 | N21P-0328-1 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm <sup>2</sup> | m    | 160 |  |  |  |  |
| 18 | C1-3600-4   | Kabelliai 8x0,22Cca                                                                                         | m    | 50  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                         | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                                                                                                                                    |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                                                                                                                                  | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 19       | C1-3600-3   | Kabėliai 4X0,22 Cca                                                                                                                | m         | 100    |                      |           |             |         |
| 20       | C1-3600-12  | Kabėliai FTP4x2x0,5 Cca                                                                                                            | m         | 10     |                      |           |             |         |
| 21       | N21P-0308-1 | Kabėlių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinantis prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | m         | 160    |                      |           |             |         |
| 22       | C1-1035-31  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 16/14mm                                                                                | m         | 160    |                      |           |             |         |
| 23       | N50-376     | 16 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas                                                                             | vnt       | 1      |                      |           |             |         |

## L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

**Kompleksas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinio remonto projektas

**Objektas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinis remontas

**Žiniaraštis** Gaisro aptikimas ir signalizavimas

2024 04 17

Iš viso už

| Eil. Nr. | Darbo kodas | XDarbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                             |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                           | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

S9-Specifiniai darbai

S10-Sezoniniai darbai

|    |                    |                                                                                                            |        |     |  |  |  |  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|--|--|--|
| 1  | N50-301            | 2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas                                  | vnt.   | 1   |  |  |  |  |
| 2  | C1-3855-29         | Adresinė 1 kilpos centralė iki 126 adresų                                                                  | vnt.   | 1   |  |  |  |  |
| 3  | N21-468 (S9=1,085) | Akumuliatoriaus montavimas                                                                                 | vnt.   | 2   |  |  |  |  |
| 4  | X1236              | Akumuliatorius 12V/65Ah                                                                                    | vnt.   | 2   |  |  |  |  |
| 5  | N21P-0206-1        | Dėžės g. konsentroriui ir akumuliatoriams su maitinimo šaltiniu montavimas                                 | vnt.   | 1   |  |  |  |  |
| 6  | N50-330            | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas                                   | kompl. | 9   |  |  |  |  |
| 7  | C1-3855-11         | ST-P-AS optiniai dūmų davikliai                                                                            | vnt.   | 2   |  |  |  |  |
| 8  | X1452              | Nuotolinis gaisro jutiklio induktorius                                                                     | vnt.   | 3   |  |  |  |  |
| 9  | C1-3855-12         | Adresinis šiluminis temperatūriniai davikliai                                                              | vnt.   | 4   |  |  |  |  |
| 10 | N50-318            | Pavojaus mygtuko montavimas                                                                                | vnt.   | 2   |  |  |  |  |
| 11 | X4578              | Pavojaus mygtukas                                                                                          | vnt.   | 2   |  |  |  |  |
| 12 | N50-325            | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje                | vnt.   | 2   |  |  |  |  |
| 13 | C1-3855-108        | Sirena LD-FS100 110 dB/1m                                                                                  | vnt.   | 2   |  |  |  |  |
| 14 | C1-3855-109        | Blykstė                                                                                                    | vnt.   | 2   |  |  |  |  |
| 15 | N50-327            | Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje                                       | vnt.   | 1   |  |  |  |  |
| 16 | C1-3855-106        | BL-800A lauko sirena                                                                                       | vnt.   | 1   |  |  |  |  |
| 17 | N21P-0328-1        | Pimų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm <sup>2</sup> | m      | 120 |  |  |  |  |
| 18 | C1-3498-50         | 1 kV galios variniai kabeliai (ekranuoti) 2x1.0 EI60                                                       | m      | 120 |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                       | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                                                                                                                                  |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                                                                                                                                | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 19       | N21P-0308-1 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | m         | 120    |                      |           |             |         |
| 20       | C1-1035-32  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 20/17.8mm                                                                            | m         | 120    |                      |           |             |         |
| 21       | N50-381     | Sistemos derinimas                                                                                                               | vnt.      | 1      |                      |           |             |         |

## L o k a l i n ė s a m a t a N r. 5

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

**Kompleksas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinio remonto projektas

**Objektas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinis remontas

**Žiniaraštis** Elektrotechnika

2024 04 17

Iš viso už

| Eil. Nr. | Darbo kodas | XDarbu ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                             |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                           | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

### S9-Specifiniai darbai

### S10-Sezoniniai darbai

#### Skyrius Projektuojami skydai

|   |             |                                                                                          |      |   |  |  |  |     |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|-----|
| 1 | N21P-0209-5 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydų surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, IPS-1 | vnt. | 1 |  |  |  | 106 |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|-----|

#### Iš viso už skyrių Projektuojami skydai

#### Skyrius Elektros aparatūra

|   |             |                                                                                                                                              |      |    |  |  |  |    |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|----|
| 2 | N21P-0326-3 | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas medis, kištukiniai lizdai)                                 | vnt. | 10 |  |  |  | 20 |
| 3 | N21P-0326-2 | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas medis, jungikliai)                                         | vnt. | 4  |  |  |  | 8  |
| 4 | N21P-0320-1 | Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinant prie gipskartonio arba medinės sienos, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | vnt. | 30 |  |  |  | 60 |

#### Iš viso už skyrių Elektros aparatūra

#### Skyrius Šviesotechniniai gaminiai

|    |             |                                                                 |      |    |  |  |  |    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|----|
| 5  | N21P-0709   | Interjerinių šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas  | vnt. | 13 |  |  |  | 26 |
| 6  | N21P-0702-1 | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių | vnt. | 3  |  |  |  | 6  |
| 7  | Ardena      | „Žibalinės lempos "pavidalo paviršinis šviestuvas 60W           | vnt. | 13 |  |  |  | 26 |
| 8  | Ardena      | „Žibalinės lempos "pavidalo paviršinis šviestuvas 60W lauko     | vnt. | 2  |  |  |  | 4  |
| 9  | Ardena      | „Žibalinės lempos "pavidalo paviršinis šviestuvas 60W lauko     | vnt. | 1  |  |  |  | 2  |
| 10 | Ardena      | LED lempos                                                      | vnt. | 16 |  |  |  | 32 |

#### Iš viso už skyrių Šviesotechniniai gaminiai

#### Skyrius Kabeliai

#### Lauko 0,4kV tinklas

|    |             |                                                                                                                      |    |       |  |  |  |      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|------|
| 11 | N21P-0106-2 | Iki 1 m gylgio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, (S10=1,15) kabelių skaičius 1 vnt.   | km | 0,035 |  |  |  | 0,35 |
| 12 | N21P-0110-2 | Iki 1 m gylgio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, (S10=1,15) kabelių skaičius 1 vnt. | km | 0,035 |  |  |  | 0,35 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas        | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |                    |                                                                                                           |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2                  | 3                                                                                                         | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 13       | N21P-0117-1        | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m         | 35     |                      |           |             |         |
| 14       | C1-1023-217        | Vamzdis PE 75 mm                                                                                          | m         | 35     |                      |           |             |         |
| 15       | N21P-0119-1        | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių kai kabelių skaičius 1 vnt.                  | km        | 0,035  |                      |           |             |         |
| 16       | R23-58 (S9=1,17)   | Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu                 | vnt.      | 1      |                      |           | 23          |         |
| 17       | N22-468 (S10=1,15) | Iki 75 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30 m                                     | m         | 7,5    |                      |           |             |         |
| 18       | C1-1035-97         | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXM, 750N, d 75/39,7 (rulon.)                                    | m         | 7,5    |                      |           |             |         |
| 19       | N21P-0118-1        | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg                         | m         | 40     |                      |           |             |         |
| 20       | X1236              | Variniai kabeliai 5x10 Cca                                                                                | m         | 40     |                      |           |             |         |

**Iš viso už poskyrį Lauko 0,4kV tinklas**

**Vidinis 0,4 kV tinklas**

|    |             |                                                                                                             |   |     |  |  |  |  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|--|
| 21 | N21P-0328-1 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm <sup>2</sup> | m | 600 |  |  |  |  |
| 22 | C1-3499-2   | Mažo dėmingumo behalogen.instaliac.kabeliai XPJ-HF D 500V 3x1,5 R100 (deg.kl.Cca)                           | m | 200 |  |  |  |  |
| 23 | C1-3499-8   | Mažo dėmingumo behalog.instaliac.kabeliai XPJ-HF D 500V 3G2,5 T500 (deg.kl.Cca)                             | m | 400 |  |  |  |  |

**Iš viso už poskyrį Vidinis 0,4 kV tinklas**

**Iš viso už skyrių Kabeliai**

**Skyrius Vamzdžiai**

|    |             |                                                                                                                            |   |     |  |  |  |  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|--|
| 24 | N21P-0305-1 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 500 |  |  |  |  |
| 25 | C1-1035-32  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 20/17.8mm                                                                      | m | 500 |  |  |  |  |

**Iš viso už poskyrį**

**Iš viso už skyrių Vamzdžiai**

**Skyrius Žaibosauga**

|    |             |                                                                                                               |        |       |  |      |  |  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|--|--|
| 26 | N21P-0106-2 | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt.        | km     | 0,054 |  |      |  |  |
| 27 | N21P-0110-2 | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt.      | km     | 0,054 |  |      |  |  |
| 28 | N21-260     | Horizontalių įžeminimo laidininkų iš juostinio plieno, 160 mm <sup>2</sup> skerspjūvio, paklojimas tranšėjoje | m      | 60    |  |      |  |  |
| 29 | N21-262     | Įžeminimo laidininkų iš juostinio plieno montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles            | m      | 3     |  | 7,50 |  |  |
| 30 | N33-66      | Įžeminimo kontūro įrengimas iš 1 elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio         | kompl. | 5     |  |      |  |  |
| 31 | N21P-0801-1 | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas (įgilinimo gylis iki 5 m)            | m      | 45    |  |      |  |  |
| 32 | N21-264     | Įžeminimo laidininkų iš apvalaus plieno montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles             | m      | 45    |  | 24   |  |  |
| 33 | N21P-0804   | Žaibo gaudyklių (priėmiklių) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (priėmiklis)     | vnt.   | 5     |  |      |  |  |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                              | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                                                                         |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                                                                       | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 34       | N21P-0802   | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas                                     | vnt.      | 2      |                      |           |             |         |
| 35       | X88001016   | Žaibo cinkuotas strypas h=2,0m, pasyvinis                               | vnt       | 4      |                      |           |             |         |
| 36       | X88001016   | Žaibo cinkuotas strypas h=1,0m, pasyvinis                               | vnt       | 1      |                      |           |             |         |
| 37       | X88001019   | Varžtiniai sujungimai                                                   | vnt       | 16     |                      |           |             |         |
| 38       | C1-3860-26  | Tvirtinimo prie atramos laikiklis                                       | vnt.      | 8      |                      |           |             |         |
| 39       | X88001022   | Mova Strypo įžeminimo                                                   | vnt       | 30     |                      |           |             |         |
| 40       | C1-3860-7   | Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm                                  | vnt.      | 36     |                      |           |             |         |
| 41       | C1-3860-4   | Kalimo galvutė įžeminimo strypams d20mm, vidinis d13.50mm               | vnt.      | 6      |                      |           |             |         |
| 42       | C1-3860-21  | Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)                | kg        | 75,6   |                      |           |             |         |
| 43       | C1-3860-58  | Jungtis sujungti Rd20mm elektrodą su juosta iki 40mm pločio ir Rd8-10mm | vnt.      | 14     |                      |           |             |         |
| 44       | C1-3860-16  | Cinkuota viela 6 mm 0.221 kg/m (įžem. sistemoms)                        | kg        | 9,945  |                      |           |             |         |
| 45       | X88003030   | Įžeminimo revizijos dėžutė                                              | vnt.      | 2      |                      |           |             |         |
| 46       | C1-645-42   | Žaibolaidžio laidų laikikliai                                           | vnt.      | 50     |                      |           |             |         |

L o k a l i n ė   s a m a t a N r . 6

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Kompleksas   Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno   Maleišių k. 5, Svėdasų sen.,Anykščių r.sav.. kapitalinio remonto projektas

Objektas   Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno   Maleišių k. 5, Svėdasų sen.,Anykščių r.sav.. kapitalinis remontas

Žiniaraštis   Šildymas

2024 04 17

| Iš viso už            |             |                                                                        |           |        |                      |           |             |         |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
| Eil. Nr.              | Darbo kodas | XDarbų ir išlaidų aprašymai                                            | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|                       |             |                                                                        |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1                     | 2           | 3                                                                      | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| S9-Specifiniai darbai |             |                                                                        |           |        |                      |           |             |         |
| S10-Sezoniniai darbai |             |                                                                        |           |        |                      |           |             |         |
| 1                     | N21-247     | Elektrinių radiatorių montavimas                                       | vnt.      | 5      |                      |           |             |         |
| 2                     | ADAX        | Elektriniai radiatoriai su skaitmeniniu programuojamu termostatu 1200W | vnt.      | 2      |                      |           |             |         |
| 3                     | ADAX        | Elektriniai radiatoriai su skaitmeniniu programuojamu termostatu 1400W | vnt.      | 2      |                      |           |             |         |
| 4                     | ADAX        | Elektriniai radiatoriai su skaitmeniniu programuojamu termostatu 2000W | vnt.      | 1      |                      |           |             |         |

Lokalinė sąmata Nr. 7

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Kompleksas Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen.,Anykščių r.sav.. kapitalinio remonto projektas

Objektas Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen.,Anykščių r.sav.. kapitalinis remontas

Žiniaraštis Statinio architektūra. Įrenginiai. Duonkepė

2024 04 17

Iš viso už

| Eil. Nr. | Darbo kodas | XDarbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                             |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                           | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

S9-Specifiniai darbai

S10-Sezoniniai darbai

1 k. Duonkepės krosnies sumūrijimas ir pasiūlymas įrengimas

kompl.

1

1

## L o k a l i n ė s a m a t a N r. 8

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

**Kompleksas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinio remonto projektas

**Objektas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinis remontas

**Žiniaraštis** Sklypo sutvarkymas

2024 04 17

2024 04 17

|          |             |                             |           |        | Iš viso už           |           |             |         |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
| Eil. Nr. | Darbo kodas | XDarbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|          |             |                             |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                           | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

### S10-Sezoniniai darbai

#### Skyrius Takai

|   |                           |                                                                                                                                                                        |    |      |  |  |  |  |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
| 1 | N1P-0110-2<br>(S10=1,15)  | Grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II                                                           | m3 | 18,5 |  |  |  |  |
| 2 | N1P-1301-2                | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 10 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II                                         | m3 | 18,5 |  |  |  |  |
| 3 | N57P-3115-2<br>(S10=1,15) | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm dvisluksnis)                                                                                                | m2 | 74   |  |  |  |  |
| 4 | N57P-3206-1<br>(S10=1,15) | Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio su dolomito skaldos priedais, permaišant mišinį pakabinama freza (mišinio sudėtis 70/30%, sluoksnio storis 5 cm) | m2 | 74   |  |  |  |  |
| 5 | N57P-3602-1<br>(S10=1,15) | PVC bordiūrų įrengimas ant smėlio pagrindo,                                                                                                                            | m  | 78,3 |  |  |  |  |

#### Iš viso už skyrių Takai

#### Skyrius Veja

|   |                       |                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
| 6 | R16-115<br>(S10=1,15) | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | m2 | 200  |  |  |  |  |
| 7 | N48-316<br>(S10=1,15) | Paprastų gazonų šienavimas ir trėšimas                                    | m2 | 1287 |  |  |  |  |

#### Iš viso už skyrių Veja

#### Skyrius Gėlynas

|    |                           |                                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| 8  | N48-265<br>(S10=1,15)     | Dirvos paruošimas gėlynams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 20 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio              | m2   | 16,5 |  |  |  |  |
| 9  | N48-85<br>(S10=1,15)      | Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruoš. rank. būdu II gr.grunte, pridant iki 100% aug.dirv., kai žem. gumulas 0,3x0,3 | vnt. | 15   |  |  |  |  |
| 10 | N48-281<br>(S10=1,15)     | Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,3x0,3m sodinimas                                                                       | vnt. | 15   |  |  |  |  |
| 11 | kaina                     | Jurginų krūmai                                                                                                           | vnt. | 15   |  |  |  |  |
| 12 | N48-296<br>(S10=1,15)     | Daugiamėčių gėlių sodinimas I grupės grunto                                                                              | m2   | 16,5 |  |  |  |  |
| 13 | kaina                     | Gėlių sodinukai                                                                                                          | vnt. | 40   |  |  |  |  |
| 14 | N57P-2101-3<br>(S10=1,15) | Karklų vytelių tvoros pynimas                                                                                            | m    | 29,5 |  |  |  |  |

# Lokalinė sąmata Nr. 1

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

**Kompleksas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo - svirno Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav.. kapitalinio remonto projektas

**Objektas** Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo su svirnu (un. k.37523) Maleišių k. 5, Svėdasų sen., Anykščių r.sav., tvarkybos darbai

**Žiniaraštis** Tvarkybos darbai

2024 04 17

Iš viso už

| Eil. Nr. | Darbo kodas | XDarbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |             |                             |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2           | 3                           | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |

S9-Specifiniai darbai

S10-Sezoniniai darbai

**Skyrius Namas**

**Pamatai**

|    |                                   |                                                                                                                       |      |       |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|--|
| 1  | R62P-0202                         | Skiedinio likučių nuvalymas nuo naudotų lauko akmenų ir jų paruošimas tolimesniam naudojimui* siūlų likučių išvalymas | m3   | 0,5   |  |  |  |  |
| 2  | R62P-2107-1                       | Riedulių paviršiaus valymas                                                                                           | m2   | 30    |  |  |  |  |
| 3  | N1P-1005-1 (S9=1,085) (S10=1,15)  | Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo iki 26 cm                                          | vnt. | 2     |  |  |  |  |
| 4  | A3-268                            | Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu                                                | m2   | 30    |  |  |  |  |
| 5  | C1-364-18                         | Betono remontinis skiedinys                                                                                           | kg   | 71,25 |  |  |  |  |
| 6  | R1-6 (S10=1,15)                   | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu netvirtinant, dedant, keičiant arba stiprinant pamatus                         | m3   | 5,6   |  |  |  |  |
| 7  | R62P-0404-3                       | Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas (tvirtinant drenažo ritininę dangą)   | m2   | 25,2  |  |  |  |  |
| 8  | N6P-0103-2 (S9=1,0255) (S10=1,15) | Pagrindų posluksnių po pamatais įrengimas (smėlio / mažų apimčių)                                                     | m3   | 4,5   |  |  |  |  |
| 9  | N57P-3502-2 (S10=1,15)            | Šaligatvio posluksnio įrengimas (akmenų atsiljos, sluoksnio storis 3 cm )                                             | m2   | 16,8  |  |  |  |  |
| 10 | N57P-3244-1 (S10=1,15)            | Pakraščių ir prie grindų grindinio įrengimas iš akmenų (sluoksnio storis 15 cm )                                      | m2   | 16,8  |  |  |  |  |
| 11 | R23-62                            | Statybinių šiukšlių išvežimas 35 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                      | t    | 1,2   |  |  |  |  |

**Iš viso už poskyrį Pamatai**

**Sienos, langai , lauko durys**

|    |                      |                                                                                                               |      |        |  |  |  |  |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|--|
| 12 | A5-432-1             | Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais* valymas nuo taršos, suodžių                                  | dm2  | 5450   |  |  |  |  |
| 13 | R62P-2421 (S10=1,15) | Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais medienos apsaugos skiediniais (impregnantais) 2 sluoksniais | m2   | 108,51 |  |  |  |  |
| 14 | C1-770-70            | Remmers lauko medienos lazūra, su itin aukšta UV apsauga "Langzeit-Lasur UV"                                  | l    | 21,702 |  |  |  |  |
| 15 | A5-45-1              | Intarpų (protezy) iki 1.0 m ilgio pažeistose rėstinių sienų vietose įstatymas, intarpo storis 10-15cm         | vnt. | 15     |  |  |  |  |

| Eil. Nr.                                              | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                     | Mato vnt.  | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|                                                       |             |                                                                                                                                                |            |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1                                                     | 2           | 3                                                                                                                                              | 4          | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 16                                                    | C1-451      | Tašyta mediena                                                                                                                                 | kub.m      | 0,7    |                      |           |             |         |
| 17                                                    | A5-49-1     | Vainikų, suneriant kampus, keitimas sienose, surestose iš 18x18cm tašų                                                                         | m          | 7,2    |                      |           |             |         |
| 18                                                    | C1-451      | Tašyta mediena 180*180                                                                                                                         | kub.m      | 0,245  |                      |           |             |         |
| 19                                                    | A5-50-1     | Sienų pakėlimas domkratu                                                                                                                       | pakėlimas  | 10     |                      |           |             |         |
| 20                                                    | N46-181     | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis                                                                                       | m2         | 3,2    |                      |           |             |         |
| 21                                                    | N46-183     | Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose                                                                                         | m2         | 2,39   |                      |           |             |         |
| 22                                                    | N2P-0102-1  | Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas medinėse sienose, kai langų blokai iki 1,0 m2                                            | m2         | 3,2    |                      |           |             |         |
| 23                                                    | C1-371-12   | Langai iš klijuotosios medienos, trijų dalių, su dvejomis varstomomis                                                                          | kv.m       | 3,2    |                      |           |             |         |
| 24                                                    | A22-68-1    | Plieninės rankenėlės pagaminimas                                                                                                               | vnt.       | 4      |                      |           |             |         |
| 25                                                    | A22-152-1   | Langų prietaiso pritvirtinimas                                                                                                                 | vnt.       | 4      |                      |           |             |         |
| 26                                                    | A5-428-1    | Profiluotų apvadų, pan. architektūrinių elementų iš vertingų veislių medienos tvirtinimas                                                      | m          | 38,72  |                      |           |             |         |
| 27                                                    | N2P-0304-5  | Medinių durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės, išorės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2                                    | m2         | 2,39   |                      |           |             |         |
| 28                                                    | Alseka      | Lauko durys D-1                                                                                                                                | vnt.       | 1      |                      |           |             |         |
| 29                                                    | Alseka      | Kaltinės rankenos                                                                                                                              | vnt.       | 1      |                      |           |             |         |
| 30                                                    | A22-138-1   | Stambių, masyvių plieninių vyrių komplekto restauravimas (komplektas: 2 vyriai)*esamų                                                          | komplektas | 1      |                      |           |             |         |
| 31                                                    | A22-165-1   | Stambių, masyvių kampinių vyrių, aptaisytių žvalvių, pritvirtinimas                                                                            | pora       | 1      |                      |           |             |         |
| <b>Iš viso už poskyrį Sienos, langai, lauko durys</b> |             |                                                                                                                                                |            |        |                      |           |             |         |
| <b>Vidaus durys D-3</b>                               |             |                                                                                                                                                |            |        |                      |           |             |         |
| 32                                                    | F15-10-5    | Anksčiau dažytų aklinių durų pertvarose l. geras dažymas, nuvalant senus dažus, šlifuojant ir glaistant (100 m2 durų blokų)                    | m2         | 3,4    |                      |           |             |         |
| 33                                                    | R7-47       | Smulkus durų varčių remontas, tvirtinant lyste prie sąvaros su ketvirčiu*smulkių netekčių atstatymas                                           | vnt.       | 1      |                      |           |             |         |
| 34                                                    | F15-6-14    | Met. konstrukcijų smulkių paviršių (grotelių ir pan.) labai geras dažymas emalėmis, glaistant, šlifuojant ir gruntuojant (100 m2 dažomo ploto) | m2         | 0,15   |                      |           |             |         |
| <b>Iš viso už poskyrį Vidaus durys D-3</b>            |             |                                                                                                                                                |            |        |                      |           |             |         |
| <b>Perdanga</b>                                       |             |                                                                                                                                                |            |        |                      |           |             |         |
| 35                                                    | A5-3-1      | Sijų ardymas                                                                                                                                   | m          | 18     |                      |           |             |         |
| 36                                                    | A5-125-1    | Sijų perdangoms (iki 6m) atkūrimas, kai sienos medinės                                                                                         | m          | 18     |                      |           |             |         |
| 37                                                    | C1-451      | Tašyta mediena 150*170                                                                                                                         | kub.m      | 0,48   |                      |           |             |         |
| 38                                                    | A5-113-1    | Lubų švaraus lentų pakalimo pakeitimas*vožtinių lubų                                                                                           | m2         | 88,4   |                      |           |             |         |
| 39                                                    | C111-630    | Medsraigčiai                                                                                                                                   | t          | 0,0053 |                      |           |             |         |
| 40                                                    | C1-451      | Obliuota miško medžiaga                                                                                                                        | kub.m      | 3,62   |                      |           |             |         |

| Eil. Nr. | Darbo kodas          | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                    | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |                      |                                                                                                               |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2                    | 3                                                                                                             | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 41       | R62P-2421 (S10=1,15) | Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais medienos apsaugos skiediniais (impregnantais) 2 sluoksniais | m2        | 99,92  |                      |           |             |         |
| 42       | C1-791-120           | Remmers skaidrūs dažai medienai                                                                               | l         | 19,98  |                      |           |             |         |

#### Iš viso už poskyrį Perdanga

| Stogas |                                  |                                                                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
| 43     | N46-155                          | Stogų iš čerpių išardymas                                                                                               | m2 | 96,6 |  |  |  |  |
| 44     | N12P-0305-2 (K1=0,6 K2=0,6 K3=0) | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, *ardymas                              | m2 | 96,6 |  |  |  |  |
| 45     | N46-158                          | Grebėstų su tarpais išardymas                                                                                           | m2 | 96,6 |  |  |  |  |
| 46     | N10P-0402-1                      | Gegnių medinių konstrukcijų įrengimas. Gaminant elementus iš tašų, kai skerspūvio plotas iki 75 cm2* dalinis pakeitimas | m3 | 0,2  |  |  |  |  |
| 47     | N10P-1101-4 (S9=1,17)            | Medinių paviršių antiseptinimas pastomis, kai konstrukcijos ir konstrukciniai elementai                                 | m2 | 51,6 |  |  |  |  |
| 48     | N10P-1103-1 (S9=1,17)            | Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais dažais, kai konstrukcijų plotis iki 250 mm                            | m2 | 51,6 |  |  |  |  |
| 49     | A6-332-1                         | Nesudėtingo arba vidutinio sudėtingumo stogo dangos iš medinių čerpių atkūrimas                                         | m2 | 2    |  |  |  |  |
| 50     | R23-62                           | Statybinių šiukšlių išvežimas 35 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                        | t  | 5,5  |  |  |  |  |

#### Iš viso už poskyrį Stogas

#### Iš viso už skyrių Namas

#### Skyrius Svirnas

##### Ardymas

|    |                                  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|
| 51 | N46-155                          | Stogų iš čerpių išardymas                                                                        | m2 | 52,16 |  |  |  |  |
| 52 | N12P-0305-2 (K1=0,6 K2=0,6 K3=0) | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, *ardymas       | m2 | 52,16 |  |  |  |  |
| 53 | N46-158                          | Grebėstų su tarpais išardymas                                                                    | m2 | 52,16 |  |  |  |  |
| 54 | R62P-5104-1                      | Šlaitinių stogų gegnių medinių konstrukcijų ardymas (gegnės iš tašų, pusrąsčių ar rąstų)         | m  | 76    |  |  |  |  |
| 55 | A5-3-1                           | Sijų ardymas, sunuavimas                                                                         | m  | 30    |  |  |  |  |
| 56 | A5-12-1                          | Sienų iš rąstų ardymas, sunumeravimas                                                            | m2 | 42    |  |  |  |  |
| 57 | N46-183                          | Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose*išvežimas į dirbtuves                     | m2 | 1,5   |  |  |  |  |
| 58 | N46-166                          | Medinių lentinių grindų, priesvirio lentų išardymas                                              | m2 | 30,3  |  |  |  |  |
| 59 | A5-3-1                           | Sijų pamatinių ardymas                                                                           | m  | 27    |  |  |  |  |
| 60 | R23-62                           | Statybinių šiukšlių išvežimas 35 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t  | 3     |  |  |  |  |

#### Iš viso už poskyrį Ardymas

##### Montavimas

|    |          |                                             |       |       |  |  |  |  |
|----|----------|---------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 61 | A5-125-1 | Sijų pamatams atkūrimas, kai sienos medinės | m     | 27    |  |  |  |  |
| 62 | C1-451   | Mediena 200*200                             | kub.m | 1,134 |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Darbo kodas          | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                    | Mato vnt.  | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |                      |                                                                                                                                               |            |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2                    | 3                                                                                                                                             | 4          | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 63       | A5-49-1              | Vainikų, suneriant kampus, atkūrimas sienose, surestose iš 14x18cm tašų* panaudojant t 50 proc. esamų                                         | m          | 250    |                      |           |             |         |
| 64       | C1-451               | Tašyta mediena 140*180                                                                                                                        | kub.m      | 3,31   |                      |           |             |         |
| 65       | R62P-2421 (S10=1,15) | Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais medienos apsaugos skiediniais (impregnantais) 2 sluoksniais                                 | m2         | 84     |                      |           |             |         |
| 66       | C1-770-70            | Remmers lauko medienos lazūra, su itin aukšta UV apsauga "Langzeit-Lasur UV"                                                                  | l          | 16,8   |                      |           |             |         |
| 67       | A5-191-1             | Durų sudėtingas restauravimas                                                                                                                 | vnt.       | 1      |                      |           |             |         |
| 68       | A22-138-1            | Stambių, masyvių plieninių vyrių komplekto restauravimas (komplektas: 2 vyriai)                                                               | komplektas | 1      |                      |           |             |         |
| 69       | A22-165-1            | Stambių, masyvių kampinių vyrių, aptaisyčių žalvariu, pritvirtinimas                                                                          | pora       | 1      |                      |           |             |         |
| 70       | A22-93-1             | Durų prietaisų komplekto su sudėtingai ornamentuotomis rankenomis restauravimas (komplektas: dvi rankenos su dviem rozetėmis arba antdėklais) | komplektas | 1      |                      |           |             |         |
| 71       | A22-151-1            | Durų prietaiso įstatymas                                                                                                                      | vnt.       | 1      |                      |           |             |         |
| 72       | A22-200-1            | Dekoratyvinių gėlyčių pagaminimas                                                                                                             | vnt.       | 5      |                      |           |             |         |
| 73       | A22-150-1            | Gėlyčių pritvirtinimas                                                                                                                        | vnt.       | 5      |                      |           |             |         |
| 74       | A5-274-1             | Vienvėrių išorinių durų pastatymas ir pritaikymas                                                                                             | vnt.       | 1      |                      |           |             |         |
| 75       | R61P-2413-1          | Stiklo paketų įstatymas, kai stiklo paketo plotas iki 0,25 m2                                                                                 | m2         | 0,1    |                      |           |             |         |
| 76       | N2P-0123-2           | Langų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių mediena*lentelių apkalimas iš abiejų pusių                                                 | m          | 3,56   |                      |           |             |         |
| 77       | N11P-1101-2          | Grindlenčių grindų dangų įrengimas - Lentų storis 40 mm                                                                                       | m2         | 26     |                      |           |             |         |
| 78       | kaina                | Grindinės lentos 40mm storio                                                                                                                  | m2         | 26     |                      |           |             |         |
| 79       | N11P-1103            | Grindlenčių grindų dangų šlifavimas                                                                                                           | m2         | 26     |                      |           |             |         |
| 80       | N11P-1104 (S9=1,17)  | Grindlenčių grindų dangų *alyvavimas                                                                                                          | m2         | 26     |                      |           |             |         |
| 81       | C1-760-10            | Apsauginė alyva, alyvuotoms grindims                                                                                                          | l          | 6,5    |                      |           |             |         |
| 82       | N11P-1101-1          | Grindlenčių grindų dangų įrengimas *maumedžio                                                                                                 | m2         | 4,3    |                      |           |             |         |
| 83       | kaina                | Maumedžio lentos 25cm pločio                                                                                                                  | m2         | 4,3    |                      |           |             |         |
| 84       | A5-172-1             | Staktų ar statramsčių, statomų rėstinėse sienose ar pertvarose, atkūrimas iš vientisų elementų*priesvirnio stulpų                             | m          | 6,81   |                      |           |             |         |
| 85       | kaina                | Priesvirnio stulpai aštuoniakampiai                                                                                                           | vnt.       | 3      |                      |           |             |         |
| 86       | A5-125-1             | Sijų perdangoms (iki 6m) atkūrimas, kai sienos medinės*esamų                                                                                  | m          | 30     |                      |           |             |         |
| 87       | R62P-2421 (S10=1,15) | Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais medienos apsaugos skiediniais (impregnantais) 2 sluoksniais                                 | m2         | 28,42  |                      |           |             |         |
| 88       | C1-791-120           | Remmers skaidrūs dažai medienai                                                                                                               | l          | 5,68   |                      |           |             |         |
| 89       | A5-113-1             | Lubų švaraus lentų pakalimo pakeitimas*vožtinių lubų                                                                                          | m2         | 40,6   |                      |           |             |         |
| 90       | C111-630             | Medsraigčiai                                                                                                                                  | t          | 0,0033 |                      |           |             |         |

| Eil. Nr. | Darbo kodas           | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                 | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos |           |             | Iš viso |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|          |                       |                                                                                                            |           |        | Darbas               | Medžiagos | Mechanizmai |         |
| 1        | 2                     | 3                                                                                                          | 4         | 5      | 6                    | 7         | 8           | 9       |
| 91       | C1-451                | Obliuota miško medžiaga                                                                                    | kub.m     | 1,46   |                      |           |             |         |
| 92       | N15-196-1 (S9=1,17)   | Negruntuotų ir nepokostuotų medinių lubų paviršių padengimas lakais du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) | m2        | 40,6   |                      |           |             |         |
| 93       | C1-791-120            | Remmers skaidrūs dažai medienai                                                                            | l         | 12,992 |                      |           |             |         |
| 94       | N10P-0402-1           | Gegnių medinių konstrukcijų įrengimas. *esamų gegnių, stygų                                                | m3        | 0,64   |                      |           |             |         |
| 95       | N10P-1101-4 (S9=1,17) | Medinių paviršių antiseptinimas pastomis, kai konstrukcijos ir konstrukciniai elementai                    | m2        | 30,4   |                      |           |             |         |
| 96       | N10P-1103-1 (S9=1,17) | Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais dažais, kai konstrukcijų plotis iki 250 mm               | m2        | 30,4   |                      |           |             |         |