

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Bendra vertė be PVM

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė su PVM

Sudarė: Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vyr. specialistas Apolinaras Jasaitis

DETALUSIS RESURSŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **2025 Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2025 m. melioracijos darbų programa**

Statiny **1 Kelmės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų tvenkinių hidrotechnikos statinių remonto ir priežiūros darbai**

Žiniaraštis **2 Remonto darbai**

2025.04.23

Suma žiniaraščiui **EUR** Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Remontas						
1	MN7-20	100m2		7.82		
	Žolinės augmenijos, betono atplaišų pašalinimas iš g/b plokščių tarpų k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	5.4	42.228		
MN7-20	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso

2	MN8-194	m3		5.2		
	Atskirų vietų tarp g/b plokščių, užtaisymas hidrotechniniu betonu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	29.52	153.504		
	1600057 Hidrotechninis betonas C25/30	m3	1.015	5.278		
	2275013 Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	0.52	2.704		
MN8-194	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso

3	MN8-192	100m2		0.18		
	Tarnybinio tiltelio išlūžusio betono nuardymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.06	žm.val.	12.8	2.304		
MN8-192	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso

4	MN8-194	m3		1.08		
	Tarnybinio tiltelio atnaujinimas 6 cm storio betono sluoksniu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	29.52	31.882		
	120041 Tinklas monolitinio betonavimo armavimui 150x150x4	m2	16.66667	18.0		
	1600057 Hidrotechninis betonas C25/30	m3	1.015	1.0962		
	2600016 Cemento-kalkių skiedinys M 50	m3	0.09	0.0972		
	2900078 Pjauta mediena	m3	0.07	0.0756		
	2275013 Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	0.52	0.5616		
MN8-194	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso

Skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso

žiniaraštyje 2	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso

Papildomų medžiagų vertė
 Papildomų mechanizmų vertė
 Sezoniniai darbai
 Specifiniai darbai
 Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Statinio statybos išlaidos		Viso:		
	Statybvietės išlaidos				
	Iš viso tiesioginės išlaidos				
	Pridėtinės išlaidos				
	Pelnas				
	Iš viso netiesioginės išlaidos				
					
					Bendra vertė be PVM
	Pridėtinės vertės mokestis				
					Bendra vertė su PVM

Sudarė: Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vyr. specialistas Apolinaras Jasaitis