

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS

PRIVATAUS BŪSTO, ESANČIO PAVASARIO G. 7, POŽEČIŲ K., RASEINIŲ R. BŪSTO PRITAIKYMO DARBAI

- 1. Užsakovas:** Raseinių rajono savivaldybės administracija;
- 2. Statinio adresas:** Pavasario g. 7, Požėčių k., Raseinių r., Vytauto g. 21, Ariogala, Raseinių r.;
- 3. Statinio pogrūpis:** Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas;
- 4. Statinio statybos rūšis:** Paprastasis remontas;
- 5. Darbų atlikimo terminas:** 3 mėn.;
- 6. Informacija apie pirkimo objektą:** Perkami būsto, esančio Pavasario g. 7, Požėčių k., Raseinių r., Vytauto g. 21, Ariogala, Raseinių r. pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbai. Sujungiamos tualetu ir vonios patalpos, pakeičiama vonios kambario plytelių danga, įrengiant dušą, ŽN klozetą, praustuva, ranktūrius, atlenkiamą suoliuką neįgaliajam, vandens šildytuvą, rankšluosčių džiovintuvą, įrengiamas apšvietimas, įrengiama nuovaža.
Įrengiamas 1 ranktūris asmeniui su negalia Vytauto g. 21, Ariogala, Raseinių r.
- 7. Reikalavimai pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbams:** vykdant darbus atsižvelgti į Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, reikalavimus.
- 8. Numatomų darbų apimtys:**

	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
Vonios kambario remontas, nuovaža ir ranktūris			
1.	Keraminių plytelių sienų, grindų dangos įrengimas	m ²	31
2.	ŽN klozetas	vnt.	1
3.	Dušo užuolaidos įrengimas	vnt.	1
4.	Praustuvo įrengimas	vnt.	1
5.	Ranktūrių įrengimas	vnt.	3
6.	Atlenkiamo suoliuko neįgaliesiems įrengimas	vnt.	1
7.	Rankšluosčių džiovintuvas	vnt.	1
8.	Nuovaža	vnt.	1
9.	Ranktūrio įrengimas Ariogaloje	vnt.	1

Darbų ir medžiagų žiniaraštis pridedamas.

Aplinkosauginiai kriterijai paslaugai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamt žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamt žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. punktu ~~„prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.~~ ~~Tai yra, prekė (prekė naudojama būsto pritaikymui) yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, jos susidėvėjusios dalys lengvai pataisomos, keičiant j ne prastesnės kokybės, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.~~ Taip pat vadovaujantis tvarkos aprašo 4.4.4.3. p. ~~„prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; <...>“ (darbams atlikti nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų), (pateikiamos atitikties deklaracijos).~~ 4.3. punktu „nėra produktų sąrašė, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktai lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.“

Techninės specifikacijos/ preliminarus būsto pritaikymo darbų aprašymo priedas

I dalis

Statiny: Pavasario g. 7, Požėčių k. Raseinių r.

Žiniaraštis: Vonia, tualetas, pandusas

Sąm.eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato	Kiekis
	1	Pandusas		
1	N57P-1213	Daugiau 0.7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais grąžtais (gruntas I grupės, grąžto skersmuo iki 0.2 m) k1=1.15,k9=1.15	100vnt	0,12
2	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas k1=1.13,k2=1.13,k8=1.04,k9=1.15	m3	0,40
3	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0,40
4	N7-229	Metalinų laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,20
5	N22-264	Plieninių suvirintų fasoninių dalių D 900-1200mm pastatymas k8=1.12,k9=1.15	t	0,40
6	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	2,50
7	N27-43-1	Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių ir 50% skaldos įrengimas, sumaišant objekte k9=1.15	100m2	0,12
8	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,12
	2	Vonia, tualetas		
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,04
2	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.20	100m2	0,20
3	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt	1,00
4	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1,00
5	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,00
6	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	5,00
7	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k1=1.80,k2=0.00,k8=1.17	m3	1,00
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,00
9	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2,00
10	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,05
11	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.25,k2=1.25	100m2	0,05
12	N15-129	Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25	100m2	0,05
13	N15P-0407	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo k1=1.15	m2	26,50
14	N21P-0315	Vagų iškirptimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,15
15	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,15
16	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02
17	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,03
18	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01
19	N21P-0706	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	2,00
20	N16P-0202	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10	m	10,00
21	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10	vnt.	10,00
22	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) k1=1.10	m	15,00
23	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) k1=1.10	m	15,00
24	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm k1=1.10	vnt.	5,00
25	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm k1=1.10	vnt.	5,00
26	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	1,00
27	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) k1=1.10	vnt.	8,00
28	N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,05

29	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaimė išsilyginančiu skiediniu k1=1.20	100m2	0,05
30	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas. naudojant mineralinius mišinius. tepant 2 kartus	m2	31,00
31	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo. kai siūlės iki 8mm pločio. plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2 k1=1.15,k2=1.20	m2	5,00
32	F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,26
33	N16P-0907	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvai) k1=1.25	vnt.	1,00
34	N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1,00
35	N17-12-2	Dušo užuolaidos montavimas	kompl.	1,00
36	N16P-1410	Atlenkiamos kėdutės neįgaliesiems montavimas	vnt.	1,00
37	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas. kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	3,00
38	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	1,00
39	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas. kai grotelių plotas iki 0	vnt.	1,00
40	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas. tvirtinant prie sienų	vnt.	1,00

3 Vytauto g. 21, Ariogala ranktūris

	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas . kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	1,00
--	-----------	--	------	------

Pastaba: medžiagų ir darbų kiekiai šiame žiniaraštyje yra apytikriai, perkant konkretaus būsto pritaikymo darbus tiekėjas turi