



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Tauro 17-osios gatvės kapitalinio remonto, Klaipėdos mieste, rangos darbų pirkimo** (ID 2724607) supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Techninės specifikacijos punktas 18 aprašo atramos ir gembės technines savybes. Parašyta, kad montavimo aukštis nurodomas brėžinyje Nr. 20240130-TDP-E-BR2. Tačiau brėžinyje nurodytas parkinio tipo šviestuvus montuojamas ant atramos viršaus. Prašome patikslinti.

Atsakymas:

Rangovas turi vadovautis techninėmis specifikacijomis bei medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiais. Techninėje specifikacijoje Nr. 19 arba medžiagų kiekio žiniaraščio 2.3 ir 2.4 eilutėse nurodyta, kad šviestuvus turi būti gatvės / kelio LED šviestuvus. Techninėje specifikacijoje Nr. 18 arba žiniaraščio 2.9 ir 2.10 eilutėse nurodyta, kad atramos turi būti 9 m ir 6 m aukščio (6 m – perėjoms, 9 m – gatvei).

Prašome nesivadovauti „Apšvietimo tinklų scheme“ (psl. 36) pateiktu bendru atramos vaizdu.

Taip pat konkretus šviestuvo modelis turi būti parenkamas vadovaujantis Projekto 2 punktu „Projektiniai sprendiniai“ (10 lapas): „Atliekant projektinius apšvietumo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas, prieš užsakydamas šviestuvus, turi atlikti apšvietumo skaičiavimus pasirinktiems šviestuvams ir įsitikinti, kad apšvietumas atitinka normų reikalavimus.“

2. Klausimas:

Teikiant pasiūlymą buvo atlikti apšvietimo skaičiavimai, kur toks pats ar net geresnis apšvietimas (kaip nurodytas projekto apšvietimo skaičiavimų ataskaitoje) gali būti pasiektas šviečiant iš 6m aukščio. Tarpas tarp atramų vos 23 metrai. Ar perkančioji organizacija sutiktų naudoti 6m aukščio (virš žemės) atramas, taip sutaupant lėšų. Gelžbetoninis pamatas taip pat tiktų mažesnio gabarito.

Atsakymas:

Gatvės apšvietimo parametrai sudaryti ne vien iš paviršiaus apšvietimo, reikalinga skaičiavimais pagrįsti visų parametru laikymąsi pagal projekto ir norminių dokumentų reikalavimus. Sprendimas galės būti priimtas rangos darbų metu, projekto vykdymo

priežiūrai pritarus, šiuo metu reikia vadovautis techninėmis specifikacijomis bei medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiais.

3. Klausimas:

Kadangi atsakymuose pateiktuose 2025-05-29 dieną nenurodėte termino per kurį ESO atliks savo dalies darbus. Prašome patvirtinti, kad Rangovas nebus atsakingas už darbų terminų vėlavimą, jeigu ne dėl savo kaltės negalės laiku užbaigti statybos darbų ir turės laukti, kol darbus atlikt ESO Rangovas?

Atsakymas:

Rangos sutarties 35.1.3. p. yra numatyta sutarties vykdymo stabdymo galimybė, jei atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis).

Pagal rangos sutarties 35.4. p.: Sutarties 35.1–35.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 35.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

4. Klausimas:

Projekte nuotekų šalinimo dalyje, darbų kiekių žiniaraštyje, pozicijose 6 nėra duotas kiekis. Prašome patikslinti.

5. Klausimas:

Projekto "Nuotekų šalinimo dalyje" darbų kiekių žiniaraštyje, punkte 6. Išorinis perkrytis DN200 nėra duoto kiekio.

Atsakymas į 4 ir 5 klausimus:

SŽ 6 p. kiekis 18 vnt.

6. Klausimas:

Projekte nuotekų šalinimo dalyje, darbų kiekių žiniaraštyje, pozicijose 7 "Vamzdynų pirminis užpylimas" vienetai nurodomi komplektais, o kiekis pateiktas 4,65. Prašome patikslinti kiekį tūrio vienetais.

Atsakymas:

SŽ 7 p. kiekis 14,68 m³, pirminis užpylimas 30 cm.

7. Klausimas:

NS dalyje nėra 6 pozicijoje nėra kiekių, taip pat norėtume, kad patikslintume pagal ką įsivertinti 7 ir 12 pozicijų kiekius?

Atsakymas:

SŽ 6 p. kiekis 18 vnt.

SŽ 7 p. kiekis 14,68 m³, pirminis užpylimas 30 cm.

SŽ 12 p. esamos dangos atstatymas nebus vykdomas, kadangi pagal gatvės kapitalinio remonto projekto sprendinius bus nauja danga.

8. Klausimas:

Projekto "Nuotekų šalinimo dalyje" darbų kiekių žiniaraštyje, punkte 7. Vamzdynų pirminis užpylimas, mato vnt. yra kompl., o turėtų būti m³, taip pat ir duotas kiekis neteisingas.

Atsakymas:

SŽ 7 p. kiekis 14,68 m³, pirminis užpylimas 30 cm.

9. Klausimas:

Ar reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę, jei taip prašome nurodyti sumą, kad visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai.

Atsakymas:

Atsakyta 2025-05-29 raštu Nr.(14.24E)-VP3-489. Žiūrėti atsakymą į 9 ir 10 klausimus.

10. Klausimas:

Projekto "Susisiekimo dalyje" darbų kiekių žiniaraštyje, punkte 22. gazoniniai borteliai numatyti kloti ant smėlio pagrindo? Ar nėra padaryta klaida ir tikrai ant smėlio, o ne ant betono?

Atsakymas:

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį (pridedama). Pakoreguoti įkainiai Nr. 21 ir Nr. 35 numatant „gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimą ant betoninio pagrindo“.

11. Klausimas:

Projekto "Susisiekimo dalyje" darbų kiekių žiniaraštyje, skyriuje "Dangos konstrukcija", nėra numatyta pasluoksnio po trinkelėmis, skyriuje "Nuovažos ir sankryžos" po trinkelėmis pasluoksnis jau yra numatytas.

Atsakymas:

Patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje (pridedama) numatyta papildoma darbų eilutė (Nr. 27) „pasluoksnio įrengimo (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)“.

PRIDEDAMA:

Darbų kiekių žiniaraštis 2025-06-04.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Akvilė Norvilaitė, tel. +370 611 27884, el. p. akvile.norvilaite@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-04 Nr. (14.24E)-VP3-492
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-04 16:50:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-04 16:51:02 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-04 16:51:55)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-04 16:51:55 Dokumentų valdymo sistema Avilys