

ĮKAINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Mūrinių pertvarų, sienų išardymas be plytų atrinkimo	m ³	0,30				
2.		Betoninių, cementinių pagrindų ardymas	m ³	0,20				
3.		Skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	m ²	21,0				
4.		Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas	m ²	5,00				
5.		Atskirų vietų užbetonavimas	m ³	0,10				
6.		Pertvarų mūras	m ³	0,06				
7.		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m ³ , kai angos stačiakampio formos	m ³	0,02				
8.		1/2x1 plytos skerspjūvio dūmų kanalų su vienu dūmtakiu įrengimas mūrinėse sienose	m	1,00				
9.		Kaminų po stogu su vienu 1/2x1/2 plytos skerspjūvio dūmtakiu perstatymas	m	0,50				
10.		Standžių nerūdijančio plieno įdėklų į dūmtraukius montavimas, kai skersmuo iki 300 mm	m	12,00				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.		Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja beasbesčio šiferio danga (m ² stogo dangos) <i>(Esamos dangos ir grebėstų nuardymas. Grebėstavimas. Naujos dangos įrengimas, aptaisant kraigus, vėjalentes, prieglaudas ir kt. Statybinių atliekų išvežimas.)</i>	m ²	15,0				
12.		Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant iš a/bokštelio, kai remontuojamų vietų plotas iki 5 m ²	m ²	2,0				
13.		Tiesinių išorinių angokraščių paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės)	m ²	2,40				
14.		Angų užtaisymas neobliuotomis lentomis	m ²	3,0				
15.		Lietvamzdžių iš cinkuotos skardos tiesiųjų grandžių pagaminimas ir pakeitimas, dirbant iš a/bokštelio	m	7,20				
16.		Cinkuotos skardos pakabinamų stoglovių su nuosvyromis pagaminimas ir pakeitimas	m	4,0				
17.		Metalinių laiptų turėklų įrengimas	m	2,40				
18.		Gelžbetonio, betono pakopų remontas	m ²	0,90				
19.		Klojinių įrengimas. Betonavimas ir priežiūra.	m ³	0,10				
20.		Balkonų pagrindo plokščių kraštų sustiprinimas, apibetonuojant	m	5,0				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.		Balkonų apskardinimo pakeitimas (cinkuota skarda)	m	5,0				
22.		Balkonų plokščių apačios remontas - tinkavimas	m ²	3,34				
23.		Balkonų aptvėrimo pakeitimas, kai aptvėrimas asbestcementinis, beasbestine danga	m ²	2,81				
24.		Balkonų aptvėrimo pakeitimas, kai aptvėrimas gelžbetoninis, beasbestine danga	m ²	1,40				
25.		Balkonų aptvėrimo pakeitimas, kai aptvėrimas medinis	m ²	2,81				
26.		Balkonų aptvėrimo įrengimas „Ranilla“ ar analogiška skarda, įrengiant metalinį rėmą	m ²	2,81				
27.		Apsauginių aptvėrimų montavimas (vielos tinklas – apsauga nuo paukščių)	m ²	3,0				
28.		Lentinių grindų ardymas	m ²	4,63				
29.		Medinių grindjuosčių nuardymas	m	120,0				
30.		Parketinių, laminuotų grindų dangos išardymas	m ²	5,0				
31.		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	m ²	4,70				
32.		Lentinių grindų pakeitimas, pridedant iki 50 % naujų lentų	m ²	1,78				
33.		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	m ²	25,0				
34.		Medinių grindjuosčių įrengimas	m	14,0				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.		Plastikinių grindjuosčių įrengimas	m	45,0				
36.		Seno linoleumo, kiliminės dangos nuėmimas, nuardant grindjuostas	m ²	250,0				
37.		20 mm storio cementinis užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	m ²	38,0				
38.		Išmušų cementinėse grindyse užtaisymas, esant užtaisomam plotui iki 0,5 m ²	vnt	10				
39.		Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	m ²	2,80				
40.		Linoleumo dangos įrengimas (glaistant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas)	m ²	450,0				
41.		Laminuotų grindlėnčių ne žemesnės kaip 23 klasės danga, patiesiant paklotą, pritvirtinant grindjuostas	m ²	225,0				
42.		Grindų dangos sujungimo juostos (pritaikant spalvą) montavimas (metalinis arba plastikinis profilis)	m	46,0				
43.		Sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta Sandūrų užtepimas hidroizoliacine mastika. Hidroizoliacinės juostos kljavimas. Izoliuotų sandūrų užtepimas hidroizoliacine mastika.	m	50				
44.		Teptinių hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga Paviršiaus paruošimas. Komponentų sumaišymas. Paviršiaus padengimas 2 sluoksniais.	m ²	60				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.		Keraminių plytelių (ne žemesnė kaip 2 patvarumo grupė) praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais	m ²	19,60				
46.		Tinko nudaužymas nuo paviršių (sienų, lubų ir pan.)	m ²	5,00				
47.		Lubų gerasis tinkas	m ²	3,20				
48.		Lubų atskirų vietų iki 5 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	3,60				
49.		Angokraščių, sienų atskirų vietų iki 5 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	3,20				
50.		Sienų struktūrinis tinkas	m ²	84,70				
51.		Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas impregnuotomis gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m ²	19,70				
52.		Sienų ir lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus	m ²	170,0				
53.		Medinio karkaso įrengimas	m ²	2,50				
54.		Lubų pakalimas medžio drožlių plokštėmis	m ²	2,50				
55.		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis 12,5 mm (sustiprintos), užtaisant ir glaistant siūles	m ²	10,50				
56.		Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis, įrengiant karkasą	m ²	27,80				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.		Paviršių aptaisymas putų polistireno plokštėmis, dengtomis plėvele, aprėminant juostelėmis	m ²	378,5				
58.		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis 12,5 mm (sustiprintos), užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	m ²	34,95				
59.		Vieno sluoksnio medžio drožlių plokščių tvirtinimas prie medinio karkaso (įskaitant karkaso kainą)	mkan al ²	8,90				
60.		Senų tapetų nuplėšimas	m ²	700,0				
61.		Vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui	m ²	1050,0				
62.		Vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), kai apmušalai flizelino pagrindu	m ²	1050,0				
63.		Vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), kai apmušalai dažomi stiklo audinio	m ²	15,0				
64.		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	51,40				
65.		Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal „Knauf“ arba analogišką technologiją	m ²	79,94				
66.		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	42,50				
67.		Sienų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	m ²	12,50				
68.		Paviršių aptaisytių gipso kartono plokštėmis glaistymas "KR" glaistu	m ²	43,03				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.		Sienų vidinių paviršių glaistymas	m ²	188,5				
70		Lubų paviršių glaistymas	m ²	84,0				
71.		Vidinių sienų šiltinimas putų polistirolo (5 cm storio) plokštėmis, įrengiant medinį karkasą ir aptaisant gipso kartono 12,5 mm (sustiprinta) plokšte (m2 apšiltinamo paviršiaus)	m ²	22,80				
72.		Karkasinių (100x60 mm tašelių) izoliuotų pertvarų (izol. sl. 100 mm) įrengimas, aptaisant gipso kartono 12,5 mm (sustiprintos) plokštėmis (iš abiejų pusių)	m ²	3,75				
73.		Šilumos ir garso izoliavimas vienu mineralinės arba stiklo vatos plokščių sluoksniu (sausai)	m ²	22,80				
74.		Paviršių (sienų, grindų ir pan.) gerasis dažymas aliejiniais dažais, paruošiant paviršių <i>(įskaitant visus darbus, kurie yra vykdomo technologinio proceso neatskiriama dalimi)</i>	m ²	52,0				
75.		Anksčiau dažytų lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių	m ²	43,80				
76.		Paviršių aptaisymo putų polistireno plokštėmis, plastikinėmis dailylentėmis išardymas	m ²	585,0				
77.		Paviršių aptaisymo medinėmis dailylentėmis išardymas	m ²	6,50				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.		Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus, paruošiant paviršius (<i>įskaitant visus darbus, kurie yra vykdomo technologinio proceso neatskiriama dalimi</i>)	m ²	230,0				
79.		Paruoštų dažymui vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais	m ²	195,70				
80.		Gerasis šamotinių paviršių dažymas karščiui atspariais dažais	m ²	0,60				
81.		Sienų vidinių paviršių lakavimas akrilinais lakais, paruošiant paviršius	m ²	2,00				
82.		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	m	15,00				
83.		0,40m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos pakeitimas	m	42,50				
84.		Anksčiau dažytų langų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10 % senų dažų	m ²	3,00				
85.		Gelžbetonio ar mozaikinių palangės plokščių išėmimas	m ²	0,44				
86.		Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	2,45				
87.		Langų keitimas varstomais plastiko langais, pakeičiant vidaus palanges į naujas laminuotas MDP ir PVC palanges (<i>į skaičiavimus įtraukti palangių tvirtinimo laikiklius</i>), ir cinkuotos skardos išorines palanges.	m ²	73,10				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>Reikalavimai langams: langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys” reikalavimus;</p> <p>mechaninis patvarumas – 1 klasė (ne mažiau kaip 5 000 varstymo ciklų);</p> <p>profiliai ne mažiau 4 kamerų;</p> <p>Gamintojo garantija baltiems profilams, ne mažiau 5 metų;</p> <p>stiklo paketas ne mažiau kaip dviejų stiklų;</p> <p>Langų šilumos perdavimo koeficiento vertė U turi būti ne didesnė kaip 1,4 W/m² K;</p> <p><i>langų pageidaujamas suskaidymas bei varstymas ir orientaciniai matmenys bus nurodomi Darbų užduoties schemose;</i></p> <p>tarpu tarp langų ir sienų sandarinimas pagal IIIbruck „i3“ arba analogišką sandarinimo technologiją.</p>						
88.		Medinių durų angų užpildymo išardymas	m ²	93,60				
89.		Plastikinių balkono ir vidaus durų įstatymas	m ²	12,20				
90.		Durų vyrių pakeitimas	vnt	6				
91.		Durų - langų rankenų pakeitimas	vnt	18				
92.		Durų varčių įstiklinimas raštuotu stiklu (m ² įstiklinimo)	m ²	1,37				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.		Kambarių durų varčių pakeitimas laminuotomis/dažytais skydinėmis varčiomis (su spyna) Varčių varstymas ir orientaciniai matmenys bus nurodomi Darbų užduotyje. <i>Pasiūlymo pateikimo skaičiavimui varčių matmenis priimti: 900 x 2000 mm.</i>	m ²	2,60				
94.		Langų ir durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos	m	25,0				
95.		Išorinių durų butui (su apvadų montavimu) įstatymas, atliekant apdailą. Durų varčia – storis - 50 mm, plieno storis - 0,7 mm. Užpildas - "mineralinė" vata Durų stakta – plieno storis - 1,0 mm. Slenkstis – iš nerūdijančio plieno. Viršutinė ir apatinė spynos, akutė. Pilnas durų furnitūros komplektas. Durų varstymas ir orientaciniai matmenys bus nurodomi Darbų užduotyje. Pasiūlymo pateikimo skaičiavimui durų matmenis priimti, kurių varčios: 900 x 2100 mm.	vnt	23				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96.		Vidaus durų (su spyna) laminuotų/dažytų skydinių blokų įstatymas Durų varstymas ir orientaciniai matmenys bus nurodomi Darbų užduotyje. <i>Pasiūlymo pateikimo skaičiavimui durų matmenis priimti, kurių varčios: 900 x 2100 mm.</i>	m ²	46,80				
97.		Durų spynų pakeitimas	vnt.	26				
98.		Durų spynos cilindro (širdelės) keitimas	vnt.	7				
99.		Pakabinamos spynos uždėjimas	vnt.	4				
100.		Durų atmušų montavimas	vnt.	3				
101.		Durų blokų gerasis aliejinis dažymas, paruošiant paviršių (100 m ² durų blokų) <i>(įskaitant visus darbus, kurie yra vykdomo technologinio proceso neatskiriama dalimi)</i>	m ²	9,69				
102.		Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą	1 m ³	3,0				
103.		Plieninių ir ketinių radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 50 kg	vnt	2				
104.		Ketaus šildymo radiatorių blokų iki 10 sekcijų montavimas	ekv m ²	1,0				
105.		Plieninių šildymo radiatorių montavimas	ekv m ²	1,60				
106.		Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	kom pl.	3				
107.		Šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistemą vandens	vnt	3				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.		Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m ²	42,40				
109.		Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	5,0				
110.		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	25,20				
111.		Uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo nuo 15 mm iki 32 mm)	vnt	9				
112.		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m ³	0,25				
113.		Rankšluosčių džiovintuvo („gyvatuko“) ir privedamojo vamzdyno keitimas <i>pasiūlymo pateikimo skaičiavimui priimti 3 „gyvatuko“ bangas</i>	kom pl.	1				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114.		Šildymo vamzdynų (įskaitant jungtis) iš plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių tiesimas (vamzdžio skersmuo iki DN20). Reikalavimai: – Išorinis cinkavimas galvaniniu būdu 1,0308 pagal EN 10305-3; – takumo riba R _{EH} <260N/mm ² ; – darbinis slėgis 1,6 MPa – maks. darbinė temperatūra -35 ^o C iki 135 ^o C	m	5,0				
115.		Metalinų k-jų smulkių paviršių (grotelinių k-jų, vamzdžių ir pan.) dažymas aliejiniiais dažais, paruošiant paviršius (100 m ² nudažyto pav. įskaitant visus darbus, kurie yra vykdomo technologinio proceso neatskiriama dalimi)	m ²	1,90				
116.		Lauko vandentiekis – vamzdynų iš polietileninių D iki 100 mm vamzdžių montavimas <i>Skaičiavimui priimti: PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 90 x 5,4 mm (vand.)</i>	m	2				
117.		Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	35,90				
118.		Ketinių vidaus kanalizacijos 50-100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	19,0				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119.		110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	2,0				
120.		Lauko nuotekos – iki 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas <i>Skaičiavimui priimti: PVC vamzdžiai klasė N110 x 3.2 x 2000 (išor. nuotek.)</i>	m	2,0				
121.		Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	7,0				
122.		Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	11,20				
123.		Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt	5				
124.		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt	3				
125.		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	vnt	2				
126.		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	11				
127.		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų (<i>į komplektą turi būti įskaičiuota klozeto tvirtinimas ir klozeto dangtis</i>)	kom pl.	11				
128.		Sėdynių klozetų indams keitimas	vnt	1				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129.		Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo bakeliai prijungti prie unitazų	vnt	1				
130.		Sifonų keitimas plastikiniais sifonais	vnt	3				
131.		Dušo dugno demontavimas	vnt	2				
132.		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kom pl.	2				
133.		Dušo kabinos montavimas	kom pl.	1				
134.		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	4				
135.		Praustuvų, plautuvių arba kriauklių nuėmimas	vnt	14				
136.		Praustuvo montavimas	kom pl.	3				
137.		Vieno skyriaus plieno plautuvės montavimas	kom pl.	8				
138.		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2				
139.		Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	10				
140.		Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	11				
141.		Vonios demontavimas	vnt	6				
142.		Vonios montavimas <i>Pasiūlymo pateikimo skaičiavimui vonios ilgį priimti 1,70 m.</i>	kom pl.	6				
143.		Vamzdyno aklės montavimas	vnt.	11				
144.		Vandens skaitiklių keitimas	vnt.	6				
145.		Skylių užtaisymas paklojus/ pravedus vamzdžius	vnt	5				
146.		Dūmų detektoriaus įrengimas	kom pl.	10				
147.		Keturių degiklių dujinės viryklės demontavimas	vnt	9				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148.		Keturių degiklių dujinės viryklės su orkaite montavimas	vnt	9				
149.		Keturių vietų elektros viryklių su orkaite pakeitimas	vnt	5				
150.		El. instaliacijos demontavimas (ištraukiant laidus), kai laidų kiekis ir skersp. iki 3 x 6 arba 1 x 35 mm ²	m	319,0				
151.		Paskirstymo dėžutės demontavimas	vnt	8				
152.		Elektros skaitiklių demontavimas	vnt	2				
153.		Elektros skaitiklių montavimas (vienfazių)	vnt	4				
154.		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai	m	290,0				
155.		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	m	319,0				
156.		Įleidžiamosios instaliacinės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	12				
157.		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus laidus sienų paviršiuose	m	290,0				
158.		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 200x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie betono sienos	m	22,0				
159.		Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas mediniu ar kitokiu pagrindu	m	5,0				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160.		Laidų iki 6 mm ² stovuose arba kanaluose keitimas. Laidų atjungimas nuo skydelių, gnybtų ir dėžių bei jų ištraukimas iš vamzdžių arba kanalų. Laidų įtraukimas į vamzdžius arba kanalus, prijungiant juos prie skirstomųjų skydelių, gnybtų ir dėžių.	m	12				
161.		Modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas. Prietaisų komplektavimas. Modulinių prietaisų pastatymas. Laidų paruošimas ir prijungimas prie gnybtų. Skydelių montavimas. Skydelių prijungimas prie įvadinių ir skirstomųjų laidų (kabelių).	Kom pl.	1				
162.		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose	vnt	6				
163.		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	vnt	209				
164.		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt	89				
165.		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt	120				
166.		Paketinio jungiklio ir perjungiklio iki 25 A srovei montavimas	vnt	15				
167.		Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt	50				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168.		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	vnt	22				
169.		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas	vnt	39				
170.		Neaptaisytu, aptaisytu viryklių išardymas	m ³	1,12				
171.		Apšildomųjų neaptaisytu, aptaisytu krosnių ir viryklių perstatymas	m ³	1,13				
172.		Neaptaisytu, aptaisytu krosnių ir viryklių pakurų durelių pakeitimas	vnt	1				
173.		Neaptaisytu, aptaisytu krosnių ir viryklių traukos arba valymo durelių pakeitimas	vnt	1				
174.		Neaptaisytu, aptaisytu krosnių ir viryklių sklendžių pakeitimas	vnt	2				
175.		Viryklių orkaičių pakeitimas, kai viryklės neaptaisytos	vnt	2				
176.		Viryklių ketlenčių pakeitimas, kai viryklės neaptaisytos	vnt	1				
177.		Neaptaisytu, aptaisytu krosnių ir viryklių prietaisų keitimas (ardeliai)	vnt	2				
178.		Šildomųjų krosnių, viryklių kanalų valymas. Krosnių, viryklių kanalų valymas. Traukos patikrinimas.	vnt.	1				
179.		Priekrosnių lakštų pakeitimas	vnt	2				
180.		Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	21,0				

Eil. Nr.	Įkainio kodas	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*	Įkainis (Eur) be PVM	PVM	Įkainis (Eur) su PVM	Preliminari metinė darbų vertė (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181.		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	21,0				
182.		Komunalinių šiukšlių, (įvairių daiktų – baldų) iškraustymas, surinkimas, pakrovimas į autotransportą, išvežimas 10 km atstumu	t	63,30				
183.		Pelėsių naikinimas/pašalinimas	m ²	21,70				
184.		Patalpų dezinfekcija, dezinfekcija ir dezatizacija	m ²	70,0				
185.		Apsauginio aptvėrimo (stop juostos) įrengimas	m	1,0				
186.		Laikinos tvoros įrengimas	m	1,0				
187.		Lokalinės sąmatos parengimas, vykdant apmatavimus vietoje, kai sąmatinių skaičiavimų vertė iki 5,0 tūkst. Eur	vnt	1				
188.		Lokalinės sąmatos parengimas, vykdant apmatavimus vietoje, kai sąmatinių skaičiavimų vertė virš 5,0 tūkst. Eur	vnt	1				
189.		Avarinis iškvietimas (nustatytų padarinių šalinimas per 2 val. nuo iškvietimo pradžios bet kuriuo paros metu)	vnt	5				
190.		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt.	2				
Iš viso:								<i>Įkainių suma su PVM turi būti perkelta Į pasiūlymo formą</i>

*Visi kiekiai yra preliminarūs vienu metų ir skirti pasiūlymų vertinimui. Darbai bus užsakomi pagal poreikį.