

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAJAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

ZLL Zarasų sveikatos centras

Statinyss

1 Zarasų ligoninė

Žiniaraštis

1 Remonto darbai

2025.04.16

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Kiemo dangos,gerbuvis ,ŽN pandusas,keltuvas</b>						
1	F46-1-2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1.250		
2	N1-76-3	III grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius k9=1.15	100m3	0.260		
3	N1P-0403	III grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15	100m3	0.060		
4	N27-211-2	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 10 cm sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m2	0.640		
5	N27-212-2	Keičiant smėlio-žvyro mišinio sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm prie normatyvo N27-211-2 pridėti arba atimti k9=1.15	100m2	0.640		
6	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0.500		
7	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 12 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0.440		
8	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.440		
9	N57P-3241	.Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.440		
10	N6P-0801	Laiptų maršų betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	3.200		
11	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.120		
12	R1-24	Iki 0.7m gylio duobių statramsčiams ir stulpams kasimas III grupės grunte rankiniu būdu k9=1.15	vnt	8.000		
13	F6-1-2	Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03,k9=1.15	m3	1.450		
14	F9-1	Plieno sijos ir rygeliai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0.145		
15	F9-4	Kitos smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0.150		
16	F9-3	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0.160		
17	N9P-0401	Denginių metalinių profiliuotų lakštų laikančio pakloto montavimas	100m2	0.120		
18	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas	vnt.	1.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m				
19	N21P-0703	Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	1.000		
20	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai k8=1.03	m	36.000		
21	N7P-0808	Vartelių įrengimas , pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1.000		
22	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.520		
23	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.600		
24	N23-205	Batų valymo grotelių su vonele montavimas, prijungiant prie lietaus kanalizacijos k9=1.15	vnt	1.000		
25	88001002	Nuožulnus keltuvus ŽN	vnt	1.000		
26	88001003	Betoninis stalas su 2 suolais	kompl.	1.000		
27	88001004	Šiūkšledėžės	vnt	2.000		
28	88001005	Lengvų konstrukcijų įėjimo stogelis	vnt	1.000		
		<b>Skyriuje 1</b>				.....
		<b>žiniaraštyje 1</b>				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				.....

Sudarė :

/Pavardė/