

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

ZSC Zarasų sveikatos centras

Statinys

1 Zarasų ligoninė

Žiniaraštis

1 Remonto darbai

2025.04.16

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR | |
|--------------------|-------------|--|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 1 aukštas | | | | | | |
| 1 | N46-184 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0.080 | | |
| 2 | R6-4 | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 1.820 | | |
| 3 | R23-71 | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu | t | 1.820 | | |
| 4 | R23-72 | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti | t | 1.820 | | |
| 5 | R5-35 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 38.000 | | |
| 6 | N46-99 | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu k8=1.17 | 100m | 0.650 | | |
| 7 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1.650 | | |
| 8 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.120 | | |
| 9 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.090 | | |
| 10 | R11-80 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 28.000 | | |
| 11 | N10-52 | Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant | m2 | 6.860 | | |
| 12 | F15-1-10 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 270.000 | | |
| 13 | N21-241 | 1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100vnt | 0.340 | | |
| 14 | N11P-0403 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm, gruntuojant pagrindą) | 100m2 | 0.250 | | |
| 15 | N11P-0202 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 25.000 | | |
| 16 | N8-8-1 | Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija, tepant 2 kartus k9=1.15 | 100m2 | 1.450 | | |
| 17 | N15P-0301 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 | m2 | 145.000 | | |
| 18 | N11P-0501 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki | m2 | 25.000 | | |

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR | |
|-----------|-------------|---|-------------------|--------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| | | 0,012m ² | | | | |
| 19 | N10-125 | Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 3m ² | m ² | 8.000 | | |
| 20 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 5.000 | | |
| 21 | N17-19 | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 5.000 | | |
| 22 | N17-8-1 | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 14.000 | | |
| 23 | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt | vnt. | 20.000 | | |
| 24 | N10-196 | Laiptų aptvėrimo medinių porankių iš gatavų standartinių elementų įrengimas | m | 70.000 | | |
| 25 | N15P-0713 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | 100m ² | 0.240 | | |
| 26 | N15P-0713 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | 100m ² | 0.240 | | |
| 27 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m ² | 8.200 | | |
| 28 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m ² | 2.000 | | |
| 29 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m ² | 2.000 | | |
| 30 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m ² | 8.200 | | |
| 31 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | 100m ² | 8.200 | | |
| | | Skyriuje 1 | | | | |
| | | žiniaraštyje 1 | | | | |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | |
| | | Iš viso žiniaraštyje 1 | | | | |

Sudarė :

/Pavardė/