

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

ZSC3 Zarasų sveikatos centras

Statinys

1 Zarasų ligoninė

Žiniaraštis

1 Remontas

2025.04.16

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Trečias aukštas						
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	10.000		
2	N46-99	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu k8=1.17	100m	0.150		
3	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.380		
4	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.050		
5	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.040		
6	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	16.000		
7	N10-52	Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	6.800		
8	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	60.000		
9	N21-241	1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.120		
10	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą)	100m2	0.080		
11	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	8.000		
12	N8-8-1	Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija, tepant 2 kartus k9=1.15	100m2	0.880		
13	N15P-0301	.Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	88.000		
14	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2	m2	10.000		
15	N10-125	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 3m2	m2	4.000		
16	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.000		
17	N17-19	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2.000		
18	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	7.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	10.000		
20	N10-196	Laiptų aptvėrimo medinių porankių iš gatavų standartinių elementų įrengimas	m	20.000		
21	N15P-0713	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.080		
22	N15P-0713	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.090		
23	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2.400		
24	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.400		
25	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.400		
26	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2.400		
27	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2.400		
28	N15P-0714	Vidaus juostinių (iki 20 cm pločio) paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.220		
29	N15P-0714	Vidaus juostinių (iki 20 cm pločio) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.220		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

Sudarė :

/Pavardė/