

Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos/

Siunčiama CVP IS priemonėmis/

2025-06-05

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti **Biruliškių TP perimetro apsaugos modernizavimo darbų** pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai:

Tema	Tiekėjo komentaras / siūlymas/klausimas	Perkančiojo subjekto atsakymas
Bendrai pradinė pirkimo dokumentacija	Dėl atitikimą techninėms specifikacijoms pavirtinančios formos (Techninės specifikacijos 6 priedo): Lentelėje trūksta informacijos, kurių tiksliai parametru atitikimą reikia patvirtinti. Manome, kad formoje yra gerokai per daug pozicijų, kurių atitikimus reikia užpildyti. Rekomenduojame lentelėje palikti tik svarbiausias prekes, reikalaujant atitikimo įrodymų tik svarbiausiems jų parametrams ir juos nurodyti/įrašyti lentelėje.	Į pastabą atsižvelgta. Atitikties lentelės formoje bus paliktos, mūsų manymu, tik svarbiausios pozicijos.
Techninis projektas	Parengtas TDP (Techninis darbo projektas), kuriame: <ul style="list-style-type: none">- Nėra skydų montažinių schemų- Nėra skydų elektrinių schemų- Nėra spintos elektrinės schemos- Neišspręsti spintų ir AS centralės maitinimo klausimai- Nėra optinės virinimo schemos- Planuose nepateiktos trasos- Nėra tipinio atramos montavimo brėžinio su vaizdo kamerom- Nėra maitinimo magistralinės schemos- Nėra maitinimo kabelių skaičiavimų- Nėra E skydelio schemos	Ačiū už pastabą. Projektavimo užduotyje reikalavimų šioms schemoms nebuvo. Sutinkame, kad busimas Rangovas turės įsivertinti šių schemų poreikį ir atitinkamai, įsitraukti į reikalingus atlikti pagal sutartį darbus.

	<p>- Nėra darbų žiniaraščio - Nėra kabelinio žurnalo (pageidautinas)</p> <p>Rengiant TDP to reikia. Dabar padarytas projektas toks, kad visa tai perkeliama būsimam Rangovui.</p>	
	<p>Aiškinamasis raštas labiau panašus į techninę užduotį, nei į aiškinamąjį raštą;</p>	Pirkime bus patikslinta
	<p>Aiškinamajame rašte „Teritorijos apžvalgos vaizdo stebėjimo sistema“ rašoma, kad „Esant galimybei bei suderinus su užsakovu, galima pasinaudoti esamais požeminiais kabelių kanalais“.</p> <p>Brėžiniuose tuo tarpu suprojektuota nauja kabelinė kanalizacija. Reikėtų patikslinti projektą nurodant esamas kanalizaciją, jei tokia yra, kuria galima pasinaudoti, kitu atveju tikslinti aiškinamąjį raštą.</p>	Reikalavimas patikslintas
	<p>Aiškinamajame rašte „Teritorijos apžvalgos vaizdo stebėjimo sistema“ rašoma, kad „spintoje montuojamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis, kuris turi užtikrinti visų sistemų veikimą ne trumpiau kaip keturioms valandoms pagrindinės įtampos dingimo atveju“.</p> <p>Techninės specifikacijos punktas Nr. 12 aiškiai nurodoma, kad Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti 4,5 kW galios ir iki 4 papildomų akumuliatorių bloką.</p> <p>Manome, kad nekorektiškai parengti techniniai reikalavimai. Kas bus atsakingas, jei parinkus Nepertraukiamo maitinimo šaltinį, tenkinantį technines specifikacijas, ir dingus pagrindinei įtampai nebus užtikrinamas 4 (keturių) valandų sistemos veikimas?</p>	Reikalavimas patikslintas
	<p>Aiškinamajame rašte „Teritorijos apžvalgos vaizdo stebėjimo sistema“ rašoma „...vamzdžiuose kabelių pratraukimui turi būti numatyti kabelių pratraukimo vielos/trosai. „Techninės specifikacijos“ punktas Nr. 37 nėra reikalavimo, kad vamzdžiai turi būti su viela/trosų kabelių pratraukimui.“</p> <p>Reikėtų/siūlome patikslinti.</p>	Reikalavimas patikslintas
	<p>Aiškinamajame rašte „Įeigos kontrolės sistema“ rašoma „Montuojama elektromechaninė spyna arba elektromagnetas, kurio veikimo tipas – nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked)“.</p>	Reikalavimas patikslintas

	Ar teisingai suprantame, kad gali būti naudojama tiek spyna tiek ir elektromagnetas?	
	Techninėse specifikacijose punktas Nr. 1 Komutacinė spinta 42Ux800x800 eilės numeris 4. Pateikiami reikalavimai stacionariam rėmui įrangos montavimui, eilės numeris 5. pateikiami reikalavimai pasukamam rėmui įrangos montavimui. Reikėtų palikti vieną reikalavimą.	Reikalavimas patikslintas
	Techninėse specifikacijose punktas Nr. 35 Ryšio kabelis FTP lauko sąlygomis, reikalavimas „tinka instaliacijoms, kuriose yra elektromagnetinių trukdžių iš išorės, bei reikalingas papildoma apsauga, nuo išilgini vandens prasiskverbimo“ yra nekorektiškas, reikėtų nurodyti aiškius reikalavimus kabeliui.	Reikalavimas patikslintas
	Techninėse specifikacijose punktas Nr. 7 Komutatorius 1xPoE++/PoH. Pagal pateiktą specifikaciją tai nėra komutatorius. Reikia patikslinti.	Reikalavimas patikslintas
	Techninėse specifikacijose punktas Nr. 9 Jungiamieji optiniai kabeliai. Reikalaujamas, kad jungiamieji optiniai kabeliai turi būti originalūs. Neaiškus arba nekorektiškas reikalavimas, kadangi visi jungiamieji optiniai kabeliai yra/bus originalūs.	Reikalavimas patikslintas
	Techninėse specifikacijose pasitaiko reikalavimų su tokiu žymėjimu (trūksta simbolio): <input type="checkbox"/> 4MP(2688x1520) a)	Pataisyta
	Medžiagų sąnaudų žiniaraštis eilės numeris 52. Numatyta esamos apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo kameros demontavimas 1 kompl. Projekte nėra pateikta kiek ir kokios įrangos yra, kurią reikės demontuoti.	Pirkimo metu bus galima apžiūrėti objektą ir įsivertinti reikiamas darbų apimtis bei sąnaudas
	Techninės specifikacijos punktas Nr. 12 aiškiai nurodoma, kad Nepertraukiamo	Reikalavimas patikslintas

	maitinimo šaltinis turi būti 4,5 kW galios, tuo tarpu brėžinyje B4 Komutacinėje spintoje KS-1 nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS yra 5,4kW. Reikia patikslinti.	
	Parengtas projektas neturi suderinimo žymos su Užsakovu	Pirkime bus patikslinta
Sutarties projektas	Darbų atlikimo terminas turėtų būti 3-4 mėnesiai	Į pastabą atsižvelgta.. Nustatytas 4 mėnesių darbų atlikimo terminas.

Edita Kazakevičienė, tel. +370 678 22275, el. p. Edita.Kazakeviciene@litgrid.eu