

## UAB "DUJŲ SFERA"

STATYTOJAS: VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“

UŽSAKOVAS: VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“

PROJEKTAS: Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto)  
paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos,  
Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas

ADRESAS: Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

STATINYS (OBJEKTAS): Vandens bokštas, pavėsinė,  
teritorijos sutvarkymo elementai

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys

STATINIO GRUPĖS: 5.2.4. kiti inžineriniai statiniai  
9.6. elektros tinklai

PROJEKTO STADIJA: Techninis projektas

PROJEKTO DALIS: Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo

PROJEKTO/ BYLOS NR.: 2023-01-TP-KS

Direktorius: Romualdas Velykis

Projekto vadovė: Roma Bernadišienė kvalif. atestato Nr. A314  
NKPA spec. atestato Nr. 0470

Projekto dalies vadovas: Mindaugas Laučys kvalif. atestato Nr. 33367

KAUNAS  
2025

Adresas:  
Draugystės g. 19,  
51230 Kaunas,  
Lietuvos Respublika

Tel.: 8 37 759028  
Faks.: 8 37 452532  
El. paštas:  
dujusfera@dujusfera.lt

A/S  
Nr.LT417180900019467305  
AB "Šiaulių bankas"  
Kauno skyrius, b/k 71809

Įm. kodas: 124558566  
PVM: LT245585610  
Reg. adr.: Draugystės g. 19,  
51230 Kaunas

**SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS**

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė: SG-4333 Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas

Išlaidų aprašymas	Kaina, tūkst. Eur			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kito išlaidos	Iš viso (su PVM)
<b>I. Statybos sklypas</b> (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
<b>II. Statybos sklypo paruošimas</b> (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)				
<b>III. Statinio statyba ir įrengimas</b> (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)	€ 34,251	€ 10,067	-	€ 44,318
<b>IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos</b> (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos) (10% nuo III skyriaus)	-	-	€ 4,432	€ 4,432
<b>V. Kitos statinio išlaidos</b> (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos)				
<b>VI. Rezervas</b> (statytojo iš anksto nenumatytų išlaidų suma) (10%)	-	-	€ 4,875	€ 4,875
Iš viso pagal I–VI skyrius	€ 34,251	€ 10,067	€ 9,307	€ 53,625

Sudarė: Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

## OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

SG-4333 Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas

Statiny

1 Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas

2025.05.23

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI	22771.32	10067.20	32838.52	27139.27
2	ARCHITEKTŪROS DALIS	2586.07		2586.07	2137.25
3	ELEKTROTECHNIKOS DALIS	5281.76		5281.76	4365.09
4	ELEKTROTECHNIKOS DALIS / avarijos grėsmės pašalinimas	1046.93		1046.93	865.23
5	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS	2565.08		2565.08	2119.90

**Iš viso: 34251.16 10067.20 44318.36 36626.74**

Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4333** Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas

Statyns **1** Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas

Žiniaraštis **1 SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI**

2025.05.23

Suma žiniaraščiui 22771.32 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
<b>1 Paruošiamieji darbai</b>								
1	N1-94	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.025			15.98	15.98
2	N1-95	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0.025			14.72	14.72
3	N34-108	Tipinių gelžbetonio vidutinių šulinių išardymas	vnt	1.0	225.41		99.72	325.13
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.2	2.57		5.56	8.13
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.0	t	0.2			1.55	1.55
<b>Skyriuje 1</b>					227.98		137.53	365.51
<b>2 Žemės darbai</b>								
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0.093	56.42	0.11	282.23	338.76
2	N1P-0903	Iškasių arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 55kW (75AJ) k9=1.15	t.m2	0.126			18.39	18.39
3	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.378	22.73		37.09	59.82
4	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1.5	600.8	475.2		1076.0
5	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1.5	95.09	16.65		111.74
<b>Skyriuje 2</b>					775.03	491.96	337.71	1604.70

4 Paplūdimio įrengimas



## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4333 Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas

Statinys 1 Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas

Žiniaraštis 1 SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

2025.05.23

Suma žiniaraščiui 10067.2 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2	1	<b>5 Pavėsinė</b> Pavėsinė	kompl.	1.000	4000.0	4000.0
Skyriuje 5						<b>4000</b>
3	1	<b>6 Suoliukai</b> Betoniniai suoliukai 2100x485xH850mm	vnt	4.000	780.0	3120.0
Skyriuje 6						<b>3120</b>
1	1	<b>7 Persirengimo kabinos</b> Persirengimo kabinos	kompl.	1.000	1200.0	1200.0
Skyriuje 7						<b>1200</b>
žiniaraštyje 1						<b>8320</b>
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						1747.2
Iš viso žiniaraštyje 1						<b>10067.2</b>

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt  
/Pavardė/

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4333** Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas

Statyns **1** Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas

Žiniaraštis **2** ARCHITEKTŪROS DALIS

2025.05.23

Suma žiniaraščiui **2586.07 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
<b>1 Vandentiekio bokšto vidaus paprastas remontas</b>								
1	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0.91	257.22	154.43	3.69	415.34
2	N10P-0503	Sienų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai	100m <sup>2</sup>	0.6	258.77	191.6	4.18	454.55
3	N15P-1101	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas plytelėmis, naudojant sausų klijų mišinius ( sienos) k9=1.15	m <sup>2</sup>	8.5	274.58	140.45	0.35	415.38
4	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm)	100m <sup>2</sup>	0.4	88.49	127.64	8.11	224.24
5	N30-2	Žvyro posluoksnio po pamatais įrengimas	m <sup>3</sup>	0.17	5.7	2.79	5.33	13.82
<b>Skyriuje 1</b>					884.76	616.91	21.66	1523.33
<b>Viso žiniaraštyje 2</b>					884.76	616.91	21.66	1523.33
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						18.51		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							0.65	
Sezoniniai darbai 15.00% (274.58)					41.19			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(884.76+41.19)					74.08			
<b>Viso:</b>					1000.03	635.42	22.31	1657.76
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(884.76+41.19+74.08)					17.90			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>					1017.93	635.42	22.31	1675.66
Statybvietės išlaidos 9.00%								150.81
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>								1826.47
Pridėtinės išlaidos 20.90%(884.76+41.19+74.08)								209.01
Pelnas 5.00%(1826.47+209.01)								101.77
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>								310.78
<b>Bendra vertė be PVM</b>								2137.25
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								448.82
<b>Bendra vertė su PVM</b>								2586.07

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

/Pavardė/

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

**Statinių grupė** **SG-4333** Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas**Statinsys** **1** Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas**Žiniaraštis** **3 ELEKTROTECHNIKOS DALIS**

2025.05.23

Suma žiniaraščiui **5281.76 EUR**


Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
<b>1 ELEKTROTECHNIKA</b>								
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.098	493.17			493.17
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.098	199.14			199.14
3	N21P-0118	Kabėlių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	1.0	218.72	26.95	23.15	268.82
4	N21P-0117	Kabėlių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	1.0	213.69	145.86		359.55
5	N21P-0328	Pirmų laidų, kabėlių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm <sup>2</sup>	100m	0.165	9.75	17.84		27.59
6	3498-278	1kV galios variniai kabėliai NYY-J 3x1.5RE	m	1.5		1.16		1.16
7	3498-279	1kV galios variniai kabėliai NYY-J 3x2.5RE	m	15.0		16.35		16.35
8	3498-287	1kV galios variniai kabėliai NYY-J 5x2.5RE	m	100.0		166.0		166.0
9	N21-241	Šviestuvų montavimas	100vnt	0.03	75.23			75.23
10	88003001	LED šviestuvas tvirtinamas prie sienos	vnt	3.0		237.0		237.0
11	R63P-0142	Kabėlių pratraukimo dėžių montavimas	vnt.	3.0	26.24	16.92	0.44	43.6
12	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	3.0	62.19	69.36	0.24	131.79
13	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm <sup>2</sup> skersp.kabėliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	16.0	215.36	128.0		343.36
14	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.1	3.59	30.9		34.49
15	N57P-8112	Paklotų kabėlių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabėlius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0.02	9.63	32.32	1.57	43.52
16	N50-397	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0	6.29	0.64	0.15	7.08
17	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2.0	37.71	1.28	0.29	39.28
18	88003002	Komutacinės dėžutės su dviem	vnt	2.0		240.0		240.0

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
19	88003003	kištukiniais lizdais Komutacinė spinta	vnt	1.0		420.0		420.0
<b>Skyriuje 1</b>					1570.71	1550.58	25.84	3147.13
<b>Viso žiniaraštyje 3</b>					1570.71	1550.58	25.84	3147.13
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						46.52		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							0.78	
Sezoniniai darbai 15.00% (705.53)					105.83			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1570.71+105.83)					134.12			
<b>Viso:</b>					1810.66	1597.10	26.62	3434.38
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1570.71+105.83+134.12)					32.41			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>					1843.07	1597.10	26.62	3466.79
Statybvietės išlaidos 9.00%								312.01
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>								3778.80
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1570.71+105.83+134.12)								378.43
Pelnas 5.00%(3778.80+378.43)								207.86
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>								586.29
								<hr/>
						<b>Bendra vertė be PVM</b>		4365.09
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								916.67
						<b>Bendra vertė su PVM</b>		<hr/> 5281.76

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

/Pavardė/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4333** Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas

Statinsys **1** Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas

Žiniaraštis **4** ELEKTROTECHNIKOS DALIS / avarijos grėsmės pašalinimas

2025.05.23

Suma žiniaraščiui **1046.93** EUR


Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso	
<b>1 MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS</b>									
1	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 10,5m	vnt.	1.0	62.21	400.64	34.94	497.79	
<b>Skyriuje 1</b>					62.21	400.64	34.94	497.79	
<b>2 ŽAIBOSAUGA. ĮŽEMINIMAS</b>									
1	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjuvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0.1	18.85	16.69	5.13	40.67	
2	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	2.0	46.48	11.57	9.51	67.56	
3	N21-259-5	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	1.0	6.29	20.74	6.04	33.07	
4	88004001	Kalimo galvutė	vnt	2.0		17.4		17.4	
5	88004002	Kryžminė jungtis juosta – elektrodas	vnt	2.0		12.8		12.8	
6	88004003	Antikorozinė pasta	kg	1.5		7.5		7.5	
7	A1-1	Archeologiniai kasinėjimai iki 2.5m gylyje; gruntas I-os grupės	m3	1.0	16.77			16.77	
<b>Skyriuje 2</b>					88.39	86.70	20.68	195.77	
<b>Viso žiniaraštyje 4</b>					150.60	487.34	55.62	693.56	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						14.62			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1.67		
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)									
Specifiniai darbai 17.00%									
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(150.60)						12.05			
<b>Viso:</b>					162.65	501.96	57.29	721.90	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(150.60+12.05)						2.91			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>					<b>Viso:</b>	165.56	501.96	57.29	724.81
Statybvietės išlaidos 9.00%								65.23	
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>								790.04	
Pridėtinės išlaidos 20.90%(150.60+12.05)								33.99	
Pelnas 5.00%(790.04+33.99)								41.20	
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>								75.19	
<b>Bendra vertė be PVM</b>								865.23	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								181.70	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
<b>Bendra vertė su PVM</b>					1046.93			

Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 [www.samatele.lt](http://www.samatele.lt)

/Pavardė/



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4333** Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas

Statinsys **1** Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevežio r. sav., projektas

Žiniaraštis **5** GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS

2025.05.23

Suma žiniaraščiui **2565.08 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
<b>1 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Avarijos grėsmės pašalinimas</b>								
1	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	26.22	220.64	0.15	247.01
2	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	1.0	20.7	70.64	0.15	91.49
3	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.0	12.92	21.7	0.14	34.76
4	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtovo) komplekto montavimas	kompl.	4.0	107.68	50.68	0.58	158.94
5	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	2.0	13.19	68.64	0.14	81.97
6	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3.0	15.34	22.08	0.21	37.63
7	88005001	Įrangos apsauginė dėžė 500x500x200 mm	vnt	1.0		40.0		40.0
8	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1.1	63.6	157.49		221.09
9	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.9	464.96	171.25	3.13	639.34
10	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1.0	40.7			40.7

Skyriuje 1

765.31

823.12

4.50

1592.93

Viso žiniaraštyje 5

765.31

823.12

4.50

1592.93

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

24.69

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

0.14

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(765.31)

61.22

Viso:

826.53

847.81

4.64

1678.98

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(765.31+61.22)

14.79

Viso:

841.32

847.81

4.64

1693.77

Statybvietės išlaidos 9.00%

152.44

Iš viso tiesioginės išlaidos

1846.21

Pridėtinės išlaidos 20.90%(765.31+61.22)

172.74

Pelnas 5.00%(1846.21+172.74)

100.95

Iš viso netiesioginės išlaidos

273.69

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Bendra vertė be PVM** 2119.90

445.18

**Bendra vertė su PVM** 2565.08Sudarė : Mindaugas Laučys, atestato Nr. 33367 [www.samatele.lt](http://www.samatele.lt)

/Pavardė/

