

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

**Statinių grupė**

**saligatvia Šiaulių gatvė**

**Statinys**

**1 Vilniaus- Palaukės g.g.**

**Žiniaraštis**

**1 Dangų paprastas remontas**

2025.05.21

**Suma žiniaraščiui EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Ardymo darbai, kertami medžiai ir krūmai</b>						
1	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0.340		
2	R27P-1-3	7 cm storio sluoksnio asfaltbetonio šaligatvio išardymas k8=1.09,k9=1.15	100m2	19.710		
3	N27-334	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15	100m	10.080		
4	R16-51	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant skaldos pagrindo, išardymas k8=1.17,k9=1.15	m	1065.000		
5	R27P-1-1	Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga asfaltbetonio k9=1.15	100m3	0.530		
6	R16-53	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas k8=1.17,k9=1.15	m	320.000		
7	N1-76-2	II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius k9=1.15	100m3	10.810		
8	T1-58	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	10.510		
9	N1-329	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo didesnis kaip 32cm k9=1.15	100vnt	0.280		
10	MN4-16	Nuo 16 iki 32 cm skersmens kelmų rovimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis perstumiant iki 5 m. k9=1.15	100vnt	0.280		
11	MN4-1	Tankių krūmų kirtimas rankiniu būdu. k9=1.15	ha	0.0062		
12	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	107.000		
<b>Skyriuje 1</b>						
<b>2 Trinkelės</b>						
1	N57P-3241	.Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių (pilkos) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	22.080		
2	N57P-3241	Vedamo taktilinio paviršiaus įrengimas iš betono trinkelėlių(geltonos) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.085		
3	N57P-3241	Įspėjamo taktilinio paviršiaus įrengimas iš betono trinkelėlių(geltonos) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.145		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N27P-19-2	0/11S-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 3.50 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	4.450		
5	N27P-18-1	0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	8.900		
<b>Skyriuje 2</b>						.....
<b>3 Bortai</b>						
1	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	10.050		
2	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	3.740		
3	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	1.540		
4	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x220-300x1000 mm k9=1.15	100m	0.580		
<b>Skyriuje 3</b>						.....
<b>4 Pagrindai</b>						
1	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	783.000		
2	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio 40 cm įrengimas ( smėlio) k9=1.15	100m3	3.430		
3	N27P-11-3	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	3.300		
4	N27P-11-3	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	1.710		
5	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	22.000		
6	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio 20cm įrengimas ( smėlio) k9=1.15	100m3	4.400		
<b>Skyriuje 4</b>						.....
<b>5 Veja</b>						
1	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	3.100		
2	F1-2-5	Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šablona) k9=1.15	100m2	3.100		
<b>Skyriuje 5</b>						.....
<b>6 Apšvietimo stulpų perkėlimas</b>						
1	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8.000		
2	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8.000		
3	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	8.000		
4	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų demontavimas gelžbetoniniuose	vnt.	11.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N57P-6318	pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	11.000		
		<b>Skyriuje 6</b>				.....
		<b>žiniaraštyje 1</b>				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				.....

Sudarė :

/Pavardė/