

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
DEMONTAVIMAS, PARUOŠIAMIEJI DARBAI					
1.	PVC profilio langų demontavimas	TS-00	m ²	35,47	
2.	Esamų lietuvių demontavimas.	TS-00	m	79,60	
3.	Esamų lievamzdžių demontavimas.	TS-00	m	42,60	
4.	PVC profilio ir medinių durų demontavimas	TS-00	m ²	105,17	57 vnt
5.	Esamo liuko demontavimas	TS-00	vnt	1.00	
6.	Palangių demontavimas (~20 cm pločio)	TS-00	m	75	
7.	Stogo apskardinimų demontavimas (~40 cm pločio)	TS-00	m	32,20	
8.	Gridnų apdailos (Linoleumo/PVC/Laminato/Keraminių plytelių) demontavimas	TS-00	m ²	914,66	
9.	Pakabinamų lubų demontavimas	TS-00	m ²	577,05	
GAMINIAI					
10.	PVC profilio langų montavimas. Šilumos laidumo koeficientas $U \leq 1,1 \text{ Wm}^2/\text{K}$	TS-02	m ²	138,48	50 vnt
11.	Aliuminio profilio langų montavimas. Šilumos laidumo koeficientas $U \leq 1,1 \text{ Wm}^2/\text{K}$	TS-02	m ²	5,38	2 vnt
12.	Polikarbonato stoglangis/liukas, su prailginta rankena liuko rankiniam atidarymui. Šilumos laidumo koeficientas $U \leq 1,1 \text{ Wm}^2/\text{K}$	TS-17	m ²	2,25	2 vnt
13.	Poliesteriu dengtos skardos lauko palangės 0.6 mm storio (42 cm pločio)	TS-04	m	175,95	
14.	Vidaus palangės (MDF) (15 cm pločio)	TS-02	m	175,95	
15.	Metalinės vidaus durys	TS-01	m ²	28,56	31 vnt
16.	Dažytos, HDF padengtos vidaus medinio rėmo durys	TS-01	m ²	16,80	10 vnt
17.	Metalinės vidaus durys su ventiliacijos grotelėmis durų apačioje	TS-01	m ²	4,20	23 vnt
18.	Dažytos, HDF padengtos vidaus medinio rėmo durys su ventiliacijos grotelėmis durų apačioje	TS-01	m ²	22,68	11 vnt
19.	Metalinės priešgaisrinės vidaus durys EW30-C0	TS-01	m ²	19,95	9 vnt
20.	Dažytos, HDF padengtos vidaus medinio rėmo durys. Virtuvėje, su išdavimo langeliu.	TS-01	m ²	2,10	1 vnt
21.	Metalinės vidaus durys. Vitrininės, su stiklu ir užpildu apatinėje durų dalyje.	TS-01	m ²	4,99	2 vnt
22.	Metalinės vidaus durys, priešdūminės, C0 S/200	TS-01	m ²	2,05	1 vnt

0	2023	Statybos leidimui, konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB MEDSTATYBA Ateities g. 10 08303, VILNIUS Tel. 2613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo projektas.			
1073	PV	R. Vailionis	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Sąnaudų kiekių žiniaraštis		LAIDA 0
A1745	PDV	D. Steponaitis			
	ARCH	A. Raubiška			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	Kretingos rajono savivaldybė		(22-29)-TDP-SA-MŽ		LAPŲ
				1	4

23.	Metalinės vidaus durys. Vitrininės, su stiklu ir užpildu apatinėje durų dalyje. Priešdūminės C3 S/200	TS-01	m²	5,88	2 vnt
24.	Dažytos, HDF padengtos dviverės medinio rėmo durys.	TS-01	m²	19,11	7 vnt
25.	Metalinės dviverės vidaus durys. Priešdūminės C3 S/200	TS-01	m²	35,49	13 vnt
26.	Metalinės dviverės vidaus durys. Priešdūminės C3 S/200. Durų užraktai ir rankenos pagal LST EN179 reikalavimus	TS-01	m²	2,73	1 vnt
27.	Metalinės vidaus durys. Priešdūminės C3 S/200	TS-01	m²	2,31	1 vnt
28.	Metalinės vitrininės vidaus durys. Su stiklu ir užpildu apatinėje durų dalyje. Durų spynos, rankenos pagal LST EN 179 standartą	TS-01	m²	5,26	2 vnt
29.	Metalinės lauko durys. Vitrininės. U<1.6 W/m²/K	TS-01	m²	18,05	6 vnt
30.	Aliuminio profilio vitrina, tambūre su dviverėmis durimis. U<1.6 W/m²/K. Spalva balta, RAL9016	TS-01	m²	7,29	1 vnt
31.	Aliuminio profilio fasadinė vitrinės sistema. Vitrinos spalva lauke - "Antracito" RAL7016/RAL 9010 viduje. Su termoizoliuojančių skydų užpildais ties konstrukciniais elementais. U<1,1 W/m²K	TS-03	m²	211,21	
32.	HPL pertvarų įrengimas san. mazguose, su durimis. HPL storis 12 mm	TS-05	m²	120,66	
33.	Lietlovis (120 mm)	TS-06	m	57,20	
34.	Lietvamzdžiai (d=90 mm)	TS-06	m	93,20	
35.	Parapetinė įlaja	TS-07	vnt	5,00	
36.	Grudinto stiklo stogeliai (2700x1000mm)	TS-08	vnt	1	
37.	Grudinto stiklo stogeliai (1500x1000mm)	TS-08	vnt	5	
38.	Batu valymo grotelės su polimerbetonine vonele (600x400)	TS-09	vnt	6	
39.	Stogo dangos vėdinimo kaminėliai	TS-13	vnt	14	
40.	Nerūdijančio plieno porankių įrengimas	TS-10	kg	21,74	
41.	Nerūdijančio plieno turėklų įrengimas	TS-10	kg	2327	
42.	Dažyto plieno pandusų turėklams įrengimas su nerūdijančio plieno porankiu	TS-10	kg	1205,7	
43.	Presuotos grotelės prieduobių uždengimui	TS-10	m²	2,65	

FASADO APDAILA

44.	Fibrocementinių plokščių apdaila ant apšildinto karkaso (taip pat ir angokraščiai)	TS - 11	m²	1368.60	
45.	Parapetų skardinimas 0.6 mm plastizuota skarda	TS - 04	m²	75,20	
46.	Cokolio, klizavimas akmens masės plytelėmis (taip pat ir angokraščiai)	TS - 12	m²	242,80	
47.	Lauko laiptų apklijavimas betoninėmis trinkelėmis (60x100x200 mm)	SP - TS	m²	107.50	

VIDAUS APDAILA

Sienų apdaila

48.	G/K pertvarų įrengimas. (1 sl 12,5 mm G/K , vienas sl. 12 mm OSB plokštės iš abiejų pusių) C profilio aukštis 75 mm, su akmens vatos užpildu.	TS - 13	m²	620,07	
49.	G/K pertvarų įrengimas. (1 sl 12,5 mm G/K , vienas sl. 12 mm OSB plokštės iš abiejų pusių) C profilio aukštis 2x75 mm, su akmens vatos užpildu.	TS - 13	m²	76,58	
50.	Inžinerinių sistemų aptaisymas 1 sl. 12,5mm G/K, C profilio aukštis 50 mm	TS - 13	m²	34,90	
51.	Vidaus sienų mūro tinko remontas	TS - 14	m²	1030.53	

DOKUMENTO ŽYMUO

(22-29)-TDP-SA-MŽ

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2	4	0

52.	Naujų pertvarų tinkavimas	TS - 14	m ²	1125,45	
53.	Sienų gruntavimas, glaistymas, dažymas vandens pagrindo dažais	TS - 14	m ²	2897,00	
54.	Sienų gruntavimas, akmens masės plytelių klijavimas	TS - 14	m ²	687,20	
Lubų apdaila					
55.	Lubų G/B plokštės tinkavimas, labai geras glaistymas, dažymas	TS - 15	m ²	1367,27	
56.	Modulinės pakabinamos lubos	TS - 15	m ²	297,33	
Grindų apdaila					
57.	Grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu	TS - 16	m ²	1240,17	
58.	PVC grindų dangos įrengimas	TS - 16	m ²	264,74	
59.	Grindų padengimas liejama polimerine danga	TS - 16	m ²	565,42	
60.	Sportinės PVC dangos įrengimas	TS - 16	m ²	36,02	
61.	Kiliminės dangos įrengimas	TS - 16	m ²	373,99	
62.	Akmens masės plytelių danga	TS - 16	m ²	459,55	
63.	Akmens masės plytelių grindjuostės. h=60 mm	TS - 16	m	513,00	
64.	MDF Grindjuostės, dažomos sienų spalva h=58 mm	TS - 16	m	985,00	
Kiti apdailos elementai					
65.	Tekstilinių užuolaidų kabinimas	TS-00	m ²	136,62	
66.	Lubinis bėgelis - karnizas užuolaidų kabimui	TS-00	m	45,54	

PASTABOS:

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.
2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.
3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarantių gamybos atliekų ar natūralių netekčių;

DOKUMENTO ŽYMUO (22-29)-TDP-SA-MŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	4	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
(22-29)-TDP-SA-MŽ	4	4	0