

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
SKLYPO PLANO DALIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
DEMONTAVIMAS, PARUOŠIAMIEJI DARBAI					
1.	Asfaltbetonio dangos demontavimas, kartu demontuojant bortus	TS-00	m²	225,09	
2.	Šaligatvio plyelių demontavimas	TS-00	m²	329,46	
3.	Segmentinės tvoros demontavimas	TS-00	m	90	
4.	Medžių persodinimas mechanizuotu būdu	TS-00	vnt	5	
GAMINIAI					
5.	Spiruoklinės supynės	TS-08	vnt	11	
6.	Smėlio dėžė	TS-08	vnt	11	
7.	Čiuožykla	TS-08	vnt	3	
8.	Dvigubos supynės	TS-08	vnt	4	
9.	Supynės - svarstyklės	TS-08	vnt	6	
10.	Pavėsinė	TS-08	vnt	7	
11.	Čiuožyklos/karstyklių kompleksas	TS-08	vnt	2	
12.	Laipynių kompleksas	TS-08	vnt	1	
13.	Karstyklės	TS-08	vnt	1	
14.	Žaidimų įrenginys "traukinukas"	TS-08	vnt	1	
15.	Suolų įrengimas	TS-08	vnt	4	
16.	Šiukšliadėžių įrengimas	TS-08	vnt	4	
17.	Krepšinio stovų įrengimas	TS-08	vnt	4	
18.	Mini futbolo vartai	TS-08	vnt	2	
19.	Segmentinės tvoros įrengimas. h=1.50m. Žalios spalvos segmentai ir statramsčiai	TS-09	m	92,00	
20.	Vienveriai vartai tvoroje 1,0x1,50	TS-09	vnt	3	
21.	Dviveriai vartai tvoroje 2,0x1,50 m	TS-09	vnt	2	
22.	Kelio ženklų įrengimas	TS-10	vnt	8	
23.	Horizontalus kelio ženklavimas baltomis linijomis		m²	32,50	
24.	Horizontalus ženklavimas ženklu elektromobilis		vnt	4	
25.	Horizontalus ženklavimas ženklu neįgalusis		vnt	3	

0	2023	Statybos leidimui, konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB MEDSTATYBA Ateities g. 10 08303, VILNIUS Tel. 2613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo projektas.			
1073	PV	R. Vailionis	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Sąnaudų kiekių žiniaraštis		LAIDA
A1745	PDV	D. Steponaitis			
	ARCH	A. Raubiška			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	Kretingos rajono savivaldybė		(22-29)-TDP-SP-MŽ		LAPŲ
				1	3

26.					
27.	Guminis bortas – ratų atmušėjas	TS-12	vnt	21	
ASFALTBETONIO DANGA					
28.	Grunto kasimas, išvežimas	TS-03	m ³	392,40	
29.	Pagrindo sutankinimas	TS-03	m ²	609	
30.	410 mm storio ŠNS iš smėlio ir žvyro mišinio	TS-04	m ³	250	
31.	200 mm storio sluoksnis iš dolomitinės skaldos FR 0-32	TS-05	m ³	122	
32.	Asfalto pagrindo sl AC22PN 80 mm	TS-11	m ²	609	
33.	Asfalto višutinis sl AC8VN 40 mm	TS-12	m ²	609	
34.	Kelio bortai ant betoninio pagrindo 1000x150x300 mm	TS-07	m	184	
BETONINIŲ TRINKELIŲ ŠALIGATVIŲ IR NUOGRINDOS ĮRENGIMAS					
35.	Grunto kasimas, išvežimas	TS-03	m ³	303,62	
36.	Pagrindo sutankinimas	TS-03	m ²	627	
37.	210 mm storio ŠNS iš smėlio ir žvyro mišinio	TS-04	m ³	132	
38.	150 mm storio sluoksnis iš skaldos FR 0-32	TS-05	m ³	94	
39.	30 mm sutankintų granito atsijų sluoksnis	TS-06	m ³	19	
40.	80 mm Betoninės trinkelės (200x100x80 mm)	TS-07	m ²	516	
41.	80 mm Betoninės trinkelės linijiniam vedimo paviršiui (200x100x80 mm)	TS-07	m ²	81	
42.	80 mm Betoninės trinkelės įspėjamosios su kauburėliais (200x100x80 mm)	TS-07	m ²	30	
43.	Vejos bortai ant betoninio pagrindo 1000x80x200 mm	TS-07	m	475	
GUMINĖS MINKŠTOS DANGOS IR APSAUGINIŲ ZONŲ ĮRENGIMAS					
44.	Grunto kasimas, išvežimas	TS-03	m ³	327,60	
45.	Pagrindo sutankinimas	TS-03	m ²	492	
46.	300 mm storio ŠNS iš smėlio ir žvyro mišinio	TS-04	m ³	147,60	
47.	100 mm storio sluoksnis iš skaldos FR 0-32	TS-05	m ³	49,20	
48.	50 mm sutankintų granito atsijų sluoksnis	TS-06	m ³	24,60	
49.	80 mm SBR Juodos gumos granulės fr 2-7	TS-07	m ²	492	
50.	10 mm EPDM spalvotos gumos granulės fr 1.5-3.5 mm	TS-07	m ²	492	
51.	300 mm storio apsauginis smėlio sluoksnis FR 0,2-2	TS-04	m ³	51,00	
VIEJOS SODINIMAS					
52.	Augalinis gruntas ~10 cm	TS - 10	m ²	137,2	
53.	Vejos sodinimas	TS - 10	m ²	1372	

DOKUMENTO ŽYMUO (22–29)–TDP–SP–MŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	3	0

PASTABOS:

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.
2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.
3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
(22-29)-TDP-SP-MŽ	3	3	0