

TVIRTINU:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Direktorė Danutė Laivienė

2025 m. birželio mėn. ____ d.

STATINIO PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽDUOTIS

1. Statytojas: Kelmės rajono savivaldybė.
2. Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija.
3. Komplexo ir objekto pavadinimas: Kabamo pėsčiųjų tilto per Kražantės upę Burbaičių vs. Burbaičių piliakalnio prieigose techninio darbo projekto parengimas su statinio projekto vykdymo priežiūra ir tiltelio per Dzindziuko upelį su laiptais ir takais paprastojo remonto aprašo parengimas.
4. Statybos vieta: Burbaičių vs., Kukečių sen., Kelmės r.
5. Statinio kategorija: neypatingasis, nesudėtingasis.
6. Statinio grupė: kiti inžineriniai statiniai.
7. Statybos rūšis: nauja statyba, paprastas remontas.
8. Projektavimo stadijos: Parengti projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą, parengti paprastojo remonto aprašą pagal turimą projektą.
9. Paslaugų atlikimo terminas:
 - 9.1. Projektinių pasiūlymų rengimas, visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais, statybą leidžiančio dokumento gavimas – 120 k. d.
 - 9.2. Techninio darbo projekto parengimas – 90 k. d.
 - 9.3. Paprastojo remonto aprašo parengimas – 90 k. d.
10. Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai jų rodikliai:
 - 10.1. Kabamas pėsčiųjų tiltas, kurio ilgis apie 21 m, plotis apie 1,5 m.
 - 10.2. Prieigos prie kabamo pėsčiųjų tilto nuo abiejų Kražantės upės krantų, po apie 40 m² ploto. Bendras plotas apie 80 m².
 - 10.3. Tiltelis per Dzindziuko upelį apie 19 m², laiptai apie 210 m² ir takai apie 100 m².
11. Projekte numatoma:
 - 11.1. Suprojektuoti kabamą pėsčiųjų tiltą, kurio ilgis apie 21 m, plotis apie 1,5 m.
 - 11.2. Suprojektuoti prieigas prie kabamo pėsčiųjų tilto nuo abiejų Kražantės upės krantų po apie 40 m² ploto. Bendras plotas apie 80 m².
 - 11.3. Suprojektuoti pagal pridedamą projektą tiltelio per Dzindziuko upelį atstatymą, likusių laiptų išardymą ir atstatymą ir takų atstatymą.
12. Privalomieji projekto rengimo dokumentai:
 - 12.1. LR Statybos įstatymas;
 - 12.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 - 12.3. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;
 - 12.4. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“;
 - 12.5. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“;
 - 12.6. TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“;

12.7. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

12.8. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. Nauja redakcija nuo 2024-07-01;

12.9. Gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-5 "Dėl gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo";

12.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

12.11. Kiti galiojantys techniniai reglamentai.

13. Projektinės dokumentacijos skaičius:

13.1. Projekto 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) projekto ekspertizei atlikti.

13.2. Projektą, pataisius pagal ekspertizės pastabas, privaloma pateikti 3 egz. popierine forma ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF ir DWG formatu).

14. Tyrimai, sąlygos, derinimas:

14.1. Projektuotojas atlieka reikalingus geodezinius, geologinius ir geotechninius tyrimus.

14.2. Projektuotojas rengia techninę užduotį bei paraiškas prisijungimo ir specialioms sąlygoms iš suinteresuotų institucijų gauti, atlieka jų derinimus.

14.3. Visuomenės informavimo procedūras užsakovui įgaliojus, atlieka projektuotojas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas).

14.4. Užsakovas užsakys ir apmokės techninio darbo projekto ekspertizę.

14.5. Statybą leidžiantį dokumentą, užsakovui įgaliojus, privalo gauti projektuotojas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas).

14.6. Už statybą leidžiančio dokumento išdavimą apmoka užsakovas.

14.7. Projektuotojas privalo įsivertinti visas kitas galimas aplinkybes ir išlaidas, kurios būtinos parengti užsakovo lūkesčius ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį techninį darbo projektą.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros
skyriaus vedėjas



M. Ralys

(parašas, vardo raidė, pavardė)

Kukečių seniūnijos seniūnė



K. Turevičienė

(parašas, vardo raidė, pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus
vyriausioji specialistė



A. Vaitkė

(parašas, vardo raidė, pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas



K. Leškys

(parašas, vardo raidė, pavardė)