

Trečios vandenvietės įranga

Lentelė 1

Vieta	Skaitytuvai	Durų valdiklis	Ethernet bridge	Elektromagnetas /sklendė	Pritraukėjas	Pastaba
Vartai	2	1	0	-	-	Didesnio nuotolio(TS) 3.9
Dispečerinė(monitorinė)	2	1	0	yra	yra	
Serverinė	1 (su klaviatūra)	1	0	1	1	naujas
Aliminio sulfatas	2	1	0	yra	yra	
Cheminis	2		0	yra	yra	
Filtrai	4	2	0	yra	yra	
Automatikos patalpa	1		0	1	1	
Varteliai	2	1	0	yra	yra	
Dozatorinė	2	1	0	yra	yra	
Apvandeninimas	4	1	1	2	2	Naujas 8 z išplėtėjas
Drenos	10	10	10	10	10	10 PIR 10MK 10išėjimo mygtukai.
Dumblo pastatas	2	1	0	1	1	naujas
Sklandžių pastatas 3(atveriami vartai)mažosios durys	2	1	1	1	1	Naujas 1MK,1PIR
Sklandžių pastatas 4(atveriami vartai)mažosios durys	2	1	1	1	1	Naujas 1MK,1PIR
Sklandžių pastatas 5(atveriami vartai)mažosios durys	2	1	1	1	1	Naujas 1MK,1PIR
Viso:	40	23	14	18	18	

Gargždų vandenvietės įranga

Lentelė 3

Vieta	Skaitytuvai	Durų valdiklis	Ethernet bridge	Elektromagnetas /sklendė	Pritraukėjas	Pastaba
Administracinio durys	2	1	0	yra	yra	
Serverinė	1(su klaviatura)	1	0	yra	yra	
Klientų pusės įėjimas	2	1	0	yra	yra	
Iš klientų į 2A	1		0	1	yra	naujas
Vartai	2	1	0	yra	yra	Didesnio nuotolio(TS) 3.9
varteliai	2		0	Reikia 1 naujos	Reikia 1 naujo	
Iš koridoriaus į klientų	2					
Gręžinys 2	1	1	1	yra	1	Naujai įrengiamos durys, exit mygtukas reikalingas.
Gręžinys 3	1	1	1	yra	1	Naujai įrengiamos durys, exit mygtukas reikalingas.
Gręžinys 4	1	1	1	yra	1	Naujai įrengiamos durys, exit mygtukas reikalingas.
Gręžinys 6	1	1	1	yra	1	Naujai įrengiamos durys, exit mygtukas reikalingas.
Apskaitos Mazgas	1	1	1	1	1	8z išplėtėjas. (Easama signalizacijos sistema perjungiama) exit mygtukas reikalingas.
Viso:	17	9	5	3	6	

Medžiagos	FTP kabelis	PVC vamzdis	Plastikinis lovelis	PVC vamzdžio sujungimai,tvirtinimai.
Kiekis	600m	150m	50m	Kompl.