

PROJEKTO NUMERIS	ETAPAS	METAI
S1-PS-146/2023-TP-LEI	TP	2024

Projektuotojas:

JANDAS

UAB "Jandas"

Įmonės kodas: 304885427

Adresas: Griežlės g. 82-2,
Užliedžių km, 54303, Kauno raj.,
Lietuva

Telefono nr.: +370 678 78291

El. Pastas: info@jandas.lt

**KILNOJAMŲJŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR
ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO PROJEKTAS**

OBJEKTAS: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO - AJERŲ
GATVĖS, PALANGOS MIESTE, STATYBOS PROJEKTO KOREGAVIMAS

OBJEKTO VIETA: AJERŲ GATVĖ, PALANGOS MIESTAS

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS

STATYBOS RŪŠIS: NAUJA STATYBA

INVESTICINIS NUMERIS: E2N5399941

UŽSAKOVAS: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
PDV	T. Martinaitis Atestato Nr. 33678		2024-05

Projekto derinimo lentelė

Investicinis numeris: E2N5399941
Projekto pavadinimas: Kabelio perkėlimas į kitą vietą
Objekto adresas: Ajerų g. -, Palanga, Palangos m. sav.
Projektuotojas/Rangovas:
Projekto numeris: 0
Projekto tipas: Techninis projektas
Darbų rūšis: Iškėlimas
Administracinis rajonas: Panevėžio m.
Regionas: Panevėžio

Eil.	Pareigos	Vardas Pavardė	Data	Veiksmas
1	Projektų derinimo vadovas	DONATAS KURLINKUS	2024-08-07	Patvirtinta


Projektas patvirtintas: 2024-08-07 08:07
Projekto derinimo lentelė sugeneruota: 2024-08-07 08:24
Projekto derinimo lentelę sugeneravo: Tomas Martinaitis

1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Lapas	Lapų kiekis	Pavadinimas	Pastabos
1	1	Antraštinis lapas	
2	1	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	
3	1	Projekto pritarimų lentelė	
4	1	Projekto bendrieji rodikliai	
5	4	Projekto aiškinamoji dalis	
9	7	Priedai	
16	1	Teisės aktai ir kiti dokumentai bei duomenys kuriais vadovaujantis parengtas projektas	
17	4	Brėžiniai	
21	2	Kabelių montavimo lentelė	
23	3	Darbų kiekių, medžiagų ir įrenginių poreikių žiniaraštis	
26	6	Sąmatos	

Atestato Nr.	JANDAS UAB „JANDAS“				Objektas: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos mieste, statybos projekto koregavimas		
34707	PV	T. Jančiauskas		2024-05	Teksto dokumento pavadinimas:		Laida
33678	PDV	T. Martinaitis		2024-05	TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS		0
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas
TP	Palangos m. savivaldybės administracija				S1-PS-146/2023-TP-LEI-Ž-01		Lapų sk.
						1	1

PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ

Asmuo	Parašas	Data	Pastabos
AB „Telia Lietuva“	 Digitally signed by Vytautas Narvilas Date: 2024.04.10 13:29:59 +03'00'	2024-04-10	
UAB „Palangos vandenys“	 PRITARTA UAB „PALANGOS VANDENYS“ Sekretorius pavaduotojas	204-04-18	
Užsakovas	Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė GIEDRIUS, RAMONAS Data: 2024-05-08 16:42:28 Paskirtis: Derinimas Ajerų g. Palanga Vieta: Palangos miesto savivaldybės administracija Kontaktinė informacija: Vytauto g. 112, Palanga	2024-05-08	
AB „ESO“ (elektra)	Andrius Grincevičius Registracijos Nr. P83016	2024-05-28	
AB „ESO“ (dujos)	Nerijus Adomaitis Registracijos Nr. P83016	2024-05-20	
NŽT sutikimas	Jolanta Jacinavičienė Sekretorius 2024-07-12 Nr. (4.25 E) D3-2838	2024-0-12	

Atestato Nr.	JANDAS				Objektas: Susisieikimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos mieste, statybos projekto koregavimas		
34707	PV	T.Jančiauskas		2024-05	Teksto dokumento pavadinimas: PRITARIMŲ LENTELĖ	Laida	
33678	PDV	T. Martinaitis		2024-05		0	
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:	Lapas	Lapų sk.
TP	Palangos m. savivaldybės administracija				S1-PS-146/2023-TP-LEI-PL-01	1	1

3. PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI

TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Inžineriniai tinklai			
Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:	km	3,073	
Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
Požeminės dalies			
24 kV	km	2,097	
0,4 kV	km	0,976	
Antžeminės dalies	km	-	
Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2	
Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:			
24kV	mm ²	3x(1x240)	
0,4 kV	mm ²	4x240	
		4x150	
		4x95	
		4x50	
Įrenginiai			

EKONOMINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	SUVESTINIŲ IŠLAIDŲ SĄMATA	Kaina EUR. su PVM
1.	ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA BEI ĮRENGIMAS: 1) statybos ir montavimo darbai; 2) įrenginiai	54 335,37 130 390,50
2.	KITOS IŠLAIDOS: 1) Kontrolinė nuotrauka 2) Geodeziniai nužymėjimai 3) Leidimas žemės kasimo darbams	100,00 100,00 100,00
3.	STATYTOJO (UŽSAKOVO) REZERVAS	9251,29
4.	VISO (EUR)	194 277,16

Atestato Nr.	JANDAS				Objektas:		
					Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos mieste, statybos projekto koregavimas		
34707	PV	T.Jančiauskas		2024-05	Teksto dokumento pavadinimas:		Laida
33678	PDV	T. Martinaitis		2024-05	BENDRIEJI RODIKLIAI		0
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas
TP	Palangos m. savivaldybės administracija				S1-PS-146/2023-TP-LEI-BR-01		Lapų sk.
						1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

LAUKO ELEKTROS TINKLAI

Projektas rengimas pagal AB „ESO“ išduotas rekonstravimo/iškėlimo sąlygas Nr. ISK23-99941.

Esami el. kabeliai patenkantys po proj. Ajerų g. keliu yra iškeliami. Naujai projektuojami el. kabeliai 24kV ir 0,4kV tiesiami HDPE d110 vamzdžiuose (žr. brėž. nr. S1-PS-146/2023-TP-LEI.B-01), panaudojant 24kV ir 1kV jungiamąsias, pereinamąsias movas.

Esamus kabelius patenkančius po proj. keliu apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais kabeliais d110mm.

Esamas dangas (vejas ir trinkeles) po montavimo darbų atstatyti.

Išmontuoti elektros įrenginiai turi būti pristatyti į AB „ESO“ Klaipėdos regiono sandėlį. **Prieš atliekant montavimo darbus išsikviesti AB „ESO“ atstovą.**

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „JANDAS“ pateiktuose dokumentuose, kurie pagal VP (viešųjų pirkimų) reglamentuojančius teisės aktus yra viešinami CVP sistemoje, yra/gali būti nurodomi fizinių asmenų duomenys (pvz., UAB „JANDAS“ pasitelktų specialistų vardai/pavardės, kontaktinė informacija, atestato Nr. ar pan.), UAB „JANDAS“ patvirtina, kad šie fiziniai asmenys yra tinkamai iš anksto informuoti apie tai, kad nurodyti jų asmens duomenys bus viešinami CVP sistemoje bei turi teisėtą pagrindą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. šiuos asmens duomenis teikti bei viešinti. ESO turi teisę reikalauti iš UAB „JANDAS“ pateikti įrodymus, kad UAB „JANDAS“ šią pareigą įvykdė. ESO neatliks jokių papildomų veiksmų dėl UAB „JANDAS“ pateiktų dokumentų nuasmeninimo. Jeigu UAB „JANDAS“ negali patvirtinti aukščiau nurodytos informacijos, privalo pateikti nuasmenintų dokumentų kopijas, skirtas viešinimui.

MONTAVIMO DARBAI

2.1 Darbų sauga

Apsaugą nuo pavojingų ir kenksmingų elektros poveikių žmogui Lietuvos Respublikoje reglamentuoja norminiai aktai:

- a) Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
- b) Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74);
- c) Gamintojų sudarytos elektros įrenginių techninio eksploatavimo instrukcijos ir reglamentai;
- d) Darbdavių patvirtintos darbų saugos instrukcijos;
- e) Kitos LR galiojančios taisyklės nurodytos šios dalies 1.1. skyriuje, bei kiti nustatyta tvarka įteisinti darbų saugos norminiai aktai.

Elektros įranga ir pastatymas turi užtikrinti, kad juos naudojant ir prižiūrint, būtų

Atestato Nr.	JANDAS				Objektas: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos mieste, statybos projekto koregavimas			
34707					Teksto dokumento pavadinimas: AIŠKINAMASIS RAŠTAS			Laida
33678	PV	T. Jančiauskas		2020-05				0
	PDV	T. Martinaitis		2020-05				
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas	Lapų sk.
TP	Palangos m. savivaldybės administracija				S1-PS-146/2023-TP-LEI-AR-01		1	4

išvengta nelaimingų atsitikimų (nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove ar sprogimo) rizikos t.y. kritimą užkliuvus, nudegimą, apdegimą, nutrenkimo elektra, sužeidimo dėl sprogimo riziką. Elektros įrenginiai ženklina ženkla „Atsargiai! Elektros smūgio pavojus“, įspėjančiais apie elektros srovės pavojų. Elektros įrenginių srovei laidūs korpusai privalo turėti apsauginį, žemimą, atitinkantį EIT 2012 m. reikalavimus bei gamintojo instrukciją. Elektros įrenginio eksploatavimo sąlygos turi atitikti gamintojo arba sertifikavimo įstaigos nurodytoms sąlygoms bei atitikti jų apdangalų apsaugas nuo kietų kūnų bei vandens patekimo į gaminio vidų laipsnį ir eksploatuojami, gamintojo nurodytu arba lengvesniu darbo režimu (ilgalaikiu arba trumpalaikiu).

Projekte nustatyti privalomi reikalavimai darbu saugai dirbant kabelių linijose:

- Kabelį atjungti, elektriškai iškrauti ir žeminti atjungimo vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa.

- Draudžiama kasant kabelių trasose naudoti kylinius kūjus ir kitas smūgines mašinas arčiau kaip 5 m. Žiemą, būtina atšildyti gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm.

- Tranšėjas reikia aptverti ir pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Kabeliai ir jų movos būtina įtvirtinti, bei apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir pažymėti įspėjamaisiais ženklais.

- Prieš vykdant darbus kabelių linijoje reikia įsitikinti ar kabelis tikrai atjungtas. Kabelio tikrinamas atliekamas darbo vietoje jį praduriant arba nukerpant specialiu įtaisu. Kabelį tikrinti dūrimo būdu gali tik du specialistai nemažesnės VK ir PK kvalifikacijos.

Perkloti kabelį neatjungtus leidžiama, jei laikomasi ypatingų saugos reikalavimų:

- perklojamame kabelyje esančios movos privalo būti patikimai įtvirtintos;
- dirbti tik su dielektrinėmis pirštinėmis.

Apsaugai nuo mechaninių pažeidimų naudoti brezentines pirštines užmautas ant dielektrinių pirštinių.

Kiekviena kabelių linija (KL) privalo turėti numerį arba pavadinimą, kurie nurodomi žymenimis atspariais aplinkos poveikiui.

Naudodamasis apsaugine priemone žmogus privalo įsitikinti, ar ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį, priemonės naudoti kitiems tikslams draudžiama.

Savarankiškai dirbti veikiančiose elektros įrenginiuose gali asmenys:

- ne jaunesnį kaip 18 metų;
- kurių sveikata patikrinta;
- išklause įvadinį ir pirminį instruktavimą darbo vietoje;
- teoriškai ir praktiškai apmokyti saugiai dirbti;
- išmokyti atpalaiduoti nukentėjusįjį nuo elektros srovės ir suteikti jam pirmąją pagalbą;
- atestuoti ir jų Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestate yra atitinkami įrašai;
- turintys darbdavio ar jo įgalioto asmens suteiktas jiems elektrotechnikos darbuotojo

teises;

Saugų darbą užtikrinančios organizacinės priemonės:

- atsakingų už darbuotojų darbų saugą, paskyrimas
- už saugų darbų vykdymą atsakingų asmenų paskyrimas
- asmenų, atsakingų už saugų darbų vykdymą, paskyrimas;
- nurodymų bei pavedimų išdavimas,
- darbų organizavimas pagal sudaromas sutartis
- leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti,
- leidimas dirbti;
- priežiūra darbo metu;
- perkėlimas į kitą darbo vietą
- darbo pertraukos bei jo baigimo įforminimas.

Darbui paruoštose vietose turi būti iškabinti perspėjantys plakatai, atlikti reikiami perjungimai ir žemiminiai.

S1-PS-146/2023-TP-LEI-AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	2	4	0

2.2 Techniniai reikalavimai darbams

Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai

Ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki darbų pradžios privaloma iškviešti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus, pranešant jiems tikslių žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat į žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorinės policijos įstaigas.

d) Žemės darbų vykdymo zonoje privaloma imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį reljefą bei želdinius nuo galimos žalos.

e) Negalima pradėti darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės.

f) Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose privaloma suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jas įvykdyti.

g) Prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos leidimas gautas daugiau kaip prieš metus.

h) Kai žemės darbų vykdymo zonoje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, šių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai privalo būti darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių statinių vieta.

Geodezinis trasos nužymėjimas

1. Nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m: žymima trasos pradžią, pabaigą, ašis, šulinių vietą.

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus.

3. Nežinant tikslų esamų komunikacijų vietų atliekamas šurfavimas kas 20 m. (0,35 m. pločio skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais.

4. Dalyvaujant rangovui ir užsakovui techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema.

5. Tranšėjų kasimas:

a) miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius;

b) iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo tranšėjos briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus.

c) iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų šiukšlių, įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio, molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas.

d) Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas:

- piltame grunte iki 1,0 m gylio,
- priesmėliuose iki 1,25 m gylio,
- molyje iki 1,5 m gylio.

e) Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas:

- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies;

- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
- klojant kabelius betranšėjiniu būdu - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

f) Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.

g) Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės:

S1-PS-146/2023-TP-LEI-AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	3	4	0

- kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm;
- kasant tranšėjiniais ekskavatoriais +10 cm.

6. Grunto kasimas žiemos metu:

- a) Purenimas pneumatiniiais instrumentais kompresorių pagalba;
- b) Grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių;
- c) Grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3.0m ir pastačius įspėjamuosius ženklus;
- d) Draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių;
- e) Galima kasti be išramstymų iki išalimo gylio, išskyrus smėlį.

Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus.

Tranšėjų užpylimas

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

- priemolio, molio žemėje - smėliu;
- smėlio, priesmėlio žemėje - gruntu, iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų:

Tranšėjoje montuojamų 10 kV kabelių apsaugos mechaninis atsparumas privalo būti nemažesnis negu 6MPa. Kabeliai dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami vamzdžiuose. Klojant kabelius vamzdžiuose tiesti signalinių juostų nėra būtina. 10 kV įtampos kabelius montuojant tranšėjoje mieste jų apsaugai naudojami vamzdžiai arba nuo 1,5 iki 5 mm storio apsauginė juosta kuri klojama 0,10–0,15 m atstumu virš kabelio. Vieno kabelio apsauginės juostos - 100 mm, dviejų kabelių – 200 mm, nuo žemės paviršiaus lygiagrečiai kabeliniai linijai 0,3 m gylyje montuojama 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu „Dėmesio! Kabelis“. Užpilant tranšėją, signalinė juosta turi būti išlyginta.

Atkastieji esami požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams ar jų atstovams, o jei užpilamos trasos iškastos kelių važiuojamojoje dalyje, tada turi dalyvauti ir kelio savininkas ar atstovas. Užpilamas gruntas sutankinamas.

Draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.

Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint geodezinių nuotraukų, bei nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų.

Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka.

Pasiruošimo ir demontavimo darbai

Statybos aikštelės inžinerinių komunikacijų apsauga. Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.

Valymo ir demontavimo atliekų pašalinimas.

Bet kokiais atliekas ir šiukšles Rangovas privalo išvežti į paskirtą ir patvirtintą vietos valdžios sąvartyną.

S1-PS-146/2023-TP-LEI-AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-99941

Parengta: 2023-11-30,
Galioja iki: 2024-11-30

Klientas: Palangos miesto savivaldybės administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 112, Palanga, Palangos m. sav., +37068628701,
tadas.j@jandas.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio perkėlimas į kitą vietą

Objekto adresas: Ajerų g. -, Palanga, Palangos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5399941

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 23-99941 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams/2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html> kaip lydinčius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 - 10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.

3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugas/fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių apskaitos prietaisų grąžinimą.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite patikrinti

https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Bendrovė pagal Kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimų linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-03-04 19:28:15

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1710283**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2014-06-06**
Palanga, Ajerų g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - Ajerų gatvė**
Palanga, Ajerų g.
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=68.78m**
Unikalus daikto numeris: **4400-2988-6204**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Žymėjimas plane: **k**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **51800 Eur**
Atkuriamoji vertė: **30100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2022-04-05**
Vidutinė rinkos vertė: **30100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-04-05**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-05-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101343**
Daiktas: **keltas (gatvė) Nr. 4400-2988-6204, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-07-27 Dovanojimo sutartis Nr. 3601**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-07-29**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Matavimų poligonas", a.k. 302343132
Daiktas: **keltas (gatvė) Nr. 4400-2988-6204, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-05-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-746
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-18**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **keltas (gatvė) Nr. 4400-2988-6204, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-05-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-07-11 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-18**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (0 460) 48 705, 34 104, 41 406, faks. (0 460) 40 216,
el. p. administracija@palanga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077

AB Energijos skirstymo operatoriui
Atsakymas bus pateiktas per Geoportal.lt sistemą

Nr.
Į 2024-06-27 Prašymą

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė, įgaliota Palangos miesto savivaldybės mero 2024 m. vasario 2 d. potvarkiu Nr. M1-59 „Dėl įgaliojimų suteikimo“, atsižvelgdama į Jūsų 2024 m. birželio 27 d. prašymą Nr. SAV-318667 neprieštaruoja dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	Elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimas (10 kV elektros kabeliai; 0,4 kV elektros kabeliai)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*	(Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai) Ajerų g., Palanga
Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas (-ai)*	-
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)	„Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos mieste, statybos projekto koregavimas“

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, suformuojamas žemės sklypas.

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą laikytini pastatais, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos

Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Šiuo sutikimu, sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) trečio skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 1390 kv. m.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

– Jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės.

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Palangos miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir žemėtvarkos skyrių.


Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.

PRIDEDAMA. 16 lapų.

Direktorė

Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Mantas Luinys, tel. 0 641 67370, El. p. mantas.luinys@palanga.lt



AB „Energijos skirstymo operatorius“
Tinklinių projektų darbai ir montavimas
Projekto darbuotojas: V. J. Jandauskas
Rokas Milauskas
Sutartis: 3034-05-08

Pastabos:
1. Matmenys duoti metrais; koordinacių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
2. Medžių sužymėti pagal medžių inventORIZACIJOS duomenis.

0	2024-01	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.		Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Agerų gatvės, Palangos miesto, statybos projekto koregavimas
34707	SPV	Tadas Jandauskas
33678	SPDV	Tomas Martinaitis
LT	Statybos / Užsakovo:	Palangos miesto savivaldybė

EKSPERTINĖ IŠVADA DĖL AJERŲ G., PALANGOS M., ŽELDINIŲ

Įvertinus Ajerų g., Palangos m., augančius želdinius, galima konstatuoti, kad:

1) Gatvės zonoje auga 276 medžiai (325 kamienai), priklausantys 15 taksonų, 1 vaismedis ir 2 reikšmingesni krūmai;

2) vertintų medžių kamienų aukštis svyruoja nuo 0,8 iki 21 m, vidutinis skersmuo – nuo 1 iki 66 cm;

3) vertinant medžių būklę moksliniu požiūriu (5 *balų skalėje*), 242 vnt. medžių kamienų yra geros, 2 vnt. – vidutinės, 65 vnt. – patenkinamos, 11 vnt. – blogos, 5 vnt. – labai blogos būklės. Bendra tirtos teritorijos medžių kamienų būklė yra 1,6 balo. Vertinant medžių būklę pagal „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose“ nurodomą būklės vertinimo (4 *balais*) metodiką, 242 vnt. medžių kamienų yra geros, 67 vnt. – patenkinamos, 11 vnt. – nepatenkinamos, 5 vnt. – blogos būklės.

4) pagal „Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams“ priedo 1.1., 5, 11 punktus bei pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Palangos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių (su vėlesniais pakeitimais) 9 punktu saugotinais paskelbtų želdinių atkuriamosios vertės įkainius, saugotini visi ≥ 12 cm skersmens vertingesni medžiai. Šios gatvės zonoje yra 132 saugotini medžiai/kamienai;

5) atsižvelgiant į medžių būklę, vertingumą, pavojingumą bei augimo vietą kitų medžių atžvilgiu, rekomenduotina pašalinti 11 medžių/kamienų (iš jų - 7 vnt. saugotinus), kurių vidutinė būklė (moksliniu požiūriu) – 4,3 balo, o atkuriamoji vertė – 2055 eurai;

6) atkreiptinas dėmesys, kad pagal LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 dalies 3 punktą želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaiciuojama ir apie tai pažymima leidime arba sprendime, kai „saugotini želdiniai yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia pavojaus gyventojams, jų turtui, statiniams ir eismo saugumui)“. Tokiu būdu, bent 3 medžiams/kamienams, kertant neturėtų būti skaičiuojama atkuriamosios vertės (705 eurų) kompensacija;

7) bendra želdinių atkuriamoji vertė (196 140 eurų) paskaičiuota vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais“ bei pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Palangos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių (su vėlesniais pakeitimais) 9 punktu saugotinais paskelbtų želdinių atkuriamosios vertės įkainius;

8) vadovaujantis „Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu“ analizuojant želdinių būklę vertinama jų fizinė ir fiziologinė būklė, želdinių poveikis aplinkai bei jų esamas žalingas poveikis ir (ar) galintis atsirasti žalingas poveikis ateityje.

Galima teigti, kad aukščiau minėti želdiniai atitinka augimo vietos (Pajūrio) ekologinėms sąlygoms, jų laja ir/ar metiniai ūgliai atitinka medžių amžių ir jų dendrometrinius parametrus.

Tas pat pasakytina ir apie kitus kriterijus – šie medžiai, kaip ir bet kurie kiti Palangos miesto medžiai, prisideda prie mikroklimato optimizavimo, apsaugos nuo oro taršos, vandens ar vėjo sukeltos dirvos erozijos stabdymo, apsaugos nuo triukšmo, tačiau (*nepriklausomai nuo jų saugotinumą*) tai negali kompensuoti kirstinų medžių blogos sanitarinės būklės bei potencialaus pavojingumo visuomenei, kuris ateityje tik didės.

9) aukščiau minėti kirstini medžiai, dėl savo palaipsniui blogėjančios išvaizdos, skurdžių lajų (*dėl stelbimo, defoliacijos*) bei žiojinčių atvirų žaizdų (*su medienos puviniais ir be jų*), aplinkos estetikai turi labiau neigiamą nei teigiamą poveikį.

10) Vykdamas Ajerų g. tvarkymo darbus rekomenduoju pasistengti išsaugoti maksimalų kiekį geros būklės medžių – ypač tai pasakytina apie paprastuosius ąžuolus, paprastąsias pušis ir juodalksnius. Esant poreikiui iš gatvės zonos pašalinti juodąsias pušis – jas tikslinga persodinti. Dauguma kitų čia neišvardintų medžių laikytini menkaverčiais, todėl gatvės tvarkymo metu, jų persodinimas nesvarstytinas, o motyvuotam šalinimui pritariu.

Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas (Nr.(26)-NŽE-4) _____ Julius Bačkaitis
2024.01.30

1 priedas

DUOMENYS APIE MEDŽIUS

Nr.	Rūšis	H, m	D, cm	Bū- klė	Pastabos	Ūkinė priemonė	Saug otin umas	Prelim. atkur vertė, €
1	Juodalksnis	14	50	1			S	6000,0
2	Ažuolas paprastasis	15	58	3	kamieno žaizda (-os)		S	7830,0
3	Ažuolas paprastasis	19	54	1			S	9720,0
4	Ieva paprastoji	7	11	1			N	
5	Ažuolas paprastasis	9	19	1			S	1710,0
6	Eglė paprastoji	9	14	1			S	840,0
7	Eglė paprastoji	9	14	1			S	840,0
8	Eglė paprastoji	9	9	3	stelbiamas (-a)		N	
9	Eglė paprastoji	9	14	1			S	840,0
10	Eglė paprastoji	9	9	3	stelbiamas (-a)		N	
11	Eglė paprastoji	9	12	1			S	720,0
12	Eglė paprastoji	9	18	1			S	1080,0
13	Eglė paprastoji	9	9	3	stelbiamas (-a)		N	
14	Eglė paprastoji	9	10	1			N	
15	Eglė paprastoji	9	9	3	stelbiamas (-a)		N	
16	Eglė paprastoji	9	11	1			N	
17	Eglė paprastoji	9	13	1			S	780,0
18	Eglė paprastoji	9	9	3	stelbiamas (-a)		N	
19	Eglė paprastoji	9	7	3	stelbiamas (-a)		N	
20	Eglė paprastoji	9	13	1			S	780,0
21	Eglė paprastoji	9	10	1			N	
22	Eglė paprastoji	9	9	3	stelbiamas (-a)		N	
23	Eglė paprastoji	9	9	3	stelbiamas (-a)		N	
24	Eglė paprastoji	5	7	3	stelbiamas (-a)		N	
25	Eglė paprastoji	9	11	1			N	
26	Eglė paprastoji	9	11	1			N	
27	Eglė paprastoji	9	12	1			S	720,0
28	Eglė paprastoji	5	7	3	stelbiamas (-a)		N	
29	Eglė paprastoji	9	11	1			N	
30	Eglė paprastoji	9	10	1			N	
31	Eglė paprastoji	9	9	3	stelbiamas (-a)		N	
32	Eglė paprastoji	9	11	1			N	
33	Eglė paprastoji	9	11	1			N	
34	Eglė paprastoji	9	11	1			N	
35	Eglė paprastoji	9	13	1			S	780,0
36	Eglė paprastoji	9	10	1			N	
37	Eglė paprastoji	9	8	3	stelbiamas (-a)		N	
38	Eglė paprastoji	9	9	3	stelbiamas (-a)		N	
39	Eglė paprastoji	9	15	1			S	900,0
40	Eglė paprastoji	9	13	1			S	780,0
41	Eglė paprastoji	9	12	1			S	720,0
42	Eglė paprastoji	9	12	1			S	720,0
43	Eglė paprastoji	9	17	1			S	1020,0
44	Eglė paprastoji	9	10	1			N	
45	Eglė paprastoji	9	11	1			N	
46	Eglė paprastoji	9	11	1			N	
47	Eglė paprastoji	9	25	1			S	1500,0
48	Pušis juodoji	1,4		1		persodinti	N	
49	Pušis juodoji	1,5	1	1		persodinti	N	
50	Pušis juodoji	1,3		1		persodinti	N	
51	Pušis kalninė	2,5	4	1			N	

52	Pušis paprastoji	7	21	1			S	1260,0
53	Pušis paprastoji	7	15	1			S	900,0
54	Pušis paprastoji	9	14	1			S	840,0
55	Pušis paprastoji	8	20	1			S	1200,0
56	Pušis kalninė	2	3	1			N	
57	Pušis paprastoji	7	14	1			S	840,0
58	Pušis kalninė	2	3	1			N	
59	Pušis paprastoji	8	23	1			S	1380,0
60	Pušis kalninė	2,5	3	3	25 vnt., stelbiamas (-a)		N	
61	Pušis paprastoji	7	15	1			S	900,0
62	Pušis paprastoji	7	12	1			S	720,0
63	Pušis paprastoji	8	19	1			S	1140,0
64	Uosis paprastasis	8	22	1	2 kamienai		S	1980,0
	Uosis paprastasis	8	16	1			S	1440,0
65	Pušis paprastoji	6	10	5	defoliacija	kirsti 1 eilėje	N	
66	Pušis paprastoji	8	14	1			S	840,0
67	Alksnis hibridinis	13	28	1	6 kamienai		S	1680,0
	Alksnis hibridinis	16	35	1			S	2100,0
	Alksnis hibridinis	15	35	1			S	2100,0
	Alksnis hibridinis	15	32	1			S	1920,0
	Alksnis hibridinis	16	23	1			S	1380,0
	Alksnis hibridinis	15	34	1			S	2040,0
68	Baltalksnis	14	25	1			S	750,0
69	Baltalksnis	14	21	1			S	630,0
70	Baltalksnis	15	29	1			S	870,0
71	Baltalksnis	12	20	1			S	600,0
72	Baltalksnis	9	12	4	stelbiamas (-a)	kirsti 1 eilėje	S	180,0
73	Baltalksnis	12	20	1			S	600,0
74	Juodalksnis	17	24	1	3 kamienai		S	1440,0
	Juodalksnis	15	21	3	stelbiamas (-a)		S	945,0
	Juodalksnis	17	32	1			S	1920,0
75	Juodalksnis	16	31	1	3 kamienai		S	1860,0
	Juodalksnis	16	46	1			S	5520,0
	Juodalksnis	11	13	4	stelbiamas (-a)		S	390,0
76	Juodalksnis	16	55	1	2 kamienai		S	6600,0
	Juodalksnis	16	38	3	yra drevių		S	1710,0
77	Pušis paprastoji	9	29	1			S	1740,0
78	Ieva paprastoji	9	16	1	6 kamienai		S	960,0
	Ieva paprastoji	9	12	1			S	720,0
	Ieva paprastoji	9	14	1			S	840,0
	Ieva paprastoji	9	14	1			S	840,0
	Ieva paprastoji	9	11	1			N	
	Ieva paprastoji	9	13	1			S	780,0
79	Obelis paprastoji	8	14	5	2 kamienai, kamieno žaizda (-os)	kirsti 1 eilėje	N	
	Obelis paprastoji	8	15	5	kamieno žaizda (-os)	kirsti 1 eilėje	N	
80	Ažuolas paprastasis	15	48	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	6480,0
81	Blindė	12	27	5	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	202,5
	Blindė	15	33	5	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	247,5
82	Uosis paprastasis	14	26	1			S	2340,0
83	Juodalksnis	16	39	4	yra drevių, žiemospirgis		S	1170,0
84	Juodalksnis	16	33	1			S	1980,0
85	Juodalksnis	15	29	1	2 kamienai		S	1740,0
	Juodalksnis	7	16	5	kamieno žaizda (-os),	kirsti 1 eilėje	S	240,0


					stelbiamas (-a), pasviręs (- usi) 30°			
86	Juodalksnis	10	25	3	stelbiamas (-a)		S	1125,0
87	Pušis kalninė	2	2	1	10 vnt.		N	
88	Pušis kalninė	3	4	3	stelbiamas (-a)		N	
89	Blindė	15	34	5	medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	255,0
90	Pušis kalninė	2,5	3	3	stelbiamas (-a)		N	
91	Pušis juodoji	3,5	6	1		persodinti	N	
92	Pušis juodoji	3,5	7	1		persodinti	N	
93	Pušis juodoji	3	5	1		persodinti	N	
94	Pušis juodoji	4	9	1		persodinti	N	
95	Pušis juodoji	2,5	4	1		persodinti	N	
96	Pušis juodoji	3	5	1		persodinti	N	
97	Pušis juodoji	3	5	1		persodinti	N	
98	Pušis kalninė	4,5	6	1	12 vnt.		N	
99	Pušis kalninė	4,5	6	1	7 vnt.		N	
100	Pušis kalninė	5,5	10	1			N	
101	Pušis juodoji	5,5	14	1	3 kamienai	persodinti	S	1260,0
	Pušis juodoji	5,5	18	1		persodinti	S	1620,0
	Pušis juodoji	3,5	8	1		persodinti	N	
102	Pušis kalninė	4,5	6	1			N	
103	Pušis kalninė	3	5	1			N	
104	Pušis kalninė	3	5	1			N	
105	Pušis juodoji	2,5	7	1		persodinti	N	
106	Pušis juodoji	2	4	1		persodinti	N	
107	Pušis juodoji	3,5	6	1		persodinti	N	
108	Gudobelė sp.	3	6	1			N	
109	Gudobelė sp.	5,5	13	1		persodinti	N	
110	Pušis kalninė	3	4	1	28 vnt.		N	
111	Pušis paprastoji	3	8	1			N	
112	Pušis kalninė	0,8		1	4 vnt.		N	
	Pušis paprastoji	1,5	1	1			N	
	Pušis paprastoji	2,5	3	1	2 vnt.		N	
	Pušis balkaninė	1,6	2	1	3 vnt.	persodinti	N	
113	Juodalksnis	11	22	3	2 kamienai, kamieno žaizda (-os)		S	990,0
	Juodalksnis	11	20	1			S	1200,0
114	Juodalksnis	12	29	1	3 kamienai		S	1740,0
	Juodalksnis	12	19	1			S	1140,0
	Juodalksnis	12	23	1			S	1380,0
115	Pušis kalninė	3	4	1	8 vnt.		N	
116	Pušis kalninė	2,5	3	1	4 vnt.		N	
117	Gluosnis baltasis	13	26	1			S	780,0
118	Gluosnis baltasis	21	36	1	8 kamienai		S	1080,0
	Gluosnis baltasis	8	14	4	stelbiamas (-a), pasviręs (- usi) 60°		S	210,0
	Gluosnis baltasis	21	40	1			S	1200,0
	Gluosnis baltasis	21	64	1			S	3840,0
	Gluosnis baltasis	17	38	1			S	1140,0
	Gluosnis baltasis	17	44	1	pasviręs (-usi) 30°		S	2640,0
	Gluosnis baltasis	21	51	1			S	3060,0
	Gluosnis baltasis	21	66	1			S	3960,0
119	Gluosnis baltasis	16	26	1			S	780,0
120	Gluosnis baltasis	16	37	1			S	1110,0
121	Klevas paprastasis	9	13	1			S	1170,0
122	Pušis kalninė	2,5	3	3	skurdus (-i)		N	
123	Pušis kalninė	4	6	2	defoliacija		N	


	Pušis kalninė	2	3	1	3 vnt.		N	
	Pušis kalninė	4,5	6	1	2 vnt.		N	
124	Pušis kalninė	3,5	4	1	3 vnt.		N	
	Pušis kalninė	4	6	1			N	
	Pušis kalninė	4,5	6	1	2 vnt.		N	
	Pušis kalninė	2,5	3	3	4 vnt., defoliacija		N	
	Pušis kalninė	4	6	3	defoliacija		N	
	Pušis kalninė	2,5	3	4	2 vnt., defoliacija		N	
	Pušis kalninė	2,5	3	1	3 vnt.		N	
125	Juodalksnis	15	28	1			S	1680,0
126	Juodalksnis	15	31	1	3 kamienai		S	1860,0
	Juodalksnis	9	15	4	stelbiamas (-a)	kirsti 1 eilėje	S	450,0
	Juodalksnis	14	30	1			S	1800,0
127	Blindė	8	10	3	2 kamienai, stelbiamas (-a)	kirsti 1 eilėje	N	
	Blindė	8	11	3	stelbiamas (-a)	kirsti 1 eilėje	N	
128	Juodalksnis	10	17	4	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), stelbiamas (-a)		S	510,0
	Juodalksnis	10	16	3	kamieno žaizda (-os)		S	720,0
129	Ieva paprastoji	7	17	3	2 kamienai, stelbiamas (-a)		S	765,0
	Ieva paprastoji	6	10	4	stelbiamas (-a)	kirsti 1 eilėje	N	
130	Juodalksnis	11	27	3	4 kamienai, stelbiamas (-a)		S	1215,0
	Juodalksnis	12	29	3	stelbiamas (-a), pasviręs (-usi) 30°		S	1305,0
	Juodalksnis	15	44	3	medienos puvinys, nulaužta viršūnė (1 iš 2)		S	3960,0
	Juodalksnis	8	20	4	nulaužta viršūnė, stelbiamas (-a)		S	600,0
131	Juodalksnis	12	23	1	2 kamienai		S	1380,0
	Juodalksnis	12	20	2	kamieno žaizda (-os)		S	900,0
132	Juodalksnis	11	25	1	2 kamienai		S	1500,0
	Juodalksnis	12	22	1			S	1320,0
133	Juodalksnis	14	25	1	2 kamienai		S	1500,0
	Juodalksnis	13	21	1			S	1260,0
134	Juodalksnis	14	26	1	3 kamienai		S	1560,0
	Juodalksnis	15	27	1			S	1620,0
	Juodalksnis	11	15	3	stelbiamas (-a)		S	675,0
135	Juodalksnis	13	26	1			S	1560,0
136	Juodalksnis	14	26	1			S	1560,0
137	Juodalksnis	8	16	4	stelbiamas (-a), pasviręs (-usi) 30°	kirsti 1 eilėje	S	480,0
138	Juodalksnis	13	20	1			S	1200,0
139	Juodalksnis	14	24	1			S	1440,0
140	Juodalksnis	12	25	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	1125,0
141	Pušis kalninė	2	2	3	stelbiamas (-a)		N	
142	Pušis kalninė	2,5	3	1			N	
143	Pušis kalninė	3	5	1			N	
144	Pušis kalninė	3	4	1			N	
145	Pušis kalninė	3	4	1			N	
146	Pušis kalninė	2	3	1			N	
147	Juodalksnis	13	23	1	2 kamienai		S	1380,0
	Juodalksnis	13	20	3	kamieno žaizda (-os)		S	900,0
148	Juodalksnis	13	16	3	stelbiamas (-a)		S	720,0
149	Juodalksnis	13	20	1			S	1200,0
150	Juodalksnis	13	21	1	3 kamienai		S	1260,0
	Juodalksnis	13	25	1			S	1500,0
	Juodalksnis	13	17	1			S	1020,0


151	Juodalksnis	13	25	1			S	1500,0
152	Juodalksnis	11	18	1	2 kamieniai		S	1080,0
	Juodalksnis	11	17	1			S	1020,0
153	Pušis kalninė	4	4	1			N	
154	Pušis kalninė	4	5	1			N	
155	Pušis paprastoji	10	21	1			S	1260,0
156	Pušis paprastoji	9	17	1			S	1020,0
157	Pušis paprastoji	9	20	1			S	1200,0
158	Pušis paprastoji	9	18	1			S	1080,0
159	Pušis paprastoji	8	21	1			S	1260,0
160	Pušis paprastoji	4,5	6	1			N	
161	Eglė dygioji	6,5	10	1			N	
162	Ieva paprastoji	7	17	1	2 kamieniai		S	1020,0
	Ieva paprastoji	7	12	3	stelbiamas (-a)		S	540,0
163	Juodalksnis	11	23	1	3 kamieniai		S	1380,0
	Juodalksnis	12	37	1			S	2220,0
	Juodalksnis	11	16	3	stelbiamas (-a)		S	720,0
	Viso:							196.140,00


Pastaba: 1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 – patenkinama, 4 – bloga, 5 – l.bloga, 6 – žuvęs. Vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose“ pateiktu būklės skirstymu, 2-3 mūsų nurodyta želdinių būklė laikytina **patenkinama, 4 atitinkamai – **nepatenkinama**, 5 atitinkamai – **bloga**. S – saugotinas medis, N – nesaugotinas medis*


**Nustatant medžių saugotinumą - neatsižvelgta į antžemines ir požemines komunikacijas bei jų apsaugos zonas.*





















Pastabos:
1. Matmenys duoti metrais; koordinatų sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;

0	2024-02	Projektiniai pasiūlymai				
Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
37471	SPDV		Statinio projekto paraiškos:			Laida 0
			Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerių gatvės, Palangos mieste, rekonstravimo projektas			
			Bėžinio paviršius:			
			Dangų planas su tvarkomais želdiniais M 1:500			
Statybos / Užkavimas:		Bėžinio žymos:			Lapas 1	
Palangos miesto savivaldybė		S1-PS-146/2024-PP			Lapų 1	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI (Ajerų g.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. (4.25 E) D3-2838
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	AB "Energijos skirstymo operatorius" (ESO)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Olšauskaitė Urbonienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 11:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-25 15:37 - 2025-05-24 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Jacinavičienė Sekretorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 11:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-12 11:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-05 12:53 - 2025-01-04 12:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	savivaldybes derinimas_ajeru-2 elektra.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Medziu ekspertizes ataskaita_Ajeru.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	X_medziu kirtimas_Ajeru.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-15 nuorašą suformavo Mantas Luinys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

Išdėstymo schema



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė LINA
ČERNIAUSKIENĖ³³
Data: 2021-09-10 13:57:03
Paskirtis: Kopija tikra, 6
lapai
Vieta: VĮ Registrų centras

2014 07 18

Kadastro specialistė ekspertė
Lina Černiauskiene

Žemės sklypo ribų kadastrinius matavimus atliko
UAB "Gistama". Licencijos Nr. 2M-M-1818, matavimus atliko 201405-21

UAB "Matavimų poligonas"			
Matavimų kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1818			
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Matavinkė	R. Lebedeva		2014.05.21
STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M1:500 A.V.			
Palangos m. sav. Palangos m. Ajerų g.			
Sudarytas pagal 2014.05.21 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane: k	

Objektas	Ajerų g.
Kaimas (miestelis)	-
Miestas (rajonas)	Palanga
Savivaldybė	Palangos miesto savivaldybė

Koordinacijų sistema: LKS94						
Kelio riba			Kelio ašis			
taško Nr.	X	Y	taško Nr.	atskaitos taško km	X	Y
8	6203575.67	316872.65	1	0.000	6203520.06	316843.64
9	6203571.50	316868.98	2	0.015	6203533.90	316849.41
10	6203569.50	316868.58	3	0.015	6203547.76	316855.15
11	6203567.33	316869.43	4	0.015	6203561.64	316860.83
12	6203566.14	316871.14	5	0.006	6203566.68	316863.45
13	6203565.38	316873.31	6	0.006	6203571.72	316866.07
14	6203562.74	316872.27	7	0.007	6203577.56	316870.65
15	6203560.09	316871.22				
16	6203561.44	316866.28				
17	6203561.01	316864.12				
18	6203559.30	316862.40				
19	6203536.35	316853.15				
20	6203529.19	316850.26				
21	6203522.59	316847.61				
22	6203518.95	316846.20				
23	6203521.14	316841.07				
24	6203567.32	316859.68				
25	6203572.61	316862.86				
26	6203579.44	316868.64				

Žiniaraštį sudarė

(parašas)


R. Lebedeva 2M-M-746
(vardas ir pavardė)2014-05-21
(data)

Kopija tikra

IK forma

KELIO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS**Adresas** Palangos m. sav., Palanga m., Ajerų g.**Pavadinimas** Ajerų gatvė**Unikalus Nr.** 4400-2988-6204**Paskirtis** Kelių (gatvių).**Matavimų data** 2014.05.21**Kelio ruožas****Aprašymas** 1 grupės nesudėtingas;

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Ajerų gatvė k1	m	63,78
Ajerų gatvė k1	km	0.06378
[važiavimas k2	kv. m	41,7

Parengė  Matininkė Ramunė Lebedeva

A.V.

Kopija tikra

2K forma

KELIO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

Adresas Palangos m. sav., Palanga m., Ajerų g.
 Pavadinimas Ajerų gatvė

Unikalus Nr. 4400-2988-6204
 Paskirtis Kelių (gatvių)
 Matavimų data 2014.05.21

Kelio reikšmė Vietinės			Kelio numeris k										
Kelio sudėtinių dalių pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I) Perkainojimas (P)	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažėjimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainymas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	Nusidėvėjimas, %	Atkuriamoji vertė, Lt	Vietovės patalpos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gatvė	2014.05.21	I	1-7	5	Ilgis, m	63,78	NTK2014-3.2.1	4300	274000	0	274000	1	274000
Ivažiavimas k1	2014.05.21	I	-	10	Plotas, m²	41,7	NTK2014-3.2.10	0,178	7	0	7	1	7
Viso:									274000		274000		274000

Parengė Matininkė Ramunė Lebedeva

KELIO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Adresas Palangos m. sav., Palanga m., Ajerų g.

Unikalus Nr. 4400-2988-6204

Pastaba I grupės nesudėtingas;

Pavadinimas Ajerų gatvė

Žymėjimas k

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2014.05.21

Kelio reikšmė Vietinės

Kelio numeris k

Kategorija Pagalbinė

Eismo juostų skaičius Dvi

Kelio ilgis, km.

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, m	Statybos metai	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos tipas
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės								
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gatvė	1	0,000	6203520,06	316843,64	7	0,064	6203577,56	316870,65	63,78	2014	5,51				Asfaltbetonis

Parengė Matininkė Ramunė Lebedeva

A.V.

Kopija tikra

4K forma

**KELIO SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIĐŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ,
KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS**

Adresas Palangos m. sav., Palanga m., Ajerų g.

Unikalus Nr. 4400-2988-6204

Pavadinimas Ajerų gatvė

Paskirtis Kelių (gatvių)

Pastaba I grupės nesudėtingas;

Matavimų data 2014.05.21

Kelio reikšmė Vietinės

Kelio numeris k

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ataskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Statybos metai	Medžiaga	Markė (tipas)	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas (upė, kelias ar kt.)
	taško Nr.	km	X	Y							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas, nuovaža	14	0,007	6203562,74	316872,27	2014	Asfaltbetonis		Plotas, m ²	41,7	Dešinė	
Viso:									41,7		

Parengė Matininkė Ramunė Lebedeva

A.V.

Kopija tikra



MB „TAVOGEO“

El. paštas: info@tavogeo.lt, Tel.: 8 698 89 009, Adresas: Artojo g. 7E, 92105 Klaipėda

TOPOGRAFINIS PLANAS

M 1:500

Objektas, adresas: Ajerų g., Palanga

Derinamo prašymo TIIS Nr.: TIIS1-20240115-002698

Klaipėda 2024

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-02-07 10:18

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: VYTIS JOVAIŠAS
Naudotojo atstovaujamos
įmonės pavadinimas: MB TavoGeo
GKP: 1GKV-1693

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20240115-002698
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20240115-002698>
Pavadinimas: Ajeru
Adresas: Ajerų g., Palanga
Prašymo teritorija: 1.88 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras: Sveiki, GKTR pataisyta
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Ajeru_planas2.pdf, AISKINAMASIS.pdf, UZSAKYMAS.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Palangos miesto savivaldybės administracija (76)
EDT grupė: Palangos m. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (120)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė: Ieva Lenkauskienė
Pateiktas tikrinti EDR: Ajeru.dwg
Pridėti dokumentai: Ajeru_planas2.pdf, AISKINAMASIS.pdf, UZSAKYMAS.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2024-01-16 12:20:53 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-01-22 09:27:59 Atmesti: neteisingi duomenys
2024-01-29 10:43:20 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-01-31 13:21:13 Atmesti: neteisingi duomenys
2024-01-31 15:18:38 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-02-02 13:36:07	Atmesti: neteisingi duomenys	41
2024-02-05 09:20:08	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"	
2024-02-07 10:13:32	Erdviniai duomenys priimti	

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR:	Ajeru.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Palangos miesto savivaldybės administracija (76)
Organizacijos grupė:	Palangos m. sav. Šventosios seniunija (136)
Gautas EDR:	Ajeru.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė:	Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR:	Ajeru.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR:	Ajeru.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (367)
Gautas EDR:	Ajeru.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Palangos šilumos tinklai“ (357)
Gautas EDR:	Ajeru.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Palangos vandenys“ (166)
Gautas EDR:	Ajeru.dwg

Pateiktų duomenų patikros ataskaita

Ataskaitos sugeneravimo data ir laikas: **2024-02-05 09:19**

Prašymo numeris: **TIIS1-20240115-002698**

Plano tipas: **Topografinis planas – pilnas turinys**

Duomenų failo pavadinimas: **Ajeru.dwg**

Duomenų failo dydis: **3.29 MB**

Teritorijos dydis (pagal erdvinio objekto kodu 2810 apibrėžtą teritoriją): **1.8770 ha**

Ar nustatyta kritinių klaidų: **Ne**

Įkelti erdviniai objektai


Įkeltų erdvinių objektų skaičius: **1650**

Įkelto EO kodas	EO pavadinimas	Įkeltų EO skaičius
2102	Nesutvirtinto šlaito viršus	4
2104	Šlaito ir skardžio apačia	3
2107	Pavienis akmuo	4
2121	Izohipsa (horizontalė)	42
2131	Žemės paviršiaus normalinis aukštis	778
2134	Bordiūro viršaus aukščio taškas	107
2206	Pelkė	1
2222	Užpelkėjęs vandens telkinio krantas	1
2303	Mišrus miškas	1
2306	Krūmynas	4
2310	Miško, medelyno, krūmyno riba	5
2321	Lapuočių medžių juosta	1
2322	Spygliuočių medžių juosta	4
2325	Krūmų juosta, gyvatvorė	14
2331	Lapuotis medis	104
2332	Spygliuotis medis	46
2334	Krūmas	24
2403	Natūrali pieva	35
2405	Gėlynas	5
2410	Supiltos žemės	2
2421	Asfaltbetonio danga	10

Įkelto EO kodas	EO pavadinimas	Įkeltų EO⁴³ skaičius
2422	Betono danga	4
2423	Akmenų danga	2
2424	Trinkelų danga	47
2425	Plytelių danga	1
2426	Žvyro danga	22
2431	Apvadas, ribojantis gatvės, įvažiavimo į kiemą, automobilių stovėjimo aikštelės važiuojamąją dalį	16
2432	Gatvės, įvažiavimo į kiemą, automobilių stovėjimo aikštelės važiuojamosios dalies riba be apvado	42
2433	Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos apvadas	3
2434	Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos riba be apvado	39
2435	Riba tarp skirtingų natūralių dangų ir naudmenų	2
2436	Dirbtinės dangos interpretuota riba	29
2440	Dirbtinę dangą ribojantis nužemintas bordiūras	1
2511	Kelio ženklas ant stulpo	24
2602	Gamybos ir pramonės arba pagalbinio ūkio paskirties pastatas	1
2610	Transformatorinė	1
2631	Antžeminė pastato siena	2
2654	Laiptų ir laiptų aikštelės riba	3
2701	Statmena atraminė sienelė	1
2702	Nuolaidžios atraminės sienelės viršus	1
2706	Tvora su tvirtomis atramomis	38
2708	Tvora be tvirtų atramų	2
2709	Vartai, užtvaros	20
2726	Tvirto (kapitalinio) stendo kontūras	1
2729	Paminklas	1
3122	Skirstomoji, įvadinė apskaitos skirstomoji spinta	16
3135	Prožektorius	7
3191	Stulpas su lempa	6
3221	Dujotiekio sklendė (uždarymo įtaisas)	1
3238	Dujų paskirstymo stotis, slėgio reguliavimo įrenginys	18
3257	Dujotiekio atpažinimo ženklas (sargelis)	1
3521	Vandentiekio sklendė	2
3533	Vandentiekio šulinyje / kameroje įrengtas priešgaisrinis hidrantas (dangtis)	3
3551	Vandentiekio šulinio / kameros dangtis	13
3557	Vandentiekio atpažinimo ženklas (sargelis)	6
3651	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apžiūros šulinio / kameros dangtis	20
3657	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo sargelis	9
3751	Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinio / kameros dangtis	25

Įkelto EO kodas	EO pavadinimas	Įkeltų EO⁴⁴ skaičius
3757	Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo sargelis	6
3770	Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinėlio skylėtas dangtis (grotelės)	9
3772	Lietaus nuotakyno tinklo grotelės	1
3822	Ryšių įrangos spinta	3
3851	Ryšių kabelių šulinio / kameros dangtis	5
3857	Ryšių kabelių atpažinimo ženklas (sargelis)	1

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500




Lapų išdėtymo schema:

1	2	3	4
---	---	---	---

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys		Prašymo TIIŠ1 Nr.:TIIŠ1-20240115-002698			
Objektas, adresas:	Ajerų g., Palanga					
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm				
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10	
		MB "TavoGeo"				
Artojo g. 7E, 92105 Klaipėda, Tel. 869889009, El.paštas info@tavogeo.lt						
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		A.V.	
IGKV-1693	Vytis Jovaišas		2024.01.31			
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.		
Juridinis asmuo		1: 500	1	4		

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500




Lapų išdėtymo schema:

1	2	3	4
---	---	---	---

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys		Prašymo THIS1 Nr.:THIS1-20240115-002698		
Objektas, adresas:	Ajerų g., Palanga				
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
		MB "TavoGeo"			
Arojo g. 7E, 92105 Klaipėda, Tel. 869889009, El.paštas info@tavogeo.lt					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		A.V.
IGKV-1693	Vytis Jovaišas		2024.01.31		
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
Juridinis asmuo		1: 500	2	4	

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500




Lapų išdėtymo schema:

1	2	3	4
---	---	---	---

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys		Prašymo TISI Nr. TISI-20240115-002698	
Objektas, adresas:	Ajerų g., Palanga			
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm		
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus: 10
 MB "TavoGeo" Artojo g. 7E, 92105 Klaipėda, Tel. 869889009, El.paštas info@tavogeo.lt				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
IGKV-1693	Vytis Jovaišas		2024.01.31	A.V.
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
Juridinis asmuo		1: 500	3	4

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500



Lapų išdėtymo schema:

1	2	3	4
---	---	---	---

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys		Prašymo TIIŠ1 Nr.:TIIŠ1-20240115-002698			
Objektas, adresas:	Ajerų g., Palanga					
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm				K
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10	
		MB "TavoGeo"				
Artojo g. 7E, 92105 Klaipėda, Tel. 869889009, El.paštas info@tavogeo.lt						
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		A.V.	
IGKV-1693	Vytis Jovaišas		2024.01.31			
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.		
Juridinis asmuo		1: 500	4	4		

**TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS**

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Santrauka
1.	Elektros įrenginių įrengimo taisyklės	EĮĮBT
2.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas	LRSĮ
3.	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“	STR 1.04.04:2017
4.	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės	ELIĮT

Atestato Nr.	JANDAS				Objektas:	Susisieikimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos mieste, statybos projekto koregavimas		
34707	PV	T.Jančiauskas		2024-05	Teksto dokumento pavadinimas: TEISĖS AKTAI	Laida		
33678	PDV	T. Martinaitis		2024-05		0		
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:	Lapas	Lapų sk.	
TP	Palangos m. savivaldybės administracija				S1-PS-146/2023-TP-LEI-KL-01	1	1	



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.33678

Tomas Martinaitis



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos).

Direktorius




Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. rugsėjo 30 d.



Pirmą kartą išduotas 2014 m. lapkričio 21 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt


24287



0	2024-01				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	7ANDAS UAB "Jandas"			Statinio projekto pavadinimas:	
				Susisieikimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos mieste, statybos projekto koregavimas	
34707	SPV	Tadas Jančiauskas		Brėžinio pavadinimas:	
33678	SPDV	Tomas Martinaitis		ELEKTROS SUJUNGIMŲ SCHEMA	
				Projekto investicinis Nr. E2N5399941	
LT	Statytojas / Užsakovas: Palangos miesto savivaldybė			Brėžinio žymuo:	
				S1-PS-146/2023-TP-LEI.B-02	
				Lapas	Lapų
				1	1



0	2024-01					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. Nr.	TANDAS UAB "Jandas"			Statinio projekto pavadinimas:		
				Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos mieste, statybos projekto koregavimas		
34707	SPV	Tadas Jančiauskas		Brėžinio pavadinimas:	Laida	
33678	SPDV	Tomas Martinaitis		ELEKTROS SUJUNGIMŲ SCHEMA Projekto investicinis Nr. E2N5399941	O	
LT	Statytojas / Užsakovas: Palangos miesto savivaldybė			Brėžinio žymuo: S1-PS-146/2023-TP-LEI.B-03	Lapas	Lapų
					1	1



0	2024-01				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	7ANDAS UAB "Jandas"			Statinio projekto pavadinimas: Susisieikimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos mieste, statybos projekto koregavimas	
34707	SPV	Tadas Jančiauskas		Brėžinio pavadinimas: ELEKTROS SUJUNGIMŲ SCHEMA Projekto investicinis Nr. E2N5399941	Laida
33678	SPDV	Tomas Martinaitis			O
LT	Statytojas / Užsakovas: Palangos miesto savivaldybė			Brėžinio žymuo: S1-PS-146/2023-TP-LEI.B-04	Lapas 1 Lapų 1

KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ

0.4 kV kabelių montavimo apimtys

Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio tipas ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Tranšėjoje		Vamzdyje d110 prakalimo būdu	Vamzdyje d75 prakalimo būdu	Vamzdyje d110 krypt. gręž. būdu	Movose	Įrengtomis konstrukcijomis (spintose./pastotėje)	Atrama tvirtinant apkabomis	Po metaliniu gaubtu	Tranšėjos kasimas 1-2 kabeliams	Galinės movos (kompl.)	Jungiamosios movos (kompl.)	Kištukinės movos (kompl.)	Percinamosios movos (kompl.)	Signalinė juosta (m) vienam kabeliui
				Vamzdyje d110	Vamzdyje d75													
SKS/IAS-6	JM-1 (mova)	Al 4x150m m2	60	56					2	2			56	1	1			56
KS1835	KAS-1189	Al 4x150m m2	75	71						4			71	2				71
KS-117-1	JM-2 (mova)	Al 4x240m m2	139	135					2	2			135	1	1			135
MT-117	JM-3 (mova)	Al 4x240m m2	208	200					2	6			200	1	1			200
MT-117	KS-1835	Al 4x150m m2	148	140					2	6			140	2				140

Atestato Nr.	JANDAS				Objektas:			
					Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Ajerų gatvės, Palangos mieste, statybos projekto koregavimas			
34707	PV	T.Jančiauskas		2024-05	Teksto dokumento pavadinimas:			Laida
33678	PDV	T. Martinaitis		2024-05				0
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:			Lapas
TP								1
	Palangos m. savivaldybės administracija				S1-PS-146/2023-TP-LEI-KL-01			Lapų sk.
								3

MT-117	JM-4 (mova)	Al 4x150mm m2	118	110				2	6				110	1	1			110
MT-117	JM-5 (mova)	Al 4x150mm m2	118	110				2	6				110	1	1			110
MT-117	KS-1171	Al 4x240mm m2	68	60				2	6				60	2				60
PM-1 (mova)	PM-2 (mova)	Cu 4x50mm 2	20				16	4									2	
PM-3 (mova)	PM-4 (mova)	Al 4x95mm 2	22				18	4									2	
VISO:			976	882			18	16		22	38		882	11	5		4	882

10 kV kabelių montavimo apimtys

Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio tipas ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Tranšėjoje		Vamzdyje d110 prakalimo būdu	Vamzdyje d75 prakalimo būdu	Vamzdyje d110 krypt. gręž. būdu	Movose	Įrengtomis konstrukcijomis (spintose/pastotėje)	Atrama tvirtinant apkabomis	Po metaliniu gaubtu	Tranšėjos kasimas 3 kabeliams	Galinės movos (kompl.)	Jungiamosios movos (kompl.)	Kištukinės movos (kompl.)	Pereinamosios movos (kompl.)	Signalinė juosta (m) 3 kabeliams
				Vamzdyje d110	Vamzdyje d75													
PM-1 (mova)	PM-2 (mova)	Al 3x1x240 mm2	2097	2025		60			12				675				6	675
VISO:			2097	2025		60			12				675				6	675

ŽYMUO:

S1-PS-146/2023-TP-LEI-KL-01

Lapas

Lapų

Laida

2

3

0

0.4 kV kabelinės linijos apsaugojimas																		
Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio tipas ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Tranšėjoje		Vamzdyje d110 prakalimo būdu	Vamzdyje d75 prakalimo būdu	Vamzdyje d110 krypt. gręž. būdu	Movose	Įrengtomis konstrukcijomis (spintos, pastotėje)	Atrama tvirtinant apkabomis	Po metaliniu gaubtu	Tranšėjos kasimas 1-2 kabeliams	Galinės movos (kompl.)	Jungiamosios movos (kompl.)	Kištukinės movos (kompl.)	Pereinamosios movos (kompl.)	Signalinė juosta (m) vienam kabeliui
				Vamzdyje d110	Vamzdyje d75													
MT116-KS24	MT116-KS24	YAKXS 4x240mm2		11									11					11
MT116-KS2584	MT116-KS2584	YAKXS 4x150mm2		31									31					31
SP11-MT117	SP11-MT117	NA2XS(FL)2Y 3x120mm2		96									96					96
MT116-MT117	MT116-MT117	NA2XS(FL)2Y 3x120mm2		96									96					96
MT117-KS625	MT117-KS625	AXPK 4x240mm2		37									37					37
MT117-KS5416	MT117-KS5416	AXMK 4x185 mm2		16									16					16
MT117-KS5953	MT117-KS5953	AXMK 4x185 mm2		16									16					16
VISO:				303									303					303

ŽYMUO: S1-PS-146/2023-TP-LEI-KL-01	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

	būdu (remontiniai): Išorinis vamzdžio skersmuo – 110 mm;				
8.	Kabelių apsaugos vamzdžiai klojami uždaru būdu: Išorinis vamzdžio skersmuo – 110 mm;	D-110mm	m	78	9.4
9.	Kabelių apsaugos vamzdžiai klojami uždaru būdu: Išorinis vamzdžio skersmuo – 75 mm;	D-75mm	m	16	9.4
10.	Kabelių signalinės juostos: Juostos plotis – 100mm.	“Dėmesio! Kabelis”	m.	1860	9.2
11.	12 kV IR 24 kV KABELIŲ PEREINAMOSIOS MOVOS : -Jungiamų kabelių gyslų skerspjūviai ⁹⁾ : 240mm ² ; -Kabelio su XLPE izoliacija galimos konstrukcijos ⁹⁾ : -24 kV viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (240 mm ²);		kompl.	6	10.2.3
12.	Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamos movos: - Eksploatavimo sąlygos – Žemėje - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelių gyslų skerspjūvis –240 mm ² .	Al-1-240mm ²	kompl.	2	10.1.3
13.	Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamos movos: - Eksploatavimo sąlygos – Žemėje - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelių gyslų skerspjūvis –120 mm ² .	Al-1-150mm ²	kompl.	3	10.1.3
14.	Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės movos: - Eksploatavimo sąlygos – Žemėje - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelių gyslų skerspjūvis –240 mm ² .	Al-1-240mm ²	kompl.	4	10.1.3
15.	Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės movos: - Eksploatavimo sąlygos – Žemėje - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelių gyslų skerspjūvis –120 mm ² .	Al-1-150mm ²	kompl.	7	10.1.3
16.	Iki 1 kV kabelių pereinamosios movos: - Eksploatavimo sąlygos – Žemėje - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelių gyslų skerspjūvis –95 mm ² .	Al-1-95mm ²	kompl.	2	10.1.2
17.	Iki 1 kV kabelių pereinamosios movos: - Eksploatavimo sąlygos – Žemėje - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelių gyslų skerspjūvis –50 mm ² .	Cu-1-50mm ²	kompl.	2	10.1.2

Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mat. vnt.	Kiekis*	Tech. reikalavimų pagal bendrovės sąrašą Nr.
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS					
LAUKO DALIS					
MONTAVIMO DARBAI					
1.	Kabelinės trasos nužymėjimas		kompl.	1	

S1-PS-146/2023-TP-LEI-SŽ-01

Lapas	Lapų	Laida
2	3	0

2.	Tranšėjos kasimas/ užkasimas (1-2kabeliams) mechanizuotai	m	1660	
3.	Tranšėjos kasimas/ užkasimas (1-2kabeliams) rankiniu būdu	m	200	
4.	Uždaras prastūmimas su d75mm. vamzdžiu	m.	16	
5.	Uždaras prastūmimas su d110mm. vamzdžiu	m.	78	
6.	Vamzdžio montavimas tranšėjoje	m	2907	
7.	Kabelio tiesimas įveriant į vamzdį	m	3001	
8.	Remontinių vamzdžių sumontavimas d110mm.	m	303	
9.	Signalinės juostos montavimas tranšėjoje virš paklotų kabelių (vienoje tranšėjoje)	m	1860	
10.	Kabelio 0,4kV jungiamosios movos montavimas	kompl.	5	
11.	Kabelio 0,4kV pereinamosios movos montavimas	kompl.	4	
12.	Kabelio 0,4kV galinės movos montavimas	kompl.	11	
13.	Kabelio 12kV pereinamosios movos montavimas	kompl.	6	
14.	Kabelio užvedimas į KS/KAS spintą	vnt.	11	
15.	Kabelio užvedimas į MTT transformatorinę	vnt.	5	
16.	Kabelio izoliacijos matavimas	vnt.	3	
17.	Vejos mažų plotų atnaujinimas	m ²	80	
18.	Trinkelų ardymas/atstatymas	m ²	50	
19.	Elektros linijų fazavimas	kompl.	1	
20.	Geodezinės nuotraukos atlikimas	kompl.	1	
21.	Paleidimo, derinimo darbai	kompl.	1	
22.	DEMONTAVIMO DARBAI			
23.	Esamas 10kV AAB 3x1x150 kabelis	m	653	
24.	Esamas 0,4kV AXPK 4x150 kabelis	m	55	
25.	Esamas 0,4kV AXMK 4x185 kabelis	m	390	
26.	Esamas 0,4kV AXPK 4x120 kabelis	m	415	
27.	Esamų medžiagų tiekimas į ESO sandėlį	kompl.	1	

Pastabos:

1. Montavimo, paleidimo-derinimo, programavimo ir duomenų bazių kūrimo darbų sąnaudas, pagal nutylėjimą, būsima rangovas įsivertina savarankiškai, pagal savo techninio personalo kvalifikacijos, bei motyvacijos lygį.

S1-PS-146/2023-TP-LEI-SŽ-01	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0