

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-06- Nr. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „BERŽŲ GATVĖS ŠAKIŲ MIESTE KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT PĖSČIŪJŲ TAKĄ, LIETAUS IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ RANGOS DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 3027329**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) viešojo pirkimo „Beržų gatvės Šakių mieste kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų taką, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų rangos darbai“, pirkimo numeris 3027329 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo paklausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus patikslinti Pirkimo dokumentus.

**1. Klausimas** (kalba netaisyta): „Prašom patikslinti darbų kiekio žiniaraščio 8. Eismo organizacimas - eil.8.7 Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo - kiekis 1,8 m2????“

**Atsakymas.** Perkančioji organizacija patikslina Pirkimo sąlygų 10 priedo darbų kiekio žiniaraščio 8.7. eilutės darbų pavadinimą - „Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)“. Kiekis nurodytas teisingai.

**2. Klausimas** (kalba netaisyta): „Prašom patikslinti ar bus reikalinga atlikti lietaus ir buitinių nuotekų vamzdinių televizinių diagnostiką.“

**Atsakymas.** Taip, bus reikalinga televizinė diagnostika.

Tiekėjai teikdami pasiūlymus privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

PRIDEDAMA:

1. 10 priedas\_Darbų kiekių žiniaraštis\_0610

Komisijos pirmininkė

Jūratė Šneideraitienė

J. Simonavičienė, tel. (+370 345) 66133, el. p. [jurgita.simonaviciene@sakiai.lt](mailto:jurgita.simonaviciene@sakiai.lt)

## SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Objektas:** BERŽŲ GATVĖS ŠAKIŲ MIESTE KAPITALINIO REMONTO,  
ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ TAKĄ, LIETAUS IR BUITINIŲ NUOTEKŲ  
TINKLŲ RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

**Užsakovas:** Šakių rajono savivaldybės administracija

Viso be PVM 0,00

Viso su PVM 0,00

PVM suna (21 proc) 0,00

(Susisiekimo dalis)						
Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Viso EUR be PVM
<b>1. Paruošiamieji darbai</b>						
1.1	Gatvės tramos nužymėjimas	TS 02	km	1,60		0,00
1.2	Esamos asfaltbetonio dangos išardymas (hvid = 0,05 m)	TS 02	m2	1032,20		0,00
1.3	Grįžtamosios medžiagos (išardytas asfaltas - sandeliuojama vietoje antriniam panaudojimui)	TS 02	m <sup>3</sup>	52,67		0,00
1.4	Esamos betoninių plytelių dangos ardymas	TS 02	m2	44,99		0,00
1.5	Esamų betoninių gatves bordiūrų ardymas	TS 02	m	119,51		0,00
1.6	Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas	TS 02	m	8,67		0,00
1.7	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	TS 02	t	55,78		0,00
1.8	Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklų	TS 02	m	195,00		0,00
1.9	Kelio ženklų atramų išardymas	TS 02	vnt.	8,00		0,00
1.10	Kelio ženklų skydų išardymas	TS 02	vnt.	11,00		0,00
1.11	Sferinių veidrodžių išardymas išsaugant medžiagas antriniam panaudojimui	TS 02	vnt.	2,00		0,00
1.12	Medžių mažesnių nei 16 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas	TS 02	vnt.	2,00		0,00
1.13	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS 02	vnt.	2,00		0,00
1.14	Medžių 25-32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas	TS 02	vnt.	1,00		0,00
1.15	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS 02	vnt.	1,00		0,00
1.16	Medžių 32-45 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas	TS 02	vnt.	10,00		0,00
1.17	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS 02	vnt.	10,00		0,00
1.18	Medžių didesnių kaip 45 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas	TS 02	vnt.	2,00		0,00
1.19	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS 02	vnt.	2,00		0,00
1.20	Krūmų šalinimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas	TS 02	ha	0,02		0,00
<b>2. Žemės darbai</b>						
2.1	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas, pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 10 km	TS 03	m <sup>3</sup>	371,00		0,00
2.2	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas ir supylimas vietoje (sandeliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)	TS 03	m <sup>3</sup>	77,00		0,00
2.3	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 6,0 cm)	TS 03	m <sup>3</sup>	77,00		0,00
2.4	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 03	m <sup>2</sup>	2827,00		0,00
2.5	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>2</sup>	314,00		0,00
2.6	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 03	m <sup>3</sup>	1657,90		0,00
2.7	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m <sup>3</sup> kaušu ir supylimas vietoje (sandeliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)	TS 03	m <sup>3</sup>	79,70		0,00
2.8	II gr. grunto supylimas į pylimus	TS 03	m <sup>3</sup>	79,70		0,00

2.9	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>3</sup>	184,20		0,00
2.10	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 03	m <sup>3</sup>	848,00		0,00
2.11	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 03	m <sup>3</sup>	94,00		0,00
<b>3. Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas iš trinkelio dangos</b>						
3.1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h = 0,29 m	TS 04	m <sup>3</sup>	517,80		0,00
3.2	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30%, h=0,15 m	TS 04	m <sup>2</sup>	1443,00		0,00
3.3	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 04	m <sup>2</sup>	1401,00		0,00
3.4	Betoninių pilkos spalvos trinkelio įrengimas, h=0,08 m	TS 06	m <sup>2</sup>	1323,40		0,00
3.5	Betoninių reljefinių trinkelio dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m	TS 06	m <sup>2</sup>	74,80		0,00
3.6	Betoninių reljefinių trinkelio dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m	TS 06	m <sup>2</sup>	2,80		0,00
<b>4. Važiujamosios dalies įrengimas DK 0,1</b>						
4.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,30 m	TS 04	m <sup>3</sup>	550,05		0,00
4.2	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30%, h=0,20 m	TS 04	m <sup>2</sup>	1136,41		0,00
4.3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h=0,10m	TS 05	m <sup>2</sup>	1153,14		0,00
4.4	Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 kg/m <sup>2</sup> )	TS 05	m <sup>2</sup>	1153,14		0,00
4.5	N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200 g/m)	TS 05	m	440,42		0,00
4.6	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimą 200 g/m <sup>2</sup> , panaudojant bituminę emulsiją C40B5-S	TS 05	m <sup>2</sup>	53,50		0,00
4.7	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h=0,10m	TS 05	m <sup>2</sup>	53,50		0,00
<b>5. Važiujamosios dalies asfalto dangos atstatymas</b>						
5.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimas, h=0,44 m	TS 04	m <sup>3</sup>	289,56		0,00
5.2	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30%, h=0,15 m	TS 04	m <sup>2</sup>	561,35		0,00
5.3	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 05	m <sup>2</sup>	545,00		0,00
5.4	Betoninių pilkos spalvos trinkelio įrengimas, h=0,08 m	TS 05	m <sup>2</sup>	545,00		0,00
<b>6. Bortų įrengimas</b>						
6.1	Betoninių gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	TS 06	m	406,00		0,00
6.2	Betoninių gatvės bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	TS 06	m	426,00		0,00
6.3	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	TS 06	m	1062,00		0,00
6.4	Sandarinimo juostos įrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio dangos)	TS 05	m	578,40		0,00
<b>7. Vandens nuvedimo ir drenažo įrengimas</b>						
7.1	Sankasos drenažo vamzdžio d113 ir drenuojančio sluoksnio įrengimas su neaustine geotekstile 150 g/m <sup>2</sup>	TS 08	m	384,00		0,00
<b>8. Eismo organizavimas</b>						
8.1	Kelio ženklų vieniščių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	TS 08	vnt.	9,0		0,00
8.2	Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis	TS 08	m	36,0		0,00
8.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie vieniščių ir apšvietimo atramų	TS 08	vnt	29,0		0,00
8.4	Išsaugotų sferinių veidrodžių montavimas prie vieniščių atramų	TS 08	vnt	2,0		0,00
8.5	Kelio ženklų skydų plotas	TS 08	m <sup>2</sup>	10,1		0,00
8.6	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m	11,9		0,00
8.7	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m <sup>2</sup>	1,8		0,00
8.8	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 08	m <sup>2</sup>	27,8		0,00
<b>9. Kiti darbai</b>						

9.1	Esamų šulinių ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas naujais 12,5 t apkrovos klasės (takų ir vejos zonose) ir aukščių suregulavimas	TS 07	vnt.	14,00		0,00
9.2	Esamų šulinių ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas naujais 40 t apkrovos klasės (važiuojamojoje dalyje) ir aukščių suregulavimas	TS 07	vnt.	11,00		0,00
9.3	Ryščių kabelių apsaugojimas PE D110 futliarais	TS 02	m	265,52		0,00
<b>10. Mažosios architektūros elementai</b>						
10.1	Suoliukai	TS 11	vnt.	1,000		0,00
10.2	Šiukšliadėžės	TS 11	vnt.	1,000		0,00
<b>11. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai</b>						
1.	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu, darbas sąvartoje	TS 06	m <sup>3</sup>	804,00		0,00
2.	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m <sup>3</sup> kaušu, supilant vietoje	TS 06	m <sup>3</sup>	612,00		0,00
3.	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	TS 06	m <sup>3</sup>	71,00		0,00
4.	Tranšėjos dugno tankinimas	TS 06	m <sup>3</sup>	51,00		0,00
5.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm)	TS 06	m <sup>3</sup>	26,00		0,00
6.	Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas	TS 06	m <sup>3</sup>	152,00		0,00
7.	Likusios tranšėjos dalies užpylimas II gr. gruntu	TS 06	m <sup>3</sup>	612,00		0,00
8.	II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais	TS 06	m <sup>3</sup>	790,00		0,00
9.	Esamo nuleistuvo demontavimas/atliekų išvežimas	TS 06	kompl.	1,00		0,00
10.	Esamų vamzdynų d350 injektavimas betono mišiniu	TS 06	m	11,00		0,00
11.	200 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo	TS 03	m	96,00		0,00
12.	200 mm skersmens PE 100 RC vamzdžių klojimas uždaru būdu	TS 03	m	14,00		0,00
13.	250 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo	TS 03	m	193,00		0,00
14.	Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją), dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 400 kN	TS 04	m <sup>3</sup>	7,48		0,00
15.	Plastikinis valymo ir inspektavimo lietaus nuotekų surinkimo šulinys 425 mm skersmens, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm)	TS 04	kompl.	3,00		0,00
16.	700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, (įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su apvalaus tipo grotelėmis	TS 04	kompl.	3,00		0,00
17.	700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, (įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su bordiūrinio tipo grotelėmis	TS 04	kompl.	9,00		0,00
18.	200 mm skersmens lygūs PVC vamzdžiai kritimo stovų įrengimui	TS 04	m	4,20		0,00
19.	PVC trišakis Ø200/200 kritimo stovų įrengimui	TS 04	vnt.	8,00		0,00
20.	PVC 45° alkūnė Ø200 kritimo stovų įrengimui	TS 04	vnt.	16,00		0,00
21.	Vamzdynų Ø200, 250 hidraulinis bandymas	TS 08	m	289,00		0,00
22.	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	TS 05	kompl.	11,00		0,00
23.	PE PN-45 tipo nuleistuvų įrengimas su žemės darbais (žr. brėž. NŠ.B-08)	TS 04	kompl.	3,00		0,00
<b>12. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai</b>						
1.	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m <sup>3</sup> kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu, darbas sąvartoje	TS 06	m <sup>3</sup>	58,00		0,00

2.	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m <sup>3</sup> kaušu, supilant vietoje	TS 06	m <sup>3</sup>	47,00		0,00
3.	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	TS 06	m <sup>3</sup>	5,00		0,00
4.	Tranšėjos dugno tankinimas	TS 06	m <sup>3</sup>	3,00		0,00
5.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm)	TS 06	m <sup>3</sup>	2,00		0,00
6.	Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas	TS 06	m <sup>3</sup>	9,00		0,00
7.	Likusios tranšėjos dalies užpylimas II gr. gruntu	TS 06	m <sup>3</sup>	47,00		0,00
8.	II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais	TS 06	m <sup>3</sup>	56,00		0,00
9.	Esamų buitinių nuotekų surinkimo vamzdynų d150 demontavimas/atliekų išvežimas (neįregistruoti tinklai)	TS 02	m	89,00		0,00
10.	Esamų buitinių nuotekų surinkimo vamzdynų d200 demontavimas/atliekų išvežimas (unik. Nr. 4400-5670-9232)	TS 02	m	95,00		0,00
11.	Esamų lietaus surinkimo šulinių d1000 demontavimas/atliekų išvežimas	TS 02	kompl.	8,00		0,00
12.	160 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo	TS 03	m	14,00		0,00
13.	Plastikinis valymo ir inspektavimo lietaus nuotekų surinkimo šulinys 425 mm skersmens, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm)	TS 04	kompl.	7,00		0,00
14.	Vamzdynų Ø160 hidraulinis bandymas	TS 08	m	14,00		0,00
15.	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	TS 05	kompl.	7,00		0,00
<b>13. ELEKTROS DALIS</b>						
<b>Medžiagos</b>						
1.	LED gatvės šviestuvai 40,2W	T.S. 1.6	Kompl.	26,00		0,00
2.	LED kryptinis šviestuvai 30W	T.S. 1.9	Kompl.	6,00		0,00
3.	Pamatas atramai (8,5m stulpui)	T.S. 1.11	Kompl.	26,00		0,00
4.	Pamatas atramai (6,5m stulpui)	T.S. 1.11	Kompl.	6,00		0,00
5.	Atrama šviestuvui 8,5m	T.S. 1.10	Kompl.	26,00		0,00
6.	Atrama šviestuvui 6,5m	T.S. 1.10	Kompl.	6,00		0,00
7.	Gembė 0,5x1,0m	T.S. 1.8	Vnt.	26,00		0,00
8.	Įžeminimo sistema atramai 30 omų	T.S. 1.1	Kompl.	32,00		0,00
9.	Žolės sėklos		kg	3,50		0,00
10.	0,4kV Al 4x25 mm <sup>2</sup> kabelis Laidininkų skaičius- 4; Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; Laidininko skerspjūvio plotas –25mm <sup>2</sup>	T.S. 1.2	m	837,00		0,00
11.	0,4kV Cu 3x1,5 mm <sup>2</sup> kabelis Laidininkų skaičius- 3; Laidininkas - Varis;	T.S. 1.3	m	354,00		0,00
12.	Kabelių apsaugos vamzdžiai klojami kryptinio gręžimo būdu: Išorinis vamzdžio skersmuo – 75 mm; Vamzdžio išorinė sienelė – gofruota.	T.S. 1.4	m	837,00		0,00
13.	Galinė mova 3x1,5 mm <sup>2</sup> vidaus tipo Kabelio gyslų skaičius – 3; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 1,5 mm <sup>2</sup> ;	T.S. 1.5	Kompl.	64,00		0,00
14.	Galinė mova 4x25 mm <sup>2</sup> vidaus tipo Kabelio gyslų skaičius – 4; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 25 mm <sup>2</sup> ;	T.S. 1.5	Kompl.	64,00		0,00
15.	Apsauginė guma pamatui	T.S. 1.7	Kompl.	32,00		0,00
16.	Automatinis jungiklis 10A/1F	T.S. 1.12	Vnt.	32,00		0,00
17.	Įvairios metalo konstrukcijos		kg	24,00		0,00
<b>Darbai</b>						
18.	Prieduobių kasimas	T.S. 2	Vnt.	32,00		0,00

18.	Įrenginių kasimas	T.S. 3	vnt.	52,00		
19.	Atramų montavimas	T.S. 2	Vnt.	32,00		0,00
		T.S. 3				
20.	0,4kV Al 4x25 mm <sup>2</sup> kabelio tiesimas uždaru būdu vamzdyje	T.S. 2	m	837,00		0,00
		T.S. 3				
21.	0,4kV Cu 3x1,5 mm <sup>2</sup> kabelio tiesimas atramoje	T.S. 2	m	354,00		0,00
		T.S. 3				
22.	Movų montavimas atramoje Cu el. kabeliui	T.S. 2	Vnt.	64,00		0,00
		T.S. 3				
23.	Movų montavimas atramoje Al el. kabeliui	T.S. 2	Vnt.	64,00		0,00
		T.S. 3				
24.	Kabelio izoliacijos varžos montavimas	T.S. 2	Vnt.	32,00		0,00
		T.S. 3				
25.	Grandinės kilpa fazė – 0 matavimas	T.S. 2	Vnt.	32,00		0,00
		T.S. 3				
26.	Atramos su šviestuvu montavimas ir pajungimas	T.S. 2	Kompl.	32,00		0,00
		T.S. 3				
27.	Atramų įžeminimas	T.S. 2	Vnt.	32,00		0,00
		T.S. 3				
28.	Dangų atstatymas į pradinę padėtį (žolės atsėjimas)	T.S. 2	m <sup>2</sup>	32,00		0,00
		T.S. 3				
29.	Trasos nužymėjimas	T.S. 2	m	837,00		0,00
		T.S. 3				
30.	Atramų vietų nužymėjimas	T.S. 2	Kompl.	32,00		0,00
		T.S. 3				
31.	Pridavimo ir išpildomosios medžiagos paruošimas	T.S. 2	Kompl.	1,00		0,00
		T.S. 3				
32.	Esamų atramų demontavimas	T.S. 2	Kompl.	11,00		0,00
		T.S. 3				

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Šakių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl atsakymų į tiekėjo klausimus
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-06-10 Nr. VPR-794
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Viešųjų pirkimų tarnyba
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jūratė Šneideraitienė Skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-06-10 14:49
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-02-22 11:57 - 2027-02-21 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	10 priedas Darbų kiekių žiniaraštis0610.xlsx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250605.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-10)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-06-10 nuorašą suformavo Jurgita Simonavičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-