

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA
VIEŠOJO PIRKIMO „PASTATO – REMONTO DIRBTUVIŲ LAKŪNŲ G. 3,
ŠIAULIUOSE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO), KEIČIANT PASTATO PASKIRTĮ
IŠ GAMYBOS PASKIRTIES Į SANDĖLIAVIMO PASKIRTĮ, DARBO PROJEKTO
PARENGIMAS IR STATYBOS DARBAI“ KOMISIJA

Suinteresuotiems tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2025-06-11 Nr. 2602/1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Infrastruktūros valdymo agentūra 2025 m. balandžio 24 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė viešąjį pirkimą „Pastato – remonto dirbtuvių Lakūnų g. 3, Šiauliuose, atnaujinimo (modernizavimo), keičiant pastato paskirtį iš gamybos paskirties į sandėliavimo paskirtį, darbo projekto parengimas ir statybos darbai“ Nr. 2357210 (toliau – Pirkimas), pasiekiamą adresu <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/>.

1. Tiekėjas pateikė klausimą:

Norime informuoti, kad NTĮ sistemą su HPL plokšte turi vienintelis tiekėjas Lietuvoje, kurio patvirtinta sistema neatitinka techniniame projekte suprojektuotos HP plokštės parametrų ir karkaso. **Klausimas:** ar rengiant pasiūlymą, galima vadovautis galiojančiu STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, kuriame išdėstomi reikalavimai vėdinimo sistemai:

„12. Bendrieji reikalavimai vėdinamoms sistemoms:

12.1. pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik tokias vėdinamas sistemas, kurios atitinka vieną iš šių reikalavimų:

12.1.1. vėdinama sistema turi ETĮ ir yra paženklinta CE ženklu arba turi NTĮ;

12.1.2. ne mažiau kaip šie vėdinamos sistemos komponentai – sistemos karkasas, vėdinamos sistemos elementai, skirti vėdinamos sistemos karkasui pritvirtinti prie pagrindo, vėdinamos sistemos elementai, skirti vėdinamos sistemos karkaso elementams tarpusavyje sujungti ir mechaniškai sutvirtinti, vėdinamos sistemos elementai, skirti išorės apdailai pritvirtinti prie vėdinamos sistemos karkaso, ir išorės apdaila – sudaro vieną komplektą, kuris turi ETĮ ir yra paženklintas CE ženklu arba turi NTĮ. Statybos produktai, naudojami kitiems tokios vėdinamos sistemos komponentams (termoizoliaciniam sluoksniui, vėjo izoliaciniam sluoksniui ir kt.) įrengti, turi atitikti statybos produktų tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus 305/2011 [6.7], Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [6.1] ir poįstatyminiuose teisės aktuose;

12.1.3. vėdinama sistema suprojektuota pagal šio reglamento reikalavimus ir STR 1.04.04:2017 [6.16] nustatyta tvarka atlikta statinio projekto bendroji arba statinio projekto konstrukcijų dalies ekspertizė, kuria nustatyta, kad statinio projekto (jo dalies) sprendiniai atitinka 305/2011 [6.7] nustatytus esminius statinių reikalavimus, taip pat kitų Lietuvos

Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus.“

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad techninis projektas parengtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, kad nuo techninio projekto parengimo, buvo išleista nauja STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ redakcija, neprieštaraujame, kad teikiant pasiūlymą būtų vadovaujamasi nauja šia diena galiojančia reglamento redakcija.

Viešojo pirkimo komisija