

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

266 Šaukėnų Vlado Pūtvio - Putvinskio gimnazijos stogo remonto darbai

Statiny

1 Mokyklos g. 1, Šaukėnų mstl., Kelmės r. sav.

Žiniaraštis

1 Stogo remonto darbai

2025.04.22

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Stogo remonto darbai								
1		Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių demontavimas k1=0.5, k2=0.6, k3=0.0, k8=1.07, k9=1.15	vnt.	2.0				
2		Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	100m2	2.8				
3		Plokščių stogų plėvelinės garo izoliacijos įrengimas k4=2.0	100m2	2.8				
4		Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 165 mm storio, klijuojant prie pagrindo) k9=1.15	100m2	2.8				
5		Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas, kai plokštės storis 20.00 mm	100m2	2.8				
6		Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15	100m2	2.8				
7		Papildomas stogo dangos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas	100vnt	11.2				
8		Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15	100m2	2.8				
9		Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15	vnt.	3.0				
10		Plokščių stogų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai plokštės storis 100.00 mm	100m2	0.69				
11		Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.69				
12		Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.69				
13		Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0.72				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
14		Stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	0.72				
15		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.1				
16		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=30.0	t	5.1				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
 Papildomų mechanizmų vertė
 Sezoniniai darbai
 Specifiniai darbai
 Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM