

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-11 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.10

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *KELIO NR. 4730 LAPIAKALNIS–ABROMIŠKĖS–ŽEBERTONYS RUOŽO 0,00 KM IKI 5,830 KM REKONSTRAVIMO STATYBOS DARBŲ ATLIKIMAS (Pirkimo ID 177742)*, atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Perkančioji organizacija (PO) 2025-06-04 pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus. Atsakydama į 43 klausimą, PO papildė technines specifikacijas, tačiau brėžinių nepateikė.

Pirkimui pateiktas techninis darbo projektas, todėl prašome pateikti šlaitų tvirtinimo ažūrinėmis plytelėmis brėžinius bei tvirtinimo vietas. B brėžinių nėra galimybės įsivertinti kiek bus reikalinga atraminių blokų, neišku kur rengiamos šios plytelės.“

Atsakymas. Ažūrinės trinkelės įrengiamos ten, kur šlaitai 1:1. Papildomas DKŽ.

2. Klausimas. „Perkančioji organizacija (PO) 2025-06-04 pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus. Atsakydama į 43 klausimą, PO papildė technines specifikacijas ir nurodė, kad Šlaito apačioje įrengiamas atraminis blokas, ne mažesnis kaip 500x60x400 mm su nusklembtu šonu (90 mm). Ilgis ne mažiau kaip 2,0 m.

Prašome patikslinti nurodytus atraminio bloko matmenis jei jo ilgis turi būti ne mažiau kaip 2,0 m.“

Atsakymas. Klausimas kartojasi, buvo atsakyta rašte „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo Nr.9“.

3. Klausimas. „Pirkimui pateiktas techninis darbo projektas, todėl prašome pateikti atrėmimo blokų įrengimo detalę.“

Atsakymas. Klausimas kartojasi, buvo atsakyta rašte „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo Nr.9“.

4. Klausimas. „Perkančioji organizacija (PO) 2025-06-04 pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus. Atsakydama į 25 klausimą, PO nurodo, kad papildo brėžinį, tačiau papildomų užkarpos pjūvių nepateikė. Prašome pateikti užkarpos įrengimo detalės bent 2 pjūvių brėžinius, kad būtų galima suprasti ką reikia įrengti.“

Atsakymas. Brėžinys (pateiktas raštu „DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.8“), papildytas nurodant užkarpos matmenimis ir nurodant medžiagiškumą, nurodytas kiekis DKŽ. Įrengiamos g/b plokštės, kurių storis 10 cm. Rangovas pats įsivertina įrengimą pagal savo turimus mechanizmus.

5. Klausimas. „Perkančioji organizacija (PO) 2025-06-04 pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus. Atsakydama į 25 klausimą, PO nurodo, kad užkarpa iš g/b plokščių gali būti keičiama į skaldos prizmę. Prašome nurodyti kokia skalda gali būti naudojama šiai prizmei įrengti bei koks tūris reikalingas vietoj vienos užkarpos. Taip pat prašome patikslinti įkainio pavadinimą, nurodant kad vietoj g/b plokščių gali būti skaldos prizmė.“

Atsakymas. Patiksliname teiktą atsakymą. Pastabose nurodoma, kad užkarpa iš g/b plokščių gali būti keičiama į skaldos prizmę. Tai reiškia, kad rangos darbų metu, techniškai ir ekonomiškai pagrindus, užkarpos įrengimas iš g/b plokščių gali būti keičiamas į skaldos prizmę. Tačiau rangovas turi prisiimti dėl

to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių parengimas, projekto laidos išleidimą, projekto ekspertizės atlikimą ir pan.). Vykdamas keitimą visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka.

6. Klausimas. „Prašome patikslinti ties kuriomis pralaidomis ir kurioje kelio pusėje turi būti įrengtos g/b plokščių užkarpos.“

Atsakymas. Kaip parodyta brėžiniuose, užkarpos įrengiamos ties ištekėjimu prie pralaidų su atraminiu bloku, tokių pralaidų vietos nurodytos brėžinių lentelėje – 1 lape.

7. Klausimas. „Atnaujintuose pralaidų įrengimo brėžiniuose matoma, kad užkarpa yra įgilinta į šalčiui atsparų sluoksnį. Prašome patikslinti kur yra įvertinti šio sluoksnio įrengimo darbų kiekiai.“

Atsakymas. Šalčiui atsparus sluoksnis įvertintas 5.4 (žvyrkelis) ir 6.7 (asfaltas ir takas) eilutėse.

8. Klausimas. „Iš tech. spec " Šlaito apačioje įrengiamas atraminis blokas, ne mažesnis kaip 500x400 mm su nusklembtu šonu (90x60 mm). Atraminio bloko ilgis ne mažiau kaip 2,0 m. Atraminis blokas įbetonuojamas ant betono C20/25 pagrindo". Šių darbų nėra darbų kiekių žiniaraštyje. Prašome nurodyti kiek vienetų.“

Atsakymas. Papildomas DKŽ.

PRIDEDAMA: 1 priedas. Patikslintas SPS 10 priedas. DKŽ 2025-06-11.

Kitų projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt
