

Atsakymai į klausimus

Klausimas:

Prie naujų radiatorių skaičiuoti termostatinis ventilius su galvomis (kad reguliuotų patalpų temperatūrą ar paprastus kranelius?)

Atsakymas:

Turi būti sumontuoti paprasti kraneliai;

Klausimas:

Ar keičiamas nuotekų magistralinis nuotekų vamzdynas po remontuojamomis patalpomis?

Atsakymas:

Taip, keičiamas. Bendras keičiamo nuotekų vamzdyno ilgis apie 42 m.;

Klausimas:

Ar keičiami magistraliniai karšto ir šalto vandens vamzdžiai po grindimis?

Atsakymas:

Magistralinių karšto ir šalto vandens vamzdžių po grindimis pakeitimas nėra suplanuotas.

Klausimas:

Ar keičiamas nuotekų magistralinis nuotekų vamzdynas nuo pastato iki pirmo šulinio?

Atsakymas:

magistralinio nuotekų vamzdyno nuo pastato iki pirmo šulinio pakeitimas nėra suplanuotas.

Klausimas:

Techninės specifikacijos 1.5.6 punkte pateikiami perkamų darbų kiekiai. Prašome patikslinti, ar šie darbai nurodyti techniniame projekte, patalpos Nr 1,2,3, ar šie darbai nėra įtraukti į pateiktą techninį projektą ir turi būti atlikti kitose pastato patalpose?

Atsakymas:

Techninės specifikacijos 1.5.6 punkte pateikiami perkamų darbų kiekiai nurodyti Administracijos korpuso koridoriaus dalies remontui. Šių darbų “Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, medicinos punkto paprastojo remonto projekte” nėra.

Klausimas:

Techniniame projekte nurodoma, kad įrengiama priešgaisrinė sistema. Prašome paaiškinti kokie priešgaisrinės sistemos darbai turi būti atlikti.

Atsakymas:

Šiuo metų įrengta veikiančia priešgaisrinė sistema turi būti demontuota ir po remonto vėl įrengta pagal patalpų naują planą.

Klausimas:

Techniniame projekte nurodoma, kad sanmazguose įrengiamos šildomos grindys. Ar teisingai suprantame, jog montuojami elektriniai šildymo kilimėliai?

Atsakymas:

Taip, Jus supratote teisingai: turi būti montuojami elektriniai šildymo kilimėliai.

Klausimas:

Prašome pateikti langų roletų specifikaciją.

Atsakymas:

Remonto metu roletai nebus montuojami. Pasiūlymo roletams teikti NEREIKIA.

Klausimas:

Iš ko turi būti įrengti naujai montuojamų radiatorių apsauginiai skydai?

Atsakymas:

Prašome vadovautis normatyviniu dokumentu "LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“:

VI SK. (MIKROKLIMATO, VĖDINIMO, TRIUKŠMO REIKALAVIMAI) 54.p. "Šildymo prietaisai ir įrenginiai turi būti saugūs, lengvai valomi. Šildymo prietaisų, įrengtų vaikams prieinamose vietose, paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 42 °C. Ugdymo patalpose aštrias briaunas turintys šildymo prietaisai turi būti apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis, uždengiančiomis aštrias briaunas. Draudžiama tam tikslui naudoti medžio drožlių plokštes".

Pagal Nacionalinio Visuomenės sveikatos centro rekomendacijas šiuolaikiniams radiatoriams nebūtina įrenginėti apsaugos skydus. Radiatoriai turi būti su apvaliais saugiais kraštais, arba aštrus kraštais turi būti apsaugoti metaliniais apvaliais kampuočiais. Todėl apsauginių skydų montuoti nereikia.

Klausimas:

Projekte nurodomas pertvarų demontavimas. Iš kokios medžiagos yra suformuotos demontuojamos pertvaros?

Atsakymas:

Demontuojamos pertvaros suformuotos iš plytų 250x120x88 mm.

Klausimas:

Ar reikalinga atlikti naują elektros kabelių instaliaciją šviestuvams, rozetėms, jungikliams, ar reikalinga sumontuoti naują elektros skydą? Jei montuojami nauji elektros kabeliai, ar šviestuvam atvedami kabeliai instaliaciniuose loveliuose?

Atsakymas:

Reikalinga atlikti naują elektros kabelių instaliaciją šviestuvams, rozetėms, jungikliams. Reikalinga sumontuoti naujus elektros skydus.

Šviestuvams atvedami kabeliai lubose turi būti montuojami gelžbetoninių perdangų tuštumose. Senuose kabeliai turi būti slepiami po tinku.