

BENDRIEJI NURODYMAI

1. Papildomi tyrimai

Parengtam techniniam darbo projektui papildomų tyrimų atlikti nereikia.

2. Darbo projekto dalies ekspertizė

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ yra privaloma atlikti šios techninio darbo projekto dalies ekspertizę.

3. Atliekami bandymai

Atliekami privalomieji medžiagų mėginių bandymai.

Atliekami gelžbetoninių polių vientisumo bandymai. Projekte numatyta, kad kiekvienoje atramoje privalo būti patikrintas ne mažesnis kaip 60 % visų pamatų sudarančių gelžbetoninių polių vientisumas. Kurių polių vientisumas yra tikrinamas nurodo techninė priežiūra.

Atliekami gelžbetoninių polių bandymai statine apkrova vadovaujantis LST EN 1997-1:2006 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“. Projekte numatytas bandomų polių kiekis – 2 vnt. (po 1 vnt. kiekvienoje atramoje). Kuriuos poliūs privaloma išbandyti nurodo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas po polių įrengimo atsižvelgdamas į polių vientisumo bandymų rezultatus ir vietas, kuriose tikimasi prasčiausių grunto sąlygų.

4. Sąrašas paslėptų darbų, kurių priėmimo privalo dalyvauti projektuotojo atstovas

Šio projekto vykdymo metu nėra numatyta darbų, kurių pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas.

0	2023-08	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
PROJEKTUOTOJAS	KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	
UAB TEC Infrastructure	37526	SPV	Giedrius Danielius		
	38753	SPDV	Aurimas Urbonas		