

Lokalinė sąmata Nr. 1

Kompleksas: **Juridiniai asmenys**

Objektas: **Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., LT-42104 Rokiškio r.**

Žiniaraštis: **Dalies pastato stogo dangos keitimo darbai**

Iš viso už



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	R62P-5506-2 (K1=0,8 K3=0)	Šlaitinių stogų vėjalenčių demontavimas (skardos lenktų profilių)	100 m	0,715					
2	R62P-5501-1 (K1=0,8 K3=0)	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų demontavimas (skardos profilių kraigai)	100 m	0,6148					
3	R62P-5507-2 (K1=0,8 K3=0)	Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių demontavimas, kai jungtys skardos profilių	100 m	0,9504					
4	R62P-5114	Ugniasienų, vent. šachtų irstančio mūro iš plytų ardymas	m3	2,55					
5	R62P-5218	Ugniasienų, vent. šachtų mūro atstatymas ir paaukštinimas	m3	2,55					
6	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m2	6,5129					
7	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	6,5129					
8	N10-67-1 (K1=1,8)	Pavienių puvinio pažeistų gegnių gamyba ir keitimas	m3	1,552					
9	R8-5	Gegnėgalių sutvirtinimas, juos iš abiejų pusių apkalant lentomis	m	48,65					
10	N10P-1101-2	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais, kai konstrukcijos ir konstrukciniai elementai	100 m2	5,642					
11	N10P-1102-1	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais, kai konstrukcijų plotis iki 250 mm	100 m2	5,642					

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	N12P-0305-1	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100 m2	6,5129					
13	R62P-5207-5	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas), kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 50x50 mm	100 m	7,2328					
14	N12P-0201-4	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, kai tašelių matmenys, mm, 32x100	100 m	17,9105					
15	N9-349	Varstomų stoglangių, liukų montavimas, tvirtinant prie denginių konstrukcijų, kai rėmo plotas iki 1m2	100 m2	0,01					
16	N12-24-1	Stogo metalinių čerpių dangą ant įrengtų grebėstų	100 m2	6,5129					
17	N12P-0701-1	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine dangą, kraigų įrengimas, kai kraigai skardos profilių	100 m	0,615					
18	N12P-0706-7	Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas, kai vėjalentės lentų	100 m	0,715					
19	N12P-0706-3	Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas, kai vėjalentės skardos lenktų profilių	100 m	0,715					
20	N12-140-1	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	100 m	0,3965					
21	R62P-5514-1	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100 m	0,3965					
22	R61P-2674	Esamų antenų stovų atstatymas po remonto darbų	vnt.	3					
23	R62P-5509	Šlaitinių stogų metalinių kopetelių (lauptelių) įrengimas	vnt.	60					
24	R62P-5508-2	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100 m	0,7861					

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	R62P-5508-3	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė) atstatoma esama po remonto darbų	100 m	0,7861					
26	N12P-0801-1	Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai pakabinami latakai, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	78,61					
27	N12-144-8	Skardos lašalinių ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	78,61					
28	N12P-0801-3	Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai lietvamzdžiai, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	114,95					
29	N10-81-4	Mažų ir sudėtingų paviršių pakalimas dailylentė iš apačios	m2	72,32					
30	N10-210-1 (K4=2)	Medinių paviršių nutepimas "PINOTEKS" ar analogu (100 m2 nudažyto paviršiaus)	100 m2	0,7232					
31	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	57					
32	M10-775-1	Esamos žaibosaugos atstatymas po remonto darbų	kompl.	1					
33	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	kompl.	1					
34	C1-48180	Keltuvai, montažiniai lopšiai	maš. val.	1380,98					
35	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	14,55					
36	R23-66 (K4=150)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	14,55					
Iš viso #1									
PVM			21%						
Iš viso #2									

Sudarė:

Sąmatininkė Lina Skupaitė

Kvalif. Atest. Nr. 34345