

Pastaba: Visi pakeitimai pažymėti pilka spalva.

SĀNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1.	Gatvės / kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje	TS 01	m	736,0	
1.2.	Krumų genėjimas, šakų surinkimas į krūvas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	TS 01	m ²	100,0	
1.3.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensiebių atramų	TS 01	vnt.	5	
1.4.	Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas	TS 01	vnt.	5	
1.5.	Asfalto dangos demontavimas	TS 01	m ²	180,0	
1.6.	Gelžbetoninės pralaidos (D300) 8 m ilgio demontavimas	TS 01	vnt.	7	
1.7.	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	TS 01	t	50,0	
2.	Žemės sankasos įrengimo darbai				
2.1.	Žemės darbai				
2.1.1.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	TS 02	m ³	300,0	
2.1.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	TS 02	m ³	300,0	
2.1.3.	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	70,0	
2.1.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	1000,0	
2.1.5.	Sankasos planiravimas	TS 02	m ²	6000,0	
2.1.6.	Grunto sutankinimas	TS 02	m ³	2100,0	
2.1.7.	Plotų ir šlaitų planiravimas	TS 02	m ²	2300,0	
2.1.8.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejose atstatymui)	TS 02	m ³	230,0	
2.1.9.	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejose sėklomis	TS 02	m ²	2300,0	
2.1.10.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (naujas derlingas dirvožemis medžių apsaugojimui)	TS 02	m ³	80,0	
2.1.11.	PP medžių šaknų barjerų įrengimas (barjero aukštis – 1,0 m)	TS 02	m ²	128,0	
2.1.12.	15 cm mulčio sluoksnio įrengimas	TS 02	m ²	80,0	
3.	Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai				
3.1.	Pralaidos				
3.1.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m ³	230,0	
3.1.2.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	TS 03	m ³	12,0	

0	2025-06	Tikslinimas pagal konkurso klausimus			
0	2022-08	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas		
			SODO G., KALTANĖNŲ MSTL., KALTANĖNŲ SEN., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
			01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (SODO G., UNIK. NR. 4400-5787-4706)		
25326	SPV	V. Aleksandrovas	Dokumento pavadinimas: SAŅAUDŲ KIEKIŲ ŹINIARAŠTIS		Laida
29450	SPDV S	V. Aleksandrovas			A
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ ADMINISTRACIJA				Lapų
			UL-22-0030-01-TP-BD/S.SKŽ-01	1	2

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.1.3.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	TS 03	m ²	830,0	
3.1.4.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos D500 įrengimas (5 vnt.)	TS 03	m	50,0	
3.1.5.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos D300 įrengimas (11 vnt.)	TS 03	m	88,0	
3.1.6.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas) ir paskleidimas vietoje	TS 02	m ³	210,0	
3.1.7.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	TS 03	m ³	210,0	
3.1.8.	Pralaidų atgalių PA-5 d500 pralaidomis įrengimas	TS 03	vnt.	10	
3.1.9.	Pralaidų atgalių PA-3 d300 pralaidomis įrengimas	TS 03	vnt.	22	
4.	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai				
4.1.	Važiuojamoji dalis (pilna konstrukcija)				
4.1.1.	25 cm storio sluoksnis iš gruntų, apdorotų jonų mainų katalizatoriais ir surištu hidrauliniiais rišikliais	TS 04	m ²	5000,0	
4.1.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	TS 04	m ²	4785,0	
4.1.3.	5 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio SA 16-d- V6000 tipas C įrengimas	TS 04	m ²	3050,0	
4.1.4.	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	TS 04	m	210,0	
4.2.	Važiuojamoji dalis nuovažose (asfalto dangos pilna konstrukcija)				
4.2.1.	35 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	TS 04	m ³	180,0	
4.2.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	TS 04	m ²	410,0	
4.2.3.	5 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio SA 16-d- V6000 tipas C įrengimas	TS 04	m ²	315,0	
4.3.	Kelkraštis				
4.3.1.	6 cm storio kelkraščio iš mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22), pridedant 40 % skaldos (fr. 11/22) įrengimas	TS 04	m ²	1500,0	
5.	Eismo organizavimo darbai				
5.1.	Kelio ženklų įrengimas				
5.1.1.	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS 05	vnt.	8	
5.1.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu (1 dydžio)	TS 05	vnt.	14	
5.2.	Kiti eismo organizavimo darbai				
6.	Kiti darbai				
6.1.	Sudedamų apsaugos vamzdžių HDPE d110 montavimas ant esamų kabelių	TS 06	m	400,0	
6.2.	Plastikinio vamzdžio Ø110mm HDPE montavimas įskaitant žemės darbus	TS 06	m	280,0	
6.3.	RKŠ-1 Ryšių kabelinis šulinio su lengvo tipo liuko komplektu MTT-L, kronšteinais, konsolėmis montavimas	TS 06	kompl.	3	

Pastaba: sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-22-0030-01-TP-BD/S.SKŽ-01	2	2	A