

**SPRENDIMAS DĖL GAUTO TIEKĖJO PRAŠYMO
(CVP IS PRANEŠIMAI NR. 245230)**

VšĮ Raseinių ligoninė (toliau – perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos konkurso būdu vykdo skelbiamą viešąjį pirkimą „Trinkelių klojimo darbai VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2025-06-13 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 3217133) (toliau - Pirkimas).

Perkančioji organizacija 2025-06-16 CVP IS gavo tiekėjo pranešimus Nr.245230, kuriame tiekėjas prašo (tiekėjo prašymo kalba netaisyta):

Tiekėjo prašymas: Prašom pateikti darbų kiekių žiniaraštį su nurodytais pasluoksnių storias

Atsakymas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
DANGŲ ĮRENGIMAS			
1	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	3,39
2	Gatvės bordiūrų išardymas	m	3,3
3	Šaligatvio bordiūrų išardymas	m	174,0
4	Statybinių šiukšlių išvežimas (5 km atstumu)	t	54,0
5	Minkštų vėsinų medžių, didelių kelmų rovimas	100 vnt	0,01
6	Didesnių kaip 30 cm kelmų transportavimas	100 vnt	0,01
7	Juodžemio kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m ³ kaušu	m ³	0,015
8	Grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m ³ kaušu	t	0,08
9	Smėlio ir žvyro mišinio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 28.00)	100 m ²	0,48
10	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo 80x200 mm	100 m	1,46
11	Betono bordiūrų įrengimas 150x300 mm	100 m	0,033
12	Dolomito skaldelės pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15.00)	100 m ²	3,98
13	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos - sluoksnio storis 3.00)	100 m ²	3,98
14	Grandinio iš betono trinkelio įrengimas	100 m ²	3,98
15	Vejų sėjimas atskirose vietose	100 m ²	1,3
LAUKO LIETAUS NUOTEKOS			
16	Siūlių pjovimas diskinė freza asfaltbetonio dangoje	100 m	0,042
17	Asfaltbetonio dangos ardymas (100 mm storis)	100 m ²	0,03
18	Žemės darbai vamzdynamics iki D160 mm	km	0,042

19	Nuotekų surinkimo tinklų ir vamzdžių klojimas	m	42,0
20	Vamzdžių prijungimas prie esamų tinklų	vnt	4,0
21	Plastikinių armuotų jungčių montavimas (D160)	vnt	4,0
22	Protarpinis šulinys 160	vnt	4,0
23	Hidraulinis 630 mm vamzdžių bandymas	100 m	0,42
24	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomi elementai	vnt	7,0
25	Vamzdynų pirmasis užpildymas smėliu	m ³	5,5
26	Papildomas asfaltbetonio dangos įrengimas (rankiniu būdu)	100 m ²	0,02

Pagarbiai,
Viešojo pirkimo komisija