

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-17 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.6

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *KELIO NR. 4730 LAPIAKALNIS–ABROMIŠKĖS–ŽEBERTONYS RUOŽO 0,00 KM IKI 5,830 KM REKONSTRAVIMO STATYBOS DARBŲ ATLIKIMAS (Pirkimo ID 177742)*, atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Laba diena, Žiniaraštyje "Asfaltas ir takas" eilutė 4.8 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PN 3833 m2. Prašome nurodyti kokį išlyginamojo asfalto storį Tiekėjai tu vertintis? (Pabrėžiame, kad išlyginamasis asfaltas skaičiuojamas tonomis ne m2).“

Atsakymas. Teikiame patikslintą DKŽ.

2. Klausimas. „Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 10 Excel formos Darbų kiekių žiniaraščio eilutėje "8. Kiti darbai" punkte 8.2 nurodytos žvalgomųjų archeologinių tyrimų apimtys - 700 m2. Atsižvelgiant į PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba" nuostatas, kaip yra skaičiuojamos žvalgomųjų archeologinių tyrimų apimtys, Jūsų pateiktas 700 m2 kiekis neatitinka tikrovės ir minimo PTR nuostatose nurodytus žvalgomųjų archeologinių tyrimų kiekių apskaičiavimo metodinius nurodymus. Prašome darbų kiekių žiniaraštyje patikslinti, kad 700 m2 plotas yra darbų zonos dalies plotas, patenkantis į saugomą Abromiškių dvaro sodybos (1721) teritoriją. Arba išbraukti įvardintą 700 m2 kiekį ir nurodyti, kad žvalgomųjų archeologinių tyrimų apimtys yra nustatomos pagal PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba" reikalavimus.“

Atsakymas. 700 m2 yra darbų zona, kuri patenka į kultūros paveldo objekto zoną, žiūrėti dangų planą.

3. Klausimas. „DKŽ Nr. 1 nenumatyta asfalto dangos paširkštinimas skaldele (stotelės ir jos prieigos) 111 m2.“

Atsakymas. Tikslinamas DKŽ, kad šis kiekis stotelės ir jos prieigų takuose (šaligatviuose), todėl nėra numatomas širkštinimas.

4. Klausimas. Pateikėte netikslią pėsčiųjų tvorelės TS. Prašome nurodyti pėsčiųjų tvorelės ovalaus elemento ilgį, tarp stulpelių centrų.“

Atsakymas. Koreguojamas TS: įrengtos pėsčiųjų tvorelės aukštis ne mažiau kaip 1,2 m nuo žemės paviršiaus.

Tvorelei naudojami karštai cinkuoti plieno vamzdžio gaminiai. Tvorelės statramsčiai gaminami iš ne mažesnio kaip 76 mm skersmens vamzdžių. Tarpiniai segmentai iš ne mažiau kaip 33,7 mm. Tarp statramsčių turi būti ne mažesnio kaip 1,0 m ilgio segmentai (matuojant tarp statramsčių). Šių segmentų aukštis ne mažiau kaip 40 cm. Atitvaro segmentai ir statramsčiai sujungiami tarpusavyje jungiamąja detale, įvorėmis arba varžtais. Įrengiamas įbetonuojant. Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Betonas naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono mišiniai. Pamato skersmuo ne mažiau kaip 0,3 m, gylis ne mažiau kaip 0,75 m. Jei tvorelė įrengiama ant šlaito 1:1, pamato gylis ne mažiau kaip 1,2 m.



1 pav. principinis tvorelės pavyzdys

5. Klausimas. „Santraukoje išliko, kad frezuotas asfaltas turi būti vertinamas su minuso ženklu, tuo tarpu žiniaraščiuose panaikinta frezuoto asfalto grįžtamų medžiagų eilutė. Patvirtinkite, kad nebevertinamas frezuotas asfaltas kaip grįžtama medžiaga.“

Atsakymas. Santraukoje yra pateikiama bendrinė informacija, kuri taikoma visiems Via Lietuva projektams. Šiuo atveju buvo patikslinti DKŽ numatant, kad nufrezuotas asfaltas panaudojamas įrengiant skaldos arba žvyro pagrindą.

6. Klausimas. „Neatsakyta į 9 klausimą. Dar kartą prašome pateikti nuovažų, šalčiui atsparaus sluoksnio, pagrindų, pralaidų suvestinius kiekius. Tai yra techninio darbo projekto sudėtinė dalis.“

Atsakymas. Teikiame patikslintą DKŽ.

7. Klausimas. „Dangų plane vaidzuojama 29 vnt 4pv nuovažos, 6 vnt 3 v nuovažos ir 11 vnt 4 v nuovažos. Kiekiai nesutampa su naujais žiniaraščiais.“

Atsakymas. Teikiame patikslintą DKŽ.

8. Klausimas. „Piketuose 5+49, 15+06, 30+28, 33+45 vaizduojamos 4pv pralaidos, tačiau vamzdžiai neparodyti.“

Atsakymas. Nurodytuose piketuose pavaizduotos pralaidos arba 4p tipo nuovažos.

9. Klausimas. „Neaiškus 59 atsakymas. Prašome konkrečiai patvirtinti, kad Tiekėjai neturi vertintis nukirstų medžių atkūriamosios vertės. Kadangi nėra aiškus 2025-05-13 d. 59 atsakymas. Kartojame:

Prašome konkrečiai patvirtinti, kad Tiekėjai neturi vertintis medžių atkūriamosios vertės. Jei nurodysite, kad turi, prašome pateikti sumą su PVM, kurią visi Tiekėjai įsivertintų vienodai.

Kelias patenka į AB Via Lietuva ir savivaldybės ribas. Taip pat iškarpos iš projekto:

40		24+10				83	Klevas	1	Gera	auga kelio juostoje, saugomas
41	32+43					57	Beržas	1	Gera	auga kelio juostoje, saugomas
42		49+56		24			Eglė	1	Gera	kaime, auga kelio juostoje, saugomas

“

Atsakymas. Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str. 3 punkto 11 dalimi (auga valstybinės reikšmės kelio juostoje), želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaiciuojama ir apie tai pažymima leidime arba sprendime.

Kitiems saugotiniams medžiams atkuriamoji vertė nustatoma vadovaujantis Želdynų įstatymu ir Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 (su vėlesniais pakeitimais).

Atkreipiame dėmesį, kad saugotinių medžių šalinimui privaloma gauti Želdynų įst. nustatyta tvarka leidimą. Taip pat, vadovaujantis Želdynų įstatymo 23 str. 2 punkto 2 dalimi (numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinių želdinių), reikalinga atlikti želdinių ekspertizę.

Šiuo atveju želdinių žiniaraštyje įtraukti želdiniai patenka į kelio juostą, todėl **atkuriamoji vertė neturėtų būti skaičiuojama**. Dėl želdinių augančių ant kelio sklypo ir privačių teritorijų ribos būtina informuoti gyventojus prieš jų šalinimą.

10. Klausimas. Nagrinėjant 2025-06-12 dieną pateiktą patikslintą žiniaraštį pastebėjome kad žiniaraštyje "Žvyrkelis" 68 excel eilutėje 1 stulpelyje liko nepakeistas pavadinimas "3. Kelio konstrukcijos įrengimas (I konstrukcijos variantas)" nors skyrius yra II konstrukcijos variantas. Prašome patikslinti žiniaraštį, kad visi pirkime dalyvaujantys Tiekėjai galėtų tinkamai ir nedviprasmiškai pateikti pasiūlymo kainą.“

Atsakymas. Pridedame patikslintą DKŽ.

PRIDEDAMA. Rašo 1 priedas. Patikslintas Excel DKŽ (DKZ_4730_konkursui_2025-06-17.xlsx).

Kitų projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt