

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Užsakovas** – Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija.
1.2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.
1.4. **Darbai** – drenažo tinklų remonto darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Darbų atlikimas pagal supaprastintą projektą „Drenažo tinklų remonto darbai“.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

Apimtys:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	III grupės grunto kasimas (kasimo ilgis-439m, plotis-0,6m, o gylio vid.-1,4m) vienkaušiais ekskavatoriais su 0.4m ³ talpos kaušais, pakrovimas į auto savivarčius, vežiojimas iki 1 km	1000m ³	0,369
2.	Vamzdyno iki 100mm skersmens demontavimas	m	127
3.	Plastikinių gofruotų drenažo vamzdžių (skersmuo 113/128) su geotekstilės filtru įrengimas	100m	4,39
4.	Plastikinių kanalizacijos vamzdžių (skersmuo 160, SN8 klasės) paklojimas	100m	1,27
5.	Plastikinio lietaus kanalizacijos šulinio(skersmuo 425mm)montavimas	vnt.	1
6.	Tranšėjų pilnas, iki žemės paviršiaus, užpylimas žvyru (sluoksniu vid.-0,9m)	m ³	237
7.	Apsauginio vožtuvo (skersmuo iki 200mm) montavimas	100m ²	1,84

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Žemės sklypo, esančio Girelės g. 41, Kaišiadoryse, teritorijoje.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Užsakovui pateikus Rangovui parengtą supaprastintą projektą, pradedami Darbai.
5.2. Rangovas Darbus privalo atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01 :2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, „LR Melioracijos įstatymas“, kitais galiojančiais norminiais aktais bei 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis.
5.3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.
5.4. Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.
5.5. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį shp / dvg formatu įrašytose kompiuterinėse

laikmenose (2 vnt.). Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

6. SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- 6.1. Darbai turi būti atlikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 (vieną) mėnesį.
- 6.2. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti per informacinę sistemą SABIS (tinklapis <https://nbfc.lrv.lt>).
- 6.3. Apmokėjimas už Prekes vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo dienos, kai Užsakovas patvirtina PVM sąskaitą faktūrą informacinėje sistemoje SABIS ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos.
- 6.4. Užsakovas turi teisę, bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę ir komercinę veiklą
- 6.5. Šalys, siekdamos užtikrinti aplinkosauginių principų laikymąsi, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, įsipareigoja nespausdinti popierinių dokumentų, susijusių su Sutarties vykdymu ir naudoti tik elektroninius dokumentus.
- 6.6. Šalys, siekdamos prisidėti prie socialinių klausimų sprendimo, įsipareigoja sąžiningai mokėti darbo užmokestį, laikytis lyčių lygių galimybių ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų
- 6.7. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 2 (du) mėnesiai.