

Projekto nr. 240612

Projektas Gyvenamojo namo Aušros g. 19A Kaune fasadų paprastojo remonto projektas.



Statytojas/U žsakovas UAB "Kauno butų ūkis"

PV Tautvydas Pasvenskas

Dokumento pav. Sąnaudų kiekių žiniaraštis

ATEST. Nr. A 1698

Dok. Žymuo SŽ

Laida 0

Parašas:

Data 2024-07-23

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	TS žymuo	mato vnt.	kiekis	Pastabos
1	DEMONTAVIMAS				
1.1	Lietvamzdžių demontavimas		m	42	Tikslinama vietoje
1.2	Įlajų demontavimas		vnt.	4	
1.3	Palangių demontavimas		m	45	Tikslinama vietoje
1.4	Balkonų skardinimo elementų demontavimas		m	40	Tikslinama vietoje
1.5	Kitų skardinių elementų demontavimas		m	10	Tikslinama vietoje
1.6	Susidevėjusių balkonų plokščių remontas		m ²	10	Tikslinama vietoje
1.7	Fasadų dažytų plokštumų valymas		m ²	610	Tikslinama vietoje
1.8	Fasadų netvaraus tinko demontavimas		m ²	122	Priimta 20 proc. Fasadų ploto. Tikslinama vietoje
1.9	Išorinių elementų (antenuų ir kt.) demontavimas		vnt.	4	Tikslinama vietoje
1.10	Balkonų stogelių demontavimas		vnt.	2	Tikslinama vietoje
2	STATYBOS DARBAI				
2.1	Sienų šiltinimas 20cm storio EPS 100, struktūrinis tinkas spalva RAL 1014		m ²	374	Tikslinama vietoje.
2.3	Cokolio šiltinimas 10cm storio EPS 100, struktūrinis tinkas spalva RAL 7005		m ²	35	Tikslinama vietoje
2.5	Struktūris tinkas RAL 1014 (balkonai)		m ²	30	Tikslinama vietoje
2.6	Termo tinkas arba paprastas tinkas		m ²	270	Tikslinama vietoje
2.7	Termo tinkas angokraščiai		m ²	61	Tikslinama vietoje. Priimtas gylis 30cm
2.8	Struktūrinis tinkas ant termo tinko RAL 1014		m ²	331	Tikslinama vietoje
2.9	Struktūrinis tinkas ant termo tinko RAL 7005		m ²	4,5	Tikslinama vietoje
2.10	Balkonų padų hidroizoliavimas		m ²	10	Tikslinama vietoje
2.11	Naujų įlajų montavimas (cinkuota skarda)		vnt.	4	
2.12	Naujų palangių montavimas (cinkuota skarda)		m	45	Tikslinama vietoje
2.13	Balkonų skardinimas (cinkuota skarda)		m	40	Tikslinama vietoje
2.14	Stogo vėjalentės skardinimas (cinkuota skarda)		m	28	Tikslinama vietoje
2.15	Nuolajos skardinimas prie besiblokuojančių stogų		m	15	Tikslinama vietoje
2.16	Skardinimas ties dujų vamzdžiu		m	15	Tikslinama vietoje
2.17	Balkonų nuolajos (cinkuota skarda)		vnt.	4	
2.18	Balkonų temperatūrinės siūlės		m	18	Tikslinama vietoje
2.19	Metalinės grotelės (cinkuota skarda)		vnt.	6	
2.20	Dujų vamzdžio dažymas		m	16	Tikslinama vietoje
2.21	Nuogrindos įrengimas		m	38	Tikslinama vietoje
2.22	Įėjimo į rūšį skardinimas (clasic tipo skarda RAL 9004)		m ²	11	Tikslinama vietoje
3	KITA				
3.1	Pastolių montavimas (bendras fasadų plotas)		m ²	610	galimas darbų etapavimas
3.2	Saugių įėjimo poratalų įrengimas		vnt	2	galimas darbų etapavimas
3.3	Autorinė priežiūra		vizitai	10	Tikslinama pagal poreikį

3.4	Projekto A laidos parengimas		vnt	1	Pagal poreikį
-----	------------------------------	--	-----	---	---------------

* visus darbus atlikti pagal projekto brėžinius ir dokumentaciją, pastebėtus neįtrauktus kiekius ar kt. neatitikimus tikslinti darbų metu.
Rangovas, vertinantis projektą, turi savo rizika pagal pateiktą projektinę medžiagą įvertinti projekte paskaičiuotus sąnaudų kiekius.