

Darbu kiekių žiniaraštis „Apšvietimo atnaujinimas Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje

Są ma tos eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, EUR	Iš viso
Teritorijos apšvietimo atnaujinimo darbai						
1		Senų šviestuvų demontavimas	100vnt	0.22		
2		Apšvietimo stulpų ir pamatų demontavimas	vnt.	22.0		
3.		Akmenų grindinio ardymas, rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15	100 m ²	0.180		
4.		bordiūrų išrdymas k8=1.09, k9=1.15	m	40		
5.		Iki 1 m. gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1.00 vnt. k9=1.15	km	0,014		
6.		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose	100 m	0,140		
7.		Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,140		
8.		Cinkuotų apšvietimo stulpų ir pamatų montavimas, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis 3,00 m	Vnt.	22.00		
9.		Kabelių įtraukimas į sumontuotas apšvietimo atramas	100m	0.880		
10.		Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas ant įrengtų atramų	Vnt.	22.00		
11.		Antgalių prijungimas prie kabelių vienviečių gyslų	100vnt.	1.32		
12.		Automato iki 25A srovei montavimas atramoje	Vnt.	22.00		
13.		Laidų su antgaliais prijungimas prie gnybtų	100vnt.	1.98		
14.		Įžeminimo kontūrų įrengimas	Kompl.	23.00		
15.		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	Vnt.	23.00		
16.		Valdymo ir reguliavimo spintos demontavimas ir naujos sumontavimas	Vnt.	1.00		
17.		Betono bordiūrų įrengimas kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0.12		
18.		Betono bordiūrų įrengimas kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0.28		

19.	Tašytų akmenų grindinio atstatymas, užpildant siūles (smėliu) $k_9=1.15$	100m ²	0.18		
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				
	Įrengimai				
	Bendra vertė be PVM				
	PVM				
	Bendra vertė su PVM				