



PROJEKTAVIMAS - STATYBA - KONSULTACIJOS

PAVADINIMAS	Gydymo paskirties pastato Vilkpėdės g. 3, Vilniuje, rekonstravimo projektas (ypatingasis statinys)
ADRESAS	Vilkpėdės g. 3, Vilnius
STATYTOJAS	Vilkpėdės ligoninė, VŠĮ
STATYBOS RŪŠIS	Rekonstrukcija
PROJEKTO ETAPAS	Techninis projektas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingasis
PROJEKTO ŽYMUO	0480-00-TP-BD
LAIDA	A
PROJEKTUOTOJAS	UAB „JAS“ Į.k. 132816735
PROJEKTO DALIS	Bendroji dalis (BD)
PROJEKTO VADOVAS	Jūratė Juozaitienė [atestato Nr.: A 856]
PROJEKTO DALIES VADOVAS	Jūratė Juozaitienė [atestato Nr.: A 856]

UAB „JAS“, Kęstučio g.46a-1, LT-44308, Kaunas. Į.k.: 132816735. el.paštas: jas@jas.lt

KAUNAS, 2025

PROJEKTO DALIES 0480-00-TP-BD DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS			
Žymuo	Pavadinimas	Lapų	Lapas
1. Tekstiniai dokumentai			
0480-00-TP-BD-DŽ	Dokumentų žiniaraštis	2	2-3
	A laidos techninio projekto sudėtis	1	4
	Projekto dalių tarpusavio suderinimo lapas	1	5
	Bendrieji statinio rodikliai	1	6
	Aiškinamasis raštas	13	7-19
0480-00-TP-BD-TS	Techninės specifikacijos	14	20-33
2. Grafiniai dokumentai			
0480-00-TP-SA-01	A pastato rūsio planas su vertingosiomis savybėmis ir apšiltinimo datale	1	34
0480-00-TP-SA-02	A pastato pirmo aukšto planas su vertingosiomis savybėmis ir jų tvarkymu	1	35
0480-00-TP-SA-03	A pastato antro aukšto planas su vertingosiomis savybėmis ir jų tvarkymu	1	36
0480-00-TP-SA-04	Pastato palėpės plnas su vertingomis savybėmis ir apšiltinimu	1	37
0480-00-DP-ŠVOK-BV1	A korpuso antro aukšto perplanuojamos erdvės planas su vėdinimo sistema	1	38
0480-00-DP-ŠVOK-BV3	Pjūvis A-A su vėdinimo sistemomis	1	39
0480-00-DP-ŠVOK-BV4	Pjūvis B-B su vėdinimo sistemomis	1	40
0480-00-DP-ŠVOK-BK1	A korpuso rūsio planas su kondicionavimo sistemomis	1	41
0480-00-DP-ŠVOK-BK2	A korpuso pirmo aukšto planas su kondicionavimo sistemomis	1	42
0480-00-DP-ŠVOK-BK3	A korpuso antro aukšto planas su kondicionavimo sistemomis	1	43
0480-00-DP-ŠVOK-BK4	A korpuso trečio aukšto planas su kondicionavimo sistemomis	1	44
0480-00-DP-ŠVOK-BS1	A korpuso antro aukšto perplanuojamos erdvės planas su šildymo sistemomis	1	45
0480-00-DP-VN-01	Pirmo aukšto planas su buitinio vandentiekio tinklais	1	46
0480-00-DP-VN-02	Antro aukšto rekonstruojamos dalies planas su buitinio vandentiekio tinklais	1	47
0480-00-DP-VN-03	Pirmo aukšto planas su buitinių nuotekų tinklais	1	48
0480-00-DP-VN-04	Antro aukšto rekonstruojamos dalies planas su buitinių nuotekų tinklais	1	49
0480-00-DP-VN-05	A korpuso rūsio planas su priešgaisrinių čiaupų vietomis	1	50
0480-00-DP-VN-06	A korpuso pirmo aukšto planas su priešgaisrinių čiaupų vietomis	1	51
0480-00-DP-VN-07	A korpuso antro aukšto planas su priešgaisrinių čiaupų vietomis	1	52
0480-00-TP-GS-B-04	Pastato antro aukšto planas, esama situacija su vertingomis savybėmis	1	53
0480-00-TP-GS-B-01	Sklypo planas	1	54
0480-00-DP-E_BR-01	Rūsio planas su magistraliniais tinklais	1	55
0480-00-DP-E_BR-02	Pirmo aukšto planas su galios ir magistraliniais tinklais	1	56
0480-00-DP-E_BR-03	Antro aukšto planas su galios ir magistraliniais tinklais	1	57
0480-00-DP-E_BR-04	Trečio aukšto planas su magistraliniais tinklais	1	58
0480-00-DP-E_BR-05	Palėpės planas su magistraliniais tinklais	1	59
0480-00-DP-E_BR-06	Stogo planas su galios tinklais	1	60
0480-00-DP-E_BR-07	Sklypo planas su elektros tinklais	1	61
0480-00-DP-E_BR-08	Rūsio planas su apšvietimo tinklais	1	62
0480-00-DP-E_BR-09	Pirmo aukšto planas su apšvietimo tinklais	1	63
0480-00-DP-E_BR-10	Antro aukšto planas su apšvietimo tinklais	1	64
0480-00-DP-E_BR-11	Trečio aukšto planas su apšvietimo tinklais	1	65
0480-00-DP-E_BR-12	Palėpės planas su apšvietimo tinklais	1	66
0480-00-DP-GAS_BR-01	Rūsio planas su gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklais	1	67
0480-00-DP-GAS_BR-02	Pirmo aukšto planas su gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklais	1	68
0480-00-DP-GAS_BR-03	Antro aukšto planas su gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklais	1	69
0480-00-DP-GAS_BR-04	Trečio aukšto planas su gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklais	1	70

Atestato Nr.	JAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt			Statinio projekto pavadinimas		
	A 856	PV	J. Juozaitienė	2025	GYDymo PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, VILNIUJE, REKONSTRavimo PROJEKTAS	
	0965	PDV	J. Juozaitienė	2025	Dokumento pavadinimas	
					Dokumentų žiniaraštis	
					Laida	
					A	
LT	Statytojas Vilkpėdės ligoninė, VšĮ			Žymuo: 0480-00-TP-BD-DŽ	Lapas	Lapų
					1	2




0480-00-DP-GAS_BR-05	Palėpės planas su gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklais	1	71
3. Papildomi dokumentai			
	Licenzijuotos programinės įrangos sąrašas	1	72
	Draudimas	1	73
		VISO	50

Atestato Nr.	JAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt			Statinio projekto pavadinimas		
				GYDymo PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, VILNIUJE, REKONSTRavimo PROJEKTAS		
A 856	PV	J. Juozaitienė	2025	Dokumento pavadinimas Dokumentų žiniaraštis	Laida	
0965	PDV	J. Juozaitienė	2025		A	
LT	Statytojas Vilkpėdės ligoninė, VŠĮ			Žymuo: 0480-00-TP-BD-DŽ	Lapas	Lapų
					2	2

0480-00-TP TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIS		
Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas
1	0480-00-TP-BD	Bendroji dalis
2	0480-00-TP-SP	Sklypo sutvarkymo (sklypo planas)
3	0480-00-TP-SA	Statinio architektūra
4	0480-00-TP-SK	Statinio konstrukcijos
5	0480-00-TP-ŠVOK	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
6	0480-00-TP-VN	Vandentiekis ir nuotekos
7	0480-00-TP-E	Elektrotechninė
8	0480-00-TP-GSS	Gaisro aptikimo ir signalizavimo
9	0480-00-TP-GS	Gaisro sauga
10	0480-00-TP-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
11	0480-00-TP-S	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; ekonominė

0480-00-TP A LAIDOS TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIS		
Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas
1	0480-00-TP-BD	Bendroji dalis
2	0480-00-TP-SA	Statinio architektūra
3	0480-00-TP-ŠVOK	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
4	0480 00 TP VN	Vandentiekis ir nuotekos
5	0480-00-TP-E	Elektrotechninė
6	0480-00-TP-GSS	Gaisro aptikimo ir signalizavimo

Atestato Nr.	 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYDymo PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, VILNIUJE, REKONSTRavimo PROJEKTAS		
A 856	Proj. Vad.	J. Juozaitienė	2025	Techninio projekto sudėtis		
A 856	Proj. D. Vad.	J. Juozaitienė	2025			
LT	Statytojas: Vilkpėdės ligoninė, VŠĮ			Žymuo:	0480-00-TP- BD	Lapas 0
						Lapų 1

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO LAPAS				
Nr.	Žymuo	TDP dalys (žymėjimas, sudėtis, komplektavimas)	PDV atestato Nr.	Parašas
1	0480-00-TP -BD	Bendroji dalis	PV J. Juozaitienė At. Nr. A 856	
2	0480-00-TP-SA	Statinio architektūra	PDV J. Juozaitienė At. Nr. A 856	
3	0480-00-TP-ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo	PDV D. Bartkus At. Nr. 31580	
4	0480-00-TP -VN	Vandentiekis ir nuotekos	PDV D. Bartkus At. Nr. 31580	
5	0480-00-TP-E	Elektrotechninė	PDV T. Stapulionis At. Nr. 37706	
6	0480-00-TP-GSS	Gaisro aptikimo ir signalizavimo	PDV T. Stapulionis At. Nr. 37706	


Atestato Nr.	 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
	A 856	Proj. Vad.	J. Juozaitienė	2025	Projekto dalių tarpusavio suderinimo lapas	
	A 856	Proj. D. Vad.	J. Juozaitienė	2025		
LT	Statytojas: Vilkpėdės ligoninė, VŠĮ			Žymuo: 0480-00-TP	Laida	
					A	
					Lapas	Lapų
					1	1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI				
Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš rekonstrukciją	Kiekis po rekonstrukcijos	Pastabos / duomenys
I SKYRIUS SKLYPAS				
1. sklypo plotas	m ²	1.9832.00	1.9832.00	esamas
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	32	32	nesikeičia
3. sklypo užstatymo tankis	%	20	20	nesikeičia
4. užstatymo plotas	m ²	3956.13	3956.13	nesikeičia
5. Apželdinta sklypo dalis	%	56	56	esamas
6. Automobilių vietų skaičius	Vnt.	63	63	Pagal detalų planą TPDR reg.nr. T00054436
II SKYRIUS PASTATAI				
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	Lovų skaičius	132 vnt.	140 vnt.	-
	Aptarnaujantys žmonės	190 vnt.	190 vnt.	-
2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	5161.61	5173.14	-
3. Pastato pagrindinis plotas. *	m ²	3258.44	3258.44	nesikeičia
4. Pastato tūris.*	m ³	34633	34677	-
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	3	3	nesikeičia
6. Pastato aukštis. *	m	18.36	18.36	nesikeičia
7. Energinio naudingumo klasė		D	C	-
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų		C	C	nesikeičia
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	I	nesikeičia
10. Kiti papildomi pastato rodikliai				

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas

Jūratė Juozaitienė



A 856

2022 07 28

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Projektuojamo statinio bendrieji duomenys

Statybos pavadinimas: Gydyto paskirties pastato ligoninės Vilkpėdės g.3, Vilnius rekonstravimo techninis projektas.

Statinio geografinė vieta: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilkpėdės g.3

Žemės sklypo nuosavybės teisė: LR, patikėjimo teisė NŽT, panauda VŠĮ „Vilkpėdės ligoninė“ į/k 124245322.

Statytojas (Užsakovas): VŠĮ „Vilkpėdės ligoninė“ į/k 124245322.

Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“- rekonstravimas

Statinio naudojimo paskirtis: vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 3 sk.p. 7.12. gydymo paskirties pastatai – pastatai gydymo tikslams.

Statinio kategorija: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" – ypatingasis.

Projektuotojas: Projektą parengė UAB „JAS“ į/k 132816735

Projekto vadovė, SP,SA, vadovas: Jūratė Juozaitienė (A856 ,NKPA 0965), **statinio architektas-** Jonas Juozaitis (A2103)

Projektavimo etapai (stadijos) : Rengiamas techninis projektas statybos leidimui gauti .Projekto sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04..04.:2017“Statinio projektavimas ,projekto ekspertizė“ ir PTR 3.03.01:2005 “Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės „reikalavimus. Projektavimo darbų apimtis-TP .

Statybos lėšos- biudžeto lėšos.

Objekto registriniai duomenys

1.Sklypas

1.1. Adresas	Vilnius,Vilkpėdės g. 3
1.2. Unikalus Nr.	0101-0052-345
1.3. Kadastrinis Nr.	0101/0052:345 Viniaus m.k.v.
1.4. Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
1.5. Žemės sklypo plotas	1.9832 ha

2.Pastatas “A “ Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso ligoninė (u.k31674)

2.1 Adresas	Vilnius,Vilkpėdės g. 3
2.2. Unikalus Nr.	1094-0497-9015
2.3.Pažymėtas plane	1D2p
2.4.Pastato paskirtis	Gydymo
2.5.Bendras plotas	5161.61 kv.m
2.6.Pagrindinis potas	3258.44 kv.m
2.7.Pastato tūris	34633 kub.m
2.8.Aukštų skaičius	2-3 su mansarda

1.2. Projekto rengimo tikslas- Parengti pagal pasirašytą projektavimo darbų užduotį, pritartus projektinius pasiūlymus projektą statybai vykdyti. Projekto sprendinius suderinti su statybos priežiūrą atliekančiomis institucijomis ir suinteresuotomis šalimis, gauti statybą leidžiantį dokumentą .

1.3. Projekto rengimo pagrindas. Statinio projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais: projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi Reg.Nr.A659-287/22(3.3.2.36E-MPA), patvirtintais projektiniais pasiūlymais Reg. Nr. A51-149418/22(3.3.2.26

E-MPA), specialiaisiais architektūros reikalavimais 2022-10-28 SARD-01-221028-00674, išduotais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ,Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio sk. išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais 2022-10-25 SPRD-00-221025-00230, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros paveldo apsaugos poskyrio raštu 2022-09-15 Nr. A655/22(2.3.3.14 -KPA), nuosavybės teisę patvirtinančiais dokumentais, topografinė nuotrauka ir galiojančiais teisės aktais , pridėtais bendrosios dalies prieduose.

1.4. Projektinių sprendinių atitiktis teritorijų planavimo dokumentams

Teritorijoje ,kur vykdomi pastato Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso ligoninė (u.k31674) rekonstrukcijos darbai galioja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR Reg, Nr. T00086338) ,Sklypo Vilkpėdės g. 3 detaliojo plano ,patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr.1-1705V,sprendiniai.

Projektuojamais rekonstruojamo objekto sprendiniais nepažeidžiami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane teritorijai priskirti reglamentai- visuomeninės paskirtis, funkcinė zona-specializuotų kompleksų teritorijos, maksimalus užstatymo aukštingumas ,intensyvumas, želdynai.

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos **bendrasis planas** (TPD registracijos Nr. T00086338)2021-06-02 sprendimas Nr.1-972.

Reglamentai pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą

- Užstatymo tipas-specializuotų kompleksų teritoria
- Užstatymo intensyvumas- <3.0
- Leidžiamas aukštis (m)- iki 35 m
- Priklausomų žedynų plotas- > 8%




Teritorijai buvo parengtas Sklypo Vilkpėdės g.3,Vilnius detalusis planas (TPDR Reg. Nr.T00054436),kur buvo numatyta inžinierinių sistemų sprendiniai, išorės ir vidaus susisiekimo sistema,automobilių stovėjimo vietos ir poreikis.

Sklypo Vilkpėdės g.3,Vilnius detalusis planas (TPDR Reg. Nr.T00054436) detaliojo plano reglamentai :

- Žemės naudojimo būdas-V2

- Užstatymo tankis-0,2
- Užstatymo intensyvumas-0,4
- Aukštų skaičius (esamas) -1-3
- Komplexo priežiūros,tvarkymo ir naudojimo sąlygas nustato nekilnojamojo kultūros vertybių reglamentas.



Sklypo Vilkpėdės g.3,Vilnius detaliojo plano ištrauka .Rekonstruojamas pastatas

Projektuojama esamos ligoninės rekonstrukcija, užstatant antro aukšto lygyje stiklinę galeriją, jungiančią nenaudojamą palėpę su antro aukšto pastato dalimi DP užstatymo zonos nekeičia. Įvažiavimas į sklypą esamas iš Vilkpėdės gatvės. Pagal teritorijoje galiojantį detalų planą maksimalus aukštis – nekeičiamas; sklypo užstatymo tankis – 0,2- nekeičiamas; užstatymo intensyvumas leistinas – 0,4 , esamas 0,32. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis-nekeičiami. Susisiekimo sistema ,automobilių stovėjimo aikštelės, akligatvis, naujai suprojektuota gatvė pagal detaliojo plano sprendinius įgyvendinta ir tenkina rekonstruojamo pastato poreikius. Įvažiavimas į sklypą esamas, apželdinimas, želdynai esami,geros būklės,pažeistų medžių nėra.Vidinių takų ir gatvių sistema ir dangos nekeičiamos,,atstatomos tik, šiltinant pamatą pažeistos dangos.Vidaus ir išorės susisiekimo infrastruktūra esama, projektu nekeičiama.

Automobilių parkavimo vietos įrengtos vadovaujantis” Sklypo Vilkpėdės g.3,Vilnius detalusis planas (TPDR Reg. Nr.T00054436) detaliju planu ir sprendiniai nekeičiami.

Automobilių vietų skaičius esamas. Sklype sutvarkytos žmonių su negalia A ir B tipo automobilių stovėjimo vietos pagal STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas”, elektromobilių ir dviračių įkrovimo galimybės, dviračių stovėjimo vietos pagal STR 2.06.04:2014.”Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”. Objektas patogiai pasiekiamas viešuoju transportu. Žmonių su negalia parkavimo vietos įrengiamos tik prie pagrindinio pastato, kur yra registratūra ir pacientų priėmimas

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus.

Statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekto – Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31673) teritorijoje. Rengiant projektą vadovaujamas įstatymo (Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos) 23 str. nuostatomis, nepažiedžiant saugomo kultūros paveldo objekto – Vilkpėdės ligoninės statinių kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31673) apsaugos reglamentu apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių.

1.6. Dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projekto dalis sąrašas

- 1. LR Statybos įstatymas. 2016 06 30, Nr. XII-2573 (nauja redakcija nuo 2017-01-01)
- 2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992 01 30, Nr I-2223
- 3. LR Žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. I-446
- 4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.
- Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
- 1. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas
- 2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
- 3. STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
- 4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
- 5. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
- 6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
- 7. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI:
- 1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
- 2. STR2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
- 3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
- 4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
- 5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
- 6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
- 7. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. respublikos statybos normos, taisyklės ir kita:
- 1.. EJT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012.

- 2.. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (VŽ' 2013 Nr. 85-4297).
- 3.. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
- 4.Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, 2010-09-17d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
- įsak. Nr.A1-425 (Žin., 2010 Nr.112-5717).
- 5.. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 12 07, Nr.1-338.
- 6.. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 2011 01 17, Nr.1-14
- Aplinkos pritaikymas, ŽN sprendiniai
- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
- Kultūros paveldo tvarkybos reglamentai:
- 1. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 2017-01-01, Nr. I-733.
PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės"
- PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinių apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“

2.Trumpas teritorijos apibūdinimas, geografinė vieta, klimato sąlygos, reljefas.

Teritorija ,kurioje stovi pastatai yra Vilniaus aukštutinėje terasoje, geomorfologiškai teritorija priskiriama Medininkų (Ašmenos) aukštumos rajono Panerių paslėnio erozinio kalvyno ir Šiaurėčių lygumos rajono Neries vidurupio slėnio mikrorajonams. Į šiaurę išsidėsčiusi senojo apledėjimo masyvo dalis,į pietus prasideda Panerių erozinis kalvynas,į vakarus-išlikęs natūralus kraštovaizdis,į rytus lygumoje urbanizuotos teritorijos. Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso sklypo teritorija lygi ,ŠR dalyje reljefas žemėja link Neries vagos. Reljefas-žemės plotas performuotas XX a.pr. ligoninės statybos metu. Vykdamas rekonstrukcijos darbus jokie sklypo tvarkymo darbai nevykdomi, išsaugomas esamas reljefas.

2.1.Statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai).

Sklypas kuriame atliekamas projektas yra Vilkpėdės g. Nr. 3 Vilniaus mieste Vilkpėdės seniūnijoje. Rajonas yra Vilniaus miesto vakarinėje dalyje, netoli įvažiavimo į miestą. Sklypas yra kalvotoje vietovėje, tačiau pats sklypas lygus su nedideliu nuolydžiu į pietų pusę. Sklypas gausia apželdintas, sutvarkytas. Ligoninės teritorijoje šalia savaiminės kilmės želdinių išsiskiria kultūrinės kilmės želdiniai, kurie laipsniškai, einant iš vakarų į rytus įsiterpia tarp natūraliai augančių medžių. Sodintų želdynų tūrinės kompozicijos pagrindinis principas-taisyklingos ir netaisyklingos medžių eilės, susidedančios iš skirtingo medžių skaičiaus. Savaiminių medžių gausumu išsiskiria pušys, sklype yra klevų, uosių, liepų ,kultūrinės kilmės želdinių- tujų, balteglių, vaismedžių. Komplekso teritorijoje išlikę vertingų pušų ir sidabrinių liepų ,tačiau kultūrinės kilmės želdiniai nepasižymi išraiškumu. Medžiai susodinti padrikai, nesukuriant vientisos planinės- erdvinės kompozicijos .Prieš pastatą- Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso ligoninė pasodinta gyvatvorė.

Įvertinus vizualiai medžių būklę yra gera, pavojingų medžių nėra, sklypo sprendiniai nekeičia želdinių- pastato rekonstrukcija gamtinių ir urbanistinių elementų savybių, keičiančių

Sanitarinė ir ekologinė situacija

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. Teritorijoje esantys statiniai pagal funkcinę paskirtį, projektinius sprendinius ir statybos būdą bus neišskiriantys kenksmingų dujų, nesukeliantys pavojingų detalių ar dujų ore, spinduliuotės, vandenų ar dirvožemio taršos, gyvų organizmų nuodijimo, augalijos naikinimo

kraštovaizdžio pobūdį, nepakeis, želdynų užimamas plotas nepasikeis. Pastatų aplinkoje saugomi visi medžiai ir kultūrinės kilmės želdiniai. Medžių, augančių pastato rekonstravimo darbų teritorijoje, įskaitant statybos darbų organizavimui reikalingą plotą, nėra.

Ligoninės pastatai sklype Vilkpėdės g.3 Vilniuje išdėstyti laisvai, dalinai suformuotas komponentinis užstatymas. Įgyvendinus pastatų rekonstravimo sprendinius, sklypo užstatymo tipas liks nepakitęs. Žemės sklype be ligoninės pastatų "A", "B", "C" įregistruoti dar du pastatai: pastatas - sandėys 4F1p, un.nr.1094-0497-9048, pastatas - sandėlys 7F1p, un.nr.1094-0497-9070

Sklype yra visi pastatus aptarnaujantys inžineriniai tinklai – elektros tinklas, buitės nuotekų tinklas, vanduo, miesto šilumos tinklai ir ryšių tinklai. Žiūr. žemės specialiosios naudojimo sąlygos pagal registro duomenų išrašą.



Ištrauka iš bing/com

Ligoninei suformuotas atskiro sklypo Vilkpėdės g.3 Vilnius šiaurinė riba sutampa su valstybinės reikšmės miško riba ir šiaurinėje pusėje ribojasi su nekilnojamojo kultūros paveldo teritorija (teritorijoje yra registriniai statiniai- Šlaito g.15A,18,18A,20 - Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso sargo namas (31677); Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso gydyklos pastatas (31678); Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso šiaurės rytų bendrabutis (31684), vakarinė teritorijos riba- su gyvenamųjų namų Vilkpėdės 6, Vilkpėdės 7 ir Vilkpėdės 9 teritorija, pietvakariuose eina kalno šlaitu tarp apačioje esančios Vilkpėdės gatvės ir aukšutinės terasos, ŠR ribojasi su Šlaito gatve.

Šiuo projektu jokie darbai sklype neprojektuojami

Sanitarinė ir ekologinė situacija- sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. Teritorijoje esantys statiniai pagal funkcinę paskirtį, projektinius sprendinius ir statybos būdą bus neišskiriantys kenksmingų dujų, nesukeliantys pavojingų detalių ar dujų ore, spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, gyvų organizmų nuodiimo, augalijos naikinimo.



Ištrauka iš regia.lt duomenų bazės

2.2. Šalia esanti susisiekimo infrastruktūra - transporto tinklas – keliai, gatvės. Sklypas yra greta Šlaito gatvės D2 kategorijos. Į sklypą įrengtas įvažiavimas iš Šlaito gatvės, pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas iš Šlaito gatvės. Susisiekimas su kitomis miesto dalimis yra labai kompliktuotas dėl miesto reljefo ypatumų, jungčių su apatine Nerios upės terasa. Dėl gamtinės sklypo dislokacijos įvažiavimas prie sklypo yra tik pietrytinėje pusėje. Esamas automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype yra pakankamas pastato aptarnavimui, naujai pastatoma elektromobilių įkrovimo stotelė stovai dviračių parkavimui. Pastato funkcionavimui užtikrinti automobilių vietų skaičius ir vieta pagal „Sklypo Vilkipėdės g.3 detaliojo plano „patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. 1-1705 V“ sprendinius..

2.3. Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas

Sklype esantys takai ir keliai labai geros būklės, todėl numatomi papildomi sprendiniai tik neįgalųjų judėjimui, dviračių parkavimui ir elektrinių automobilių parkavimui su įkrovimo stotele. Inžinerinių sistemų ir tinklų būklė gera.

Rekonstruojamas pastatas yra geros būklės, tik pamatai neturi hidroizoliacijos. Hidroizoliuojami ir apšildomi pamatai iš išorės iki žemės lygio. Remontuojamos nuogrindos, o kur jų nėra - įrengiamos naujos,

Siekiant sumažinti šilumos nuostolius ir efektyviau panaudoti šilumos energiją, numatomi papildomi sprendiniai, - apšiltinama viršutinė pastato perdanga, keičiami plastikinių rėmų langai į medinių rėmų langus, įrengiamas oro kondicionavimas ir ventiliacijos sistema, saulės elektrinė ant pastato stogo.

Siekiant efektyviau išnaudoti patalpas, neekspluatuojamoje palėpėje (priestato II aukštas) įrengiamos keturios palatos, ŽN pritaikytas tualetas su dušu ir stebėjimo postas. Dėl ligoninės optimalaus funkcionavimo ir ryšių projektuojama nauja stiklo galerija, jungianti naujai suprojektuotas patalpas su pagrindinio korpuso koridoriais, kuriame yra pritaikytas žmonių su negalia liftas. Naujai įrengiama galerija montuojasi ant metalinių sijų, žemiau altitudės +4.80 nematomoje neekspluatuojamos pastogės dalyje. Visa galerijos konstrukcija montuojama ant šių sijų ir jungiama prie šoninio pagrindinio pastato fasado taip, kad glaustusi, bet neįsileistų į esamą mūrą ir būtų išsaugoma fasado apdaila ir puošyba - daugiabriaunis karnizas; langų ir durų apvadai su spynomis. Galimi keli tvirtinimo ankeriai lygios sienos dalyje, ko pasekoje nei ornamentai nei tinkas nebus pažeidžiami. Naujai projektuojamų patalpų sienos (iš vidaus) ir perdanga virš jų apšiltinama, įrengiami langai su mediniais langų rėmais. Suprojektuotas patalpų šildymas, vėdinimas ir kondicionavimas. Patalpų apšvietimas atitinka galiojančių normų reikalavimus. Projekte numatomas esamų galerijų remontas: apšiltinant stogą ir grindis

Projekte numatomas saulės elektrinės įrengimas, susidėvėjusios skardos atnaujinimas, apskardavimo remontas. Projekte numatoma fasado apsaugos priemonės nuo balandžių. Projekte numatytas išorinių durų remontas, naujų automatinių durų į galeriją įrengimas, LED apšvietimo įrengimas.

2.4. Trumpas technologinio proceso

Pastatas gydymo paskirties, ji nesikeičia ir technologiniai sprendiniai nekeičiami. Ligoninės sklype suprojektuotos gydymo paskirties pastatų zona, poilsio-rekreacinė zona, su ligoninės veikla susijusio aptarnaujančio transporto stovėjimo zona bei ūkio zona. Sklypas tvarkingas, nušienautas, buitinių atliekų konteineriai, sandarūs, uždaromi, pastatyti ant kieto pagrindo, prisipildžius ištuštinami. Aplinkoje triukšmo šaltinių nėra (greta stovi gyvenamosios paskirties namai ir sveikatos įstaigos), miškas. Sklype esančių sveikatos įstaigų veikla nekeičiama, esamo pastato rekonstrukcija pagerins pastato estetinę ir fizinę būklę bei prisidės gerinant aptarnavimo kokybę.

Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas

Naujos inžinerinės lauko sistemos neprojektuojamos

2.5. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai;

Susisiekimo komunikacijos už sklypo ribų ir sklypo ribose gerai išvystytos ir gerame stovyje esamos. Išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai nekeičiami.

2.6. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms .

Pastato statybos darbai bus vykdomi uždaroje teritorijoje, esamo sklypo ribose. Kad apriboti pašalinių asmenų patekimą prie statomo pastato, dalis sklypo atitverčiama laikina inventorine tvora. Laikinas aptvėrimas nesuvaržo nei automobilių eismo, nei pėsčiųjų eismo. Įėjimais į pastatą numatomas su apsauginiais stogeliais, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir poreikių. Statybvietėje įrengiamos šiukšlių ir atliekų sandėliavimo vietos, pravažiavimas sunkiajam transportui esamais privažiavimais. Statybvietėje įrengiama taip, kad statybos laikotarpyje atliekami statybos darbai nedaro neigiamos įtakos aplinkai. Įrengiamas informaciniai stendai apie statybvietę ir objektą taip, kad gerai būtų matomas, būtų gerai skaitomas, aiškus. Informacinis stendas įrengiamas Šlaito gatvės pusėje, ties įvažiavimu į statybvietę. Neigiamos įtakos aplinkai nenumatoma.

2.7.Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Projektuojamų pastatų sklypas patenka į svarbią architektūriniu ar paveldosaugos požiūriu teritoriją, kuri įrašyta į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą –žemės sklypas Nr.0101-0052-0345 2007-10-19 Aktas Nr VI-RM-30. Planuojamos tvarkyti Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso ligoninės (31674); sprendiniai nepažeidžia teritorijos planavimo sprendinių; žemės ir jos paviršiaus elementų, takų,kelių ar jų dangų,želdynų ir želdinių, kurie išvardyti kaip vertingosios objekto savybės Akte. 2021-06-02 Nr.VI-RM-30/1 .Pastatas remontuojamas vadovaujantis Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais ir nepažeidžiant vertingųjų savybių numatytų Akte. 2021-06-02 Nr.VI-RM-30/1.

2.8.Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo nenumatome, nes sklypas aptvertas ir saugomas,

2.9.. Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas

Sklype numatomi visi reikalingi sprendiniai neįgaliejių judėjimui, vedamieji takai, automobilių parkavimo vietos pagal normatyvus, pandusai ženklai. Sprendiniai suprojektuoti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „statinių prieinamumas“. NŽ automobilių parkavimo vietos suprojektuotos vadovaujantis IV skyrius - Neįgaliejių automobilių stovėjimo vieta reikalavimais.

Pastatas saugomas valstybės kaip nekilnojamo turto vertybė, todėl jame atlikti visus keliamus NŽ negalime.

Pastato laiptinėse numatome įrengti turėklus („dvigubus“) tik prie laiptinių sienos, nes esami turėklai saugoma vertybė ir jų keitimas ar tobulinimas neleistas.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti str 2.3.01:2019 „statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į kitus teisės aktus.

2.10. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas nenumatomas.

2.11. Statinio statybos variantai – jų analizė, išvados ir rekomenduojamas variantas

Keli statinio statybos variantai nenumatomi

2.12. Trumpas energinio naudingumo klasės aprašymas.

Aprašyme pateikiami pagrindiniai duomenys (reglamento 15 priedo 15.1–15.3 lentelės) apie statinio atitiktį projekte nurodytai energinio naudingumo klasei ir juos pagrindžiantys skaičiavimai;

2.12.1.. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C_1 vertė;

2.12.2. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C_2 vertė;

2.12.3. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K);

2.12.3.skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m²×metai));

Projektinių sprendinių parengimo pastatas vartojo apie 235 kwh / (m² x metus), o suteikta energinio naudingumo klasė buvo "D".Iš jau esamo energinio naudingumo sertifikato duomenų

matyti, kad iki naujo projekto sprendinių parengimo pastatas vartojo apie 235 kwh / (m² x metus), o suteikta energinio naudingumo klasė buvo "d".

Įgyvendinus projekto sprendinius (apšiltinant perdangas po nešildoma pastoge bei pakeičiam senus langus naujais), pastatas vartotų apie 150 kwh / (m² x metus), tačiau gaunama energinio naudingumo klasė išliktu ta pati "f".

Rezultatai rodo, kad energijos sąnaudos šildymui po rekonstrukcijos sumažėtų iki 40 proc. Lyginant su situacija iki rekonstrukcijos, tačiau vertinant rezultatus prieš ir po su dabar galiojančia skaičiavimo nrg 6 programa.

Energijos sąnaudos šildymui mažėja, energetinis efektas gaunamas, tačiau klasės gerėjimo parodyti nėra galimybių su siūlomais projekciniais sprendiniais.

Vadovaujantis Ir statybos įstatymo nuostatomis, šiems objektams nėra taikomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, todėl vertinti per energinio naudingumo klases net ir nereikėtų, jeigu sutartimi užsakovas to nereikalauja iš rangovų:

51 straipsnis. Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

1. Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi:

1) naujiems statomiems pastatams (jų dalims);

2) rekonstruojamiems, atnaujinamiems (modernizuojamiems) ar remontuojamiems pastatams (jų dalims), kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant

žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma.

2. Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:

1) pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų jų būdingos savybės ar išvaizda;

1. pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų jų būdingos savybės ar išvaizda

2) maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;

3) laikiniams pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;

4) nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;

5) atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinų metrų;

6) poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;

7) nešildomiems pastatams;

8) avarinės būklės pastatams, kurių atnaujinimas atsižvelgus į sąnaudas, skaičiuojant per apytikrą avarinės būklės pastatų ekonominio gyvavimo ciklą, būtų nenaudingas.

2.13.Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m²×metai))Šildymui: 65 kWh/(m²×metai);

2.14. Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m²×metai))

Vėsinimui (įrengus kondicionavimą planuojamas energijos kiekis): 58 kWh/(m²×metai)

2.14.Skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per metus (kWh/(m²×metai))

Viso 32kW/h tai į m² gauname ~0,031kW/h tai sąnaudos per metus jeigu vertiname jog ligoninė pilnai pakrauta 24val. tai gautūsi 271,89 (kWh/(m²×metai))

2.15.Skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų apšvietimui (kWh/(m²×metai));

Viso 3,91kW/h tai į m² gauname ~0,0037kW/h tai sąnaudos per metus jeigu vertiname jog apšvietimas naudojamas 24val. tai gautūsi 33,22 (kWh/(m²×metai))

2.16.Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir numatomą taršą

Veiklos keitimas nenumatoma, kadangi pagrindinė veiklos rūšis nekeičiama, darbuotojų kiekis ir pacientų kiekis nekinta, po remonto darbų keičiasi kokybė ir energetinis efektyvumas, gamtos išteklių sunaudojimas mažinamas naudojant taupymo priemones, ūkinės veiklos poveikio aplinkai nebus.

2.17.Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka visus HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“reikalavimus. HN reikalavimai taikyti tik rekonstravimo metu pertvarkomai statinio daliai, . NAK vertė- 1,5% . Projektas atitinka patalpų mikroklimato parametrų ribinės atitinka teisės akto Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ reikalavimus.

Eil. Nr.	Mikroklimato parametrai	Ribinės vertės	
		Šaltuoju metų laikotarpiu	Šiltuoju metų laikotarpiu
1.	Oro temperatūra, °C	18–22	18–28
2.	Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C	3	3
3.	Santykinė oro drėgmė, %	35–60	35–65
4.	Oro judėjimo greitis, m/s	0,05–0,15	0,15–0,25

Projektas atitinka patalpų HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje:

Objekto pavadinimas	Garso lygis, ekvivalentinis garso lygis, dBA	Maksimalus garso lygis, dBA	Paros laikas, val.	Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti			
				L _{dvn}	L _{dienos}	L _{vakaro}	L _{nakties}
1	2	3	4	5	6	7	8
002 Visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai ikimokyklinėse įstaigose ir internatinėse mokyklose, palatos ir operacinės ligoninėse, kambariai sanatorijose	45 40 35	55 50 45	6–18 18–22 22–6				
007 Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje	65 60 55	70 65 60	6–18 18–22 22–6	65	66	61	55

Gydymo proceso, kiekių ar gydymo technologijos keitimų projekto užduotis nenumato, ir projekte šie klausimai nesprenžiami. Ligoninė veikianti, turi visus sertifikatus ir leidimus šiai veiklai.

2.18. Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus keliančius neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius, kurių laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape;

Statybos užbaigimo etape atliekami - triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus keliančius neigiamą poveikį visuomeninei aplinkai veiksnius,

2.20. Informacija apie visuomenės atstovų projektui pateiktus įvertintus pasiūlymus ir motyvai dėl neįvertintų pasiūlymų.

Visuomenė apie numatomus darbus buvo informuota per privalomą Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo procedūrą. Patvirtinti projektiniai pasiūlymai REG. Nr. A51-149418/22(3.3.2.26E-MPA)

2.19. Atliekų tvarkymas.

Statybos darbų metu atliekas sudarys: iškastas gruntas, betono atliekos, skardos atliekos, statybinės šiukšlės, tuščia tara ir pakuotės. Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis 2006-12-29 LR AM įsakymu Nr. D1-637. Visos statybinės atliekos, atsiradusios vykdant statybos darbus, turi būti išrūšiuotos jų susidarymo vietoje į: - tinkamas naudoti vietoje atliekas (iškasto grunto, betono, metalo gaminių ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti paviršiaus formavimui, aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas;

- kenksmingomis medžiagomis užterštos (pavojingos) atliekos išvežamos atliekų tvarkytojams, turintiems spec. leidimus tvarkyti kenksmingomis medžiagomis užterštas (pavojingas) atliekas.

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės ir pakuotė), išvežamas į sąvartas. Tinkamos naudoti statybinės konstrukcijos ir atliekos tvarkingai sukraunamos ir panaudojamos, atliekant statybos darbus teritorijoje arba išvežamos į jų sandėliavimo vietas Atliekų tvarkymą ir

išvežimą organizuoja Rangovas. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Teritorijoje įrengti požeminiai mišrių atliekų konteineriai, specialiosios ir išrūšiuotos atliekos išvežamos pagal sutartis.

2.20. Informacija apie visuomenės atstovų projektui pateiktus įvertintus pasiūlymus ir motyvai dėl neįvertintų pasiūlymų.

Visuomenė apie numatomus darbus buvo informuota per privalomą Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo procedūrą. Projektiniai pasiūlymai pateikti per Infostatybą 2022-08-08. Viešas susirinkimas įvyko 2022.10.30. Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu, iki susirinkimo pradžios ir jo metu nebuvo gauta nei pasiūlymų raštu nei e.paštu. Susirinkimo pirmininkas J.J. konstatavo, kad viešo susipažinimo procedūra atlikta ir teikiama į Infostatybą projektinių pasiūlymų tvirtinimui ir specialiųjų architektūros ir paveldosaugos reikalavimų gavimui. Projektiniai pasiūlymai patvirtinti 2022.10-10. Projektiniai pasiūlymai REG. Nr.A51-149418/22(3.3.2.26E-MPA)

BENDROSIOS DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SA.TS.01 BENDROJI DALIS

[statymai, įstatai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir Projektuotoju.

Atliekant statybos – montavimo darbus, perkant medžiagas, gaminius ir įrengimus reikia vadovautis statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie LR Aplinkos ministerijos aprobuotoje „Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą tvarkančių aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklėje“.

Visos rangovo tiekiamos medžiagos ir įrengimai turi būti nauji ir atitikti Lietuvoje galiojančius standartus, normas, naujausius arba labiausiai paplitusius dabartinius modelius.

Visi projekte nurodyti gaminiai, medžiagos ir spalvos privalo būti derinami darbo projekto rengimo metu ir autorinės priežiūros metu su projekto architektu.

Visos sutartimi numatomos aprūpinti prekės ir medžiagos bei atliekinti darbai, taip pat jų bandymo metodai turi atitikti naujausius standartus, arba atitinkamas jų pataisas, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Jei privalomai taikomi kiti standartai ir normos vietoje Lietuvos standartų ir normų arba jiems giminingų regioninių, kurie užtikrina lygiavertę arba aukštesnę kokybę, negu specifikacijose nurodytieji, tai turi būti iš anksto suderinta rašytine forma su Užsakovu.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su Statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako Rangovas.

Darbų priežiūrą vykdo statytojo paskirtas techninis priežiūrėtojas.

Atestato Nr.	JAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYDymo PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, VILNIUJE, REKONSTRavimo PROJEKTAS		
A 856	Proj. Vad.	J. Juozaitienė	2022	Techninės specifikacijos		
A 856	Proj. D. Vad.	J. Juozaitienė	2022			
LT	Statytojas: VŠĮ Vilkpėdės ligoninė			Žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų
					1	14

Darant projekto pakeitimus privalo būti gaunami raštiški statytojo, techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūrą atliekančio projektuotojo sutikimai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.

Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasiūlymus šiuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas.

Po statybos leidimo išdavimo, Statytojui keičiant Projekto sprendinius, kurie keičia Projekte ir statybos leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius, statybos leidime ir statybos leidimų registracijos žurnaluose (laikmenose) padaromos žymos apie Projekto pakeitimą.

Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, turi būti pakeistas ir Techninis projektas.

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus didesnius neatitikimus prieš sprenddamas apie konkrečią interpretaciją.

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nusprenddamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu.

Statybiniai gaminiai, medžiagos

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.

Bet kurį specifikacijoje nurodytą produktą galima pakeisti analogišku prieš tai raštiškai suderinus keitimą su Užsakovu, Techniniu prižiūrėtoju ir projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu Projektuotoju.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- sertifikatais;
- specifikacija;
- nuoroda, ar gaminys skirtas interjerui, ar eksterjerui;
- spalvos nuoroda;

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	14	A

- pagaminimo data.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam suliginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią.

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas.

Projektuojamo privažiavimo, sklypo plano ir kitų objektų statybos darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Bandymai ir montavimo metodai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinatinių padėtimi.

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę.

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo įėgą.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	14	A

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu bei statinio autorinę priežiūrą atliekančiu Projektuotoju.

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi būti laikomi statybų aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001;

statybvietėje – pasirinktinė kontrolė;

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, įdarbinant ar pasitelkiant patyrusį ar tinkamą personalą. Jeigu Darbų atlikimo metu Inžinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti Darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas Darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju inžinierius turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą atitinkamų darbų atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo konkursinėje dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių būdu neapriboja Rangovo atsakomybės.

Bet kokio perprojektavimo ar kitų papildomų darbų, susijusių su darbo metodo pakeitimu, atlikimo išlaidas privalo kompensuoti Rangovas.

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka;

Žymėjimai, gaminų ir sistemų identifikacija: Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t.,

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	14	A

kurie būtini tolimesnėje pastato eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais dažais.

Įranga, atskiros vamzdinių sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatyto spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Užsakovu.

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai įskaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą.

Identifikacinės etiketės: Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes.

Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo.

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm bei turi būti pagamintos iš daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su jame išgraviruotu tekstu.

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi atitikti vamzdinių identifikavimui Lietuvoje taikomos normoms, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir pateikti juos Užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai.

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti pritvirtinti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvoje taikomi standartai, ar kitaip nurodyta eksploataavimo dokumentuose. Už tų ženklų ir pritvirtinimą atsako Rangovas.

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.;

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminų ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	14	A

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas.

paslėptų darbų priėmimo tvarka;

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.

Apsauga: Nebaigtos ir užbaigtos statinio dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių Darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

- laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka;

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalausti projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui.

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradėdant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas;
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų;
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. Bandymai: turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Užsakovo atstovui.

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurios nors kitos medžiagos turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas su Užsakovu ar jo atstovu bei Inžinieriumi dalyvauja testuojant instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami Rangovo.

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai: Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

Griaunamų pastatų ar statinių statybos ribose nėra, visos statybinės atliekos išvežamos į statybinių atliekų sąvartyną pagal rangovo sudarytą sutartį ir joje nurodomus reikalavimus.

Statybos teritorijoje kertamų medžių ar krūmų nėra, yra numatoma esamų medžių persodinimas. Statybos teritorijos nukasamas dirvožemio augalinis sluoksnis saugomas kaip nurodoma projekto dalyje statybos darbų organizavimas

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	6	14	A

Vadovaujantis statybos darbų organizavimo projektu statybos teritorija aptveriamą, prie įvažiavimo iš jos įrengiama transporto ratų plovimo vieta ir tam atlikti reikiamos priemonės.

Įrengiami statybiniai tūriai darbuotojų buities patalpos, instrumentų saugojimo patalpos, buities patalpos.

Saugaus darbo reikalavimai

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje nustato būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus atliekant statybos darbus.

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:

- prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;
- neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
- kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti ribines vertes.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, aptveriamos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

- esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demonuojamų) konstrukcijų ar įrenginių;
- virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demonavimo) darbai;
- virš kurių kroviniai keliama ir transportuojami kėlimo kranais;
- kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, aptveriamos signaliniais aptvarais ir paženklinamos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Remiantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT5-00 4 priedu, turi sudaryti darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina Rangovas. Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda Rangovo paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	7	14	A

nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys 5 priedo reikalavimus. Darbų technologijos (vykdymo) projektas gali būti nerengiamas nesudėtingiems (mažiesiems) statiniams. Tai sprendžia statybos vadovas kartu su statybos techninės priežiūros vadovu. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. Statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. Vykdam žemės darbus, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. Darbų vykdymui uždaroje talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. Statybinės mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų, rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės nustatomas pagal 2 lentelę.

2 lentelė. **Minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos**

Iškasos gylis, m	Gruntas			
	Smėlis	Priesmėlis	Priemolis	Molis

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	8	14	A

	Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m			
1,0	1,5	1,25	1,00	1,00
2,0	3,0	2,40	2,00	1,50
3,0	4,0	3,60	3,25	1,75
4,0	5,0	4,40	4,00	3,00
5,0	6,0	5,30	4,75	3,50

Pastaba. Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinių ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę. Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau grunto vandens lygio (įskaitant kapiliarinį pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažemintus vandens lygį, leidžiama, kai iškasos gylis ir šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka 3 lentelės duomenis.

3 lentelė.

Gruntai	Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m		
	1,5	3	5
Piltiniai nesutankinti	1 : 0,67	1 : 1	1 : 1,25
Smėlio ir žvyro	1 : 0,5	1 : 1	1 : 1
Priesmėliai	1 : 0,25	1 : 0,67	1 : 0,85
Priemoliai	1 : 0	1 : 0,5	1 : 0,75
Moliai	1 : 0	1 : 0,25	1 : 0,5
Liosiniai	1 : 0	1 : 0,5	1 : 0,5

Pastaba. Esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas atsižvelgus į silpniausią grunto rūšį.

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	9	14	A

Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms 2 lentelėje, šlaitų statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 m, o išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų apsaugą ir pranešti policijai. Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama. Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai įtvirtinti. Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai įtvirtinus. Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablo krovinius draudžiama. Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys. Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas teisės aktų nustatyta tvarka, padėtas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato Rangovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių.

Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

4 lentelė.

Eil. Nr.	Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas	Kiekis	Paskirtis
1	Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm	2 vnt.	
2	Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm	8 vnt.	
3	Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m	1 vnt.	Tvarsčiui pritvirtinti

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	10	14	A

Eil. Nr.	Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas	Kiekis	Paskirtis
4	Neaustinės medžiagos servetėlė, 20 cm x 30 cm	10 vnt.	
5	Palaikomasis trikampio formos tvarstis	1 vnt.	Pažeistai viršutinei galūnei parišti
6	Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m	3 vnt.	
7	Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m	3 vnt.	
8	Pirmosios pagalbos žirklys	1 vnt.	
9	Pirmosios pagalbos pleistro juostelės	20 vnt.	
10	Plastikinis maišelis, 30 cm x 40 cm	2 vnt.	
11	Sterilus akių tvarstis	2 vnt.	
12	Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm	1 vnt.	
13	Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm	1 vnt.	
14	Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm	6 vnt.	
15	Speciali antklodė, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm	1 vnt.	Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti
16	Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m	1 vnt.	
17	Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm	3 vnt.	
18	Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės	4 vnt.	

Eil. Nr.	Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas	Kiekis	Paskirtis
19	Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė	1 vnt.	
20	Rinkinio aprašas	1 vnt.	Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/dangtelio vidinės pusės

Buities, sanitarinės ir higienos reikalavimai

Buities, sanitarinės ir higienos patalpos įrengiamos statytojui priklausančiame sklype pirmiausiai, kad jomis būtų galima naudotis nuo darbo pradžios. Rangovas priklausomai nuo maksimalaus darbuotojų skaičiaus pamainoje vienu metu įrengia buitines, sanitarines ir higienos patalpas. Patalpoms keliami reikalavimai:

- Persirengimo patalpa – 1,13 m²/žm.;
- Prausykla – 0,26 m²/žm.;
- Rūbų džiovykla – 0,20 m²/žm.;
- Poilsio patalpa – 1,0 m²/žm.;
- Šildymo patalpa – 0,1 m²/žm.;
- 1 tualetas – 18 vyrų arba 12 moterų;
- 1 praustuvė – 5 žmonėms;
- 1 dušas – 10-20 žmonių.

Jei statybvietėje dėl vietos trūkumo arba kt. priežasčių bus neįmanoma laikytis šių reikalavimų, pagal poreikį nuo jų galima nukrypti.

Gaisrinės saugos reikalavimai

Veiksmai kilus gaisrui:

Kiekvienas asmuo pastebėjęs gaisrą:

- jei gaisras mažas bandyti jį užgesinti statybvietėje esančiais gesintuvais;

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	12	14	A

- ii. informuoti specialiąsias tarnybas bendruoju pagalbos telefonu 112;
- iii. informuoti žmones ir organizuoti jų evakuaciją;
- iv. informuoti atsakingus rangovo vadovus apie gaisrą.

Reikalui esant, išjungiami agregatai, aparatai, nutraukiamas dujų, elektros tiekimas, aušinamos gretimų pastatų ir patalpų sienos, konstrukcijos, kurios gali perkaisti ir užsidegti

Veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui:

- i. įvertinti aplinkos ir nukentėjusiojo būklę;
- ii. nutraukti žalojančio faktoriaus poveikį ir be reikalo nejudinti nukentėjusiojo. Imtis priemonių pavojingai situacijai pakeisti (gesinkite gaisrą, naudokite apsaugos priemones ir t.t.). Nenaudokite priemonių, kurios gali pabloginti situaciją (nedekite degtukų, jei aplinkoje yra sprogstamų dujų mišinio – gamtinių dujų, benzino garų). Nebloginkite nukentėjusio būklės (jei įtariate stuburo lūžį, nejudinkite jo);
- iii. informuoti specialiąsias tarnybas bendruoju pagalbos telefonu 112;
- iv. Informuoti atsakingus rangovo vadovus apie nelaimingą atsitikimą.

Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovai ir subrangovai privalo statybos darbų eigą (nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo) aprašyti statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašyti visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatus ir reikalavimus. Parengti ir pateikti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) pasirašyti ar vizuoti (statytojo (užsakovo) nustatyta tvarka) atliktų darbų aktus ir, jam reikalaujant, patikrinti ar aktuose nurodytų darbų kiekiai atitinka faktiškuosius;

Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai

Užbaigus statinio statybą, padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikiamas prašymas išduoti aktą (toliau – prašymas). Prašymo rekvizitai ir akto rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

Statybos užbaigimo data laikoma akto užregistravimo IS „Infostatyba“ data.

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	13	14	A

Projekto bendrojoje dalyje pateikiami dokumentai:

techninė užduotis, statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai

statytojo žemės sklypo nuosavybės (nuomos, panaudos) dokumentai;

teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai

statinių nuosavybės dokumentai (rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju);

prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai

Bendroje projekto dalyje pateikta:

Statytojo -LSMU ligoninės Kauno klinikų pritarimas techninio projekto Nr.0472-00-TP sprendiniams

NŽT sutikimas dėl tinklo tiesimo valstybės žemėje

Prieš projektiniai derinimai dėl inžinerinių tinklų trasų projektinių sprendinių:

Kauno miesto savivaldybės derinimas

Elektros ūkio skyriaus derinimas

AB „Kauno energija“ derinimas

UAB „Kauno vandenys“ derinimas

AB „Telia Lietuva“ derinimas

AB “energijos skirstymo operatorius“ derinimas

Kauno miesto savivaldybės pritarimas ataskaitai dėl visuomenės informavimo įvykdymo.

Visų projekto dalių vadovų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai

Projekto vadovo paskyrimo dokumentas

Bendroje dalyje pateikiamas:

Skelbimas apie visuomenės informavimą

Viešo susirinkimo ataskaita



Viešo susirinkimo protokolas

5.6.17. kompiuterinė laikmena, kurioje 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje įrašyti projektuojamų ypatingų ir neypatingų statinių kontūrų charakteringi taškai (shp arba dwg formatu), sudarantys statinio kontūro poligoną (-us) ir (arba) liniją (-as), ir (arba) tašką (-us). Ši rinkmena pavadinama „GIS brėžinys“;

Kompiuterinė laikmena, kurioje 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje įrašyti projektuojamų ypatingų ir neypatingų statinių kontūrų charakteringi taškai (rinkmena GIS brėžinys) bus pateikiamas infostatyba pildomose dokumentuose.

Bendrojoje projekto dalyje pateikiama projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašai.

Dokumento žymuo: 0480-00-TDP-BD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	14	14	A




DET. 1

NUOGRINDOS DETALĖ, PASTATAS A (1D/2p)

TERMOIZOLIACINĖS PUTOS 50 MM
TARPINĖ HIDROIZOLIACIJA
DRENAŽINĖ MEMBRANA
ESAMAS SMĖLINIS GRUNTAS

PASTABA:
TERMOIZOLIACINĖS PUTOS NEPAŽEIS SAUGOMO
PAMATO MŪRO. LENGVAI NUIMAMOS, SU GALIMYBE
GRĮŽTI Į PRADINĘ PADĖTĮ.

DRENAŽAS (PRAVALOS ĮRENGIAMOS POŠŪKIŲ VIETOSE PERTEKLINIS
SUSIKAUPĖS VANDUO NUVEDAMAS Į ESAMUS FILTRACIJOS ŠULINIUS)
KATLAVANO APACIĄ 15CM ŽEMIAU RŪSIO GRINDŲ



A PASTATAS - 1D2p

DET. 1

A PASTATO VERTINGOSIOS SAVYBĖS	
ŽYMĖJIMAS	VERTIGOJI SAVYBĖ
VS - 2	STOGO FORMA - KETURŠLAITIS SUDETINIS
VS - 3	DANGOS MEDŽIAGA IR JOS TIPAS - PIRMINĖS SKARDINĖS DANGOS TIPAS
VS - 4	STOGO ELEMENTAI - TŪRINIŲ STOGLANGIŲ TIPAS
VS - 5	STOGO ELEMENTAI - DŪMTRAUKIŲ TIPAS
VS - 6	KAPITALINIŲ SIENŲ TINKLAS
VS - 7	SIENŲ ANGOS, NIŠOS - PIRMINĖS LANGŲ IR DURŲ ANGOS
VS - 8	FASADŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINĖS DETALĖS - PAGRINDINIO KORPUSO FLUGELIS
VS - 9	FASADŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINĖS DETALĖS - PAGRINDINIO KORPUSO FASADŲ RIZALITAI SU PARAPETAIS, KAI KURIE IR SU TRIKAMPAIS SANDRIKAIS
VS - 11	DVEIŲ AUKŠTŲ PUSAPVALIS KOPLYČIOS PRIESTATAS (PRISTATYTAS 1914 M.) Š FASADE
VS - 12	P FASADO TERASA SU PLAČIAIS LAIPTAIS
VS - 20	JUOSTINIAI TAŠYTŲ AKMENŲ MŪRO PAMATAS
VS - 21	PLYTŲ MŪRAS, TINKUOTOS SIENOS
VS - 22	STOGO KONSTRUKCIJA - GEGINĖ
VS - 23	DVIGUBI VAD. AKERMANO PLYTŲ MŪRO RŪSIO SKLIAUTAI, PLYTŲ MŪRO RŪSIO SIENOS
VS - 24	FUNKCINĖ ĮRANGA - VIDAUŠ LAIPTAI
VS - 25	LIETO METALO SRAIGTINIAI LAIPTAI Į RŪSĮ
VS - 26	METALINIAI LAIPTŲ TUREKLIAI, GROTELES
VS - 27	STALIŲ IR KITŲ GAMINIŲ - LANGŲ FORMOS, JŲ SKAIDYMO, VARSTYMO, APDAILO TIPAS
VS - 28	MEDINIŲ DVIVERIŲ ĮSPŪDINIŲ DURŲ TIPAS
VS - 29	1 AUKŠTO KORPUSO MANSARDOS LANGŲ MEDINIŲ ŽALIŲJŲ TIPAS
VS - 30	SEGMENTINĖS ARKINĖS SARAMOS KORIDORIUSE
VS - 31	VIDAUŠ DEKORAS - PAGRINDINIO HOLO LUBŲ GIPSATŪRŲ TIPAS
VS - 32	PAGRINDINIO HOLO NIŠOS KARNIZAS
VS - 33	BALTŲ KOKLIŲ KROSNIS SU KARŪNA
VS - 34	GRINDŲ, PANDUSŲ, LAIPTŲ PAKOPŲ DANGA AR DANGOS MEDŽIAGA, JOS TIPAS - PAGRINDINĖS LAIPTINĖS IR LAIPTŲ DANGA TERACAS, KAI KURIŲ PALATŲ IR KORIDORIŲ DANGA METLACHO PLYTELĖS


PASTABOS:

- TVARKOMAS VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PASTATAS (U. K. 31673), LIGONINĖ „A“ 1D2p (U. K. 31674) UN. NR. 1094-0497-9015. FASADAI (MŪRAS, TINKAS, DAŽOMA), ARCHITEKTŪRINIAI ELEMENTAI (GEOMETRIJOS ATSTATYMAS, TINKAVIMAS, GLAISTYMAS, DAŽYMAS)
- VISI DARBAI ATLIKAMI LAIKANTIS SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGŲJŲ. NAUDOTI MEDŽIAGAS NE BLOGESNĖS KOKYBĖS, KAIP NURODYTA TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.
- VISI DARBAI ATLIKAMI NEPAŽEIDŽIANT OBJEKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, SAUGANT AUTENTIŠKAS MATERIJAS
- ŠIUO PROJEKTU ATLIKAMI DARBAI:
„A“ PASTATO RŪSIO SIENŲ, PAMTŲ IR COKOLIO HIDROIZOLIACIJA, ŠILTINIMAS, APDAILA;
NUOGRINDOS REMONTAS;
PLASTIKINIŲ LANGŲ KEITIMAS, IŠLAIKANT FORMĄ, SKAIDYMĄ, VARSTYMĄ IR APDAILO TIPĄ.
- JEI ATLIKANT DARBUS BUS APTIKTA ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ AR NEKILNOJAMOJO DAIKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, DARBAI STABDOMI, VALDYTOJAI AR DARBUS ATLIKANTYS ASMENYS APIE TAI PRIVALO PRANEŠTI SAVIVALDYBĖS PAVELDOSAUGOS PADALINIUI (LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMO 9 STR. 3 D. (ŽIN. 1995, NR. 3-37; 2004, NR. 153-5571))
- VISUS MATMENIS IR MEDŽIAGŲ KIEKIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
- RŪSIO SIENŲ APŠILTINIMO KIEKIAI IR DARBŲ APIMTYS NURODYTI SKLYPO PLANE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
EIL. NR.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABA
1		KAPITALINĖS MŪRO SIENOS	
2	VS - 1	VERTINGOSIOS SAVYBĖS	
3		HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS	ŽIŪR. DET. 1
4		IŠORINIŲ RŪSIO SIENŲ APŠILTINIMAS	ŽIŪR. DET. 1
5		GRIAUAMOS PRIEDUOBĖS IR ATSAZAMOS ANLOGIŠKOS	PRIEŠ GRIAUJANT ATLIKTI APMATAVIMUS IR ATSAITYTI ANALOGIŠKĄ
6		ĮRENGIAMO DU TUREKLIAI PRIE SIENOS	PIRMASIS TUREKLAS - 90 CM AUKŠTYJE ANTRASIS TUREKLAS 60-75 CM AUKŠTYJE

A PASTATO (1D2p) RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
R - 1	SANDELIS	8.66 M²
R - 2	SANDELIS	17.62 M²
R - 3	ARCHYVAS	30.79 M²
R - 4	SANDELIS	22.51 M²
R - 5	SANDELIS	2.55 M²
R - 6	SANDELIS	15.47 M²
R - 7	SANDELIS	22.73 M²
R - 8	KORIDORIUS	2.79 M²
R - 9	KORIDORIUS	5.87 M²
R - 10	KORIDORIUS	25.17 M²
R - 11	SANDELIS	27.84 M²
R - 12	ARCHYVAS	36.88 M²
R - 13	KORIDORIUS	118.84 M²
R - 14	KORIDORIUS	8.31 M²
R - 15	SANDELIS	1.70 M²
R - 16	PAGALBINĖ PATALPA	6.08 M²
R - 17	SANDELIS	23.47 M²
R - 18	SANDELIS	4.95 M²
R - 19	SANDELIS	14.40 M²
R - 20	SANDELIS	22.88 M²
R - 21	SANDELIS	16.53 M²
R - 22	KORIDORIUS	1.50 M²
R - 23	SANDELIS	43.93 M²
R - 24	SANDELIS	14.45 M²
R - 25	ŠILUMINIS MAZGAS	26.79 M²
R - 26	SANDELIS	18.29 M²
R - 27	PAGALBINĖ PATALPA	14.16 M²
R - 28	VANDENS MAZGAS	12.07 M²
R - 29	PAGALBINĖ PATALPA	14.14 M²
R - 30	DRABUŽINĖ	9.90 M²
R - 31	SANDELIS	9.81 M²
R - 32	SANDELIS	16.65 M²
R - 33	KORIDORIUS	99.22 M²
R - 34	KORIDORIUS	41.55 M²
R - 35	PAGALBINĖ PATALPA	31.73 M²
R - 36	DUŠAS	3.47 M²
R - 37	DRABUŽINĖ	52.82 M²
R - 38	DRABUŽINĖ	26.08 M²
R - 39	DUŠAS	1.64 M²
R - 40	DRABUŽINĖ	24.33 M²
R - 41	DUŠAS	1.70 M²
R - 42	SAN. MAZGAS	2.06 M²
R - 43	SAN. MAZGAS	1.48 M²
R - 44	SAN. MAZGAS	2.78 M²
R - 45	SAN. MAZGAS	1.94 M²
R - 46	DUŠAS	11.30 M²
R - 47	PAGALBINĖ PATALPA	10.56 M²
R - 48	PAGALBINĖ PATALPA	1.98 M²
R - 49	PAGALBINĖ PATALPA	10.33 M²
R - 50	SANDELIS	14.39 M²
R - 51	SANDELIS	5.67 M²
R - 52	PAGALBINĖ PATALPA	24.76 M²
R - 53	PAGALBINĖ PATALPA	12.71 M²
R - 54	KORIDORIUS	9.58 M²
R - 55	KORIDORIUS	14.10 M²
R - 56	KORIDORIUS	12.49 M²
R - 57	PAGALBINĖ PATALPA	8.11 M²
R - 58	PAGALBINĖ PATALPA	7.00 M²
R - 59	KORIDORIUS	10.03 M²
R - 60	KORIDORIUS	2.74 M²
R - 61	SANDELIS	3.60 M²
R - 62	SANDELIS	11.88 M²
R - 63	TECHNINĖ PATALPA	6.00 M²
R - 64	KORIDORIUS	27.70 M²
R - 65	PAGALBINĖ PATALPA	7.06 M²
R - 66	PAGALBINĖ PATALPA	20.42 M²
R - 67	PAGALBINĖ PATALPA	26.51 M²
R - 68	SANDELIS	30.08 M²
R - 69	PAGALBINĖ PATALPA	35.45 M²
R - 70	PAGALBINĖ PATALPA	10.21 M²
R - 71	ELEKTROS SKYDINĖ	16.14 M²
R - 72	ARCHYVAS	13.55 M²
R - 73	PAGALBINĖ PATALPA	10.84 M²
BENDRAS RŪSIO PLOTAS		1283.72 M²

Atestato Nr.	JAS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, (UNIK. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (YPATINGASIS STATINYS)			
	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396 jas@jas.lt						
A 856	PROJ. VAD.	J. JUOZAITIENĖ		2022	DOKUMENTO PAVADINIMAS A PASTATO RŪSIO PLANAS, SU VERTINGOMIS SAVYBĖMIS IR APŠILTINIMO DETALE		LAIDA
A 856	PROJ.D.VAD.	J. JUOZAITIENĖ		2022			A
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ				0480-00-TP-SA-01	1	1



PASTATŲ IŠSIDĖSTYMO SCHEMA

PASTABOS:

- TVARKOMAS VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PASTATAS (U. K. 31673), LIGONINĖ „A“ 1D2p (U. K. 31674) UN. NR. 1094-0497-9015. PASTATO FASADŲ IR ARCHITEKTŪRINIŲ / TŪRINIŲ DETALIŲ REMONTAS.
- VILKĖDĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PIETRYČIŲ GYDYMO PASTATAS „B“ 2D2p (U. K. 31675) UN. NR. 1094-0497-9026 IR VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PIETVAKARIŲ GYDYMO PASTATAS „C“ 3D2p (U. K. 31676) UN. NR. 1094-0497-9037 TVARKOMI ATSKIRU PROJEKTU.
- VISI DARBAI ATLIKAMI LAIKANTIS SPECIALIŲŲ TECHNOLOGIJŲ, NAUDOJANT MEDŽIAGAS NE BLOGESNĖS KOKYBĖS KAIP NURODYTA TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.
- VISI DARBAI ATLIKAMI NEPAŽEIDŽIANT OBJEKTO VERTINGŲŲ SAVYBIŲ, SAUGANT AUTENTIŠKAS MATERIJAS.
- ŠIUO PROJEKTU TVAROMA:
PASTATO FASADŲ IR ARCHITEKTŪROS TŪRINIŲ DETALIŲ APDAILOS TINKO REMONTAS;
PASTATO DAŽYMAS PAGAL „SUTVARKYTOS DALIES“ ANALOGĄ, DERINANT SU ARCHITEKTU VIETOJE;
PASTATO PAMATO VALYMAS, ANTISEPTIKAVIMAS, HIDROFOBIZACIJA;
PASTATO STOGO GEGNINĖS KONSTRUKCIJOS SUTVIRTINIMAS
IŠORĖS DURŲ REMONTAS;
DURŲ LAIPTINĖS REMONTAS;
PASTATO PLASTIKINIŲ LANGŲ KEITIMAS, IŠLAIKANT FORMĄ, SKAIDYMĄ, VARSTYMĄ IR APDAILOS TIPĄ (LANGAI KEIČIAMSI ETAPAIŠ);
LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS SUTVARKYMAS;
PASTATO PERDANGOS APSILITINIMAS;
INŽINERINIŲ SISTEMŲ SUTVARKYMAS (PAGAL POREIKĮ);
JEI ATLIKANT DARBUS BUS APTIKTA ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ AR NEKILnojamojo DAIKTO VERTINGŲŲ SAVYBIŲ, DARBAI STABDOMI, VALDYTOJAI AR DARBUS ATLIKANTYS ASMENYS APIE TAI PRIVALO PRANEŠTI SAVIVALDYBĖS PAVELDOSAUGOS PADALINIUI (LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILnojamojo KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMO 9 STR. 3 D. (ŽIN. 1995, NR. 3-37; 2004, NR. 153-5571))
- VISUS MATMENIS IR MEDŽIAGŲ KIEKIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


EIL. NR.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABA
1		KAPITALINĖS MŪRO SIENOS	
2	VS - 1	VERTINGOSIOS SAVYBĖS	
3		ĮĖJIMAI PASTATUS	
4		ATSKIRU PROJEKTU SUTVARKYTA PASTATO DALIS	VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO LIGONINĖ (U. NR. 31674) VILNIAUS M. SAV. VILKĖDĖS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (REMONTAS, TVARKYBOS DARBŲ PLANAVIMAS IR PROJEKTAVIMAS) PROJEKTAS.
5		ATSKIRU PROJEKTU SUTVARKYTA PASTATO DALIS	PASTATO LIGONINĖS VILKĖDĖS G. 3, VILNIUJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
6	L-1, L-2, L-3,....	NAUJAI GAMINAMI MEDINIAI LANGAI	ŽIŪR. DETALIZACIJĄ LANGŲ SPECIFIKACIJOSE
7	D6	NAUJAI KEIČIAMOS DURYS	ŽIŪR. DETALIZACIJĄ LANGŲ SPECIFIKACIJOSE
8		ĮRENGIAMO DU TURĖKLAI PRIE SIENOS	PIRMASIS TURĖKLAS - 90 CM AUKŠTYJE ANTRASIS TURĖKLAS 60-75 CM AUKŠTYJE
9		REMONTUOJAMAS FASADO TINKAS	
10	D1, D2, D3, D4	REMONTUOJAMOS DURYS	

A PASTATO (1D2p) 1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA

ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1 - 1	LABORATORIJA	24.51 M²
1 - 2	KORIDORIUS	16.75 M²
1 - 3	KORIDORIUS	100.57 M²
1 - 4	SAN. MAZGAS	3.20 M²
1 - 5	PALATA	26.48 M²
1 - 6	PALATA	14.13 M²
1 - 7	SAN. MAZGAS	3.53 M²
1 - 8	PALATA	26.22 M²
1 - 9	PALATA	15.80 M²
1 - 10	SAN. MAZGAS	3.54 M²
1 - 11	PALATA	29.29 M²
1 - 12	PALATA	21.86 M²
1 - 13	PALATA	41.22 M²
1 - 14	SAN. MAZGAS	3.55 M²
1 - 15	SAN. MAZGAS	3.58 M²
1 - 16	PALATA	24.87 M²
1 - 17	PALATA	16.64 M²
1 - 18	KORIDORIUS	183.77 M²
1 - 19	PROCEDŪRINIS KABINETAS	11.61 M²
1 - 20	KORIDORIUS	3.32 M²
1 - 21	KABINETAS	12.01 M²
1 - 22	SAN. MAZGAS	3.47 M²
1 - 23	PALATA	25.75 M²
1 - 24	PALATA	15.39 M²
1 - 25	SAN. MAZGAS	3.62 M²
1 - 26	PALATA	38.31 M²
1 - 27	PALATA	25.04 M²
1 - 28	PALATA	16.37 M²
1 - 29	PALATA	28.19 M²
1 - 30	SAN. MAZGAS	2.28 M²
1 - 31	SAN. MAZGAS	2.37 M²
1 - 32	PALATA	28.40 M²
1 - 33	PALATA	16.25 M²
1 - 34	PALATA	31.82 M²
1 - 35	PALATA	11.06 M²
1 - 36	PALATA	22.75 M²
1 - 37	PALATA	11.50 M²
1 - 38	KOPLYTĖLĖ	11.89 M²
1 - 39	PALATA	29.94 M²
1 - 40	VONIA	12.00 M²
1 - 41	SAN. MAZGAS	17.21 M²
1 - 42	KORIDORIUS	15.54 M²
1 - 43	SANITARINĖ PATALPA	10.91 M²
1 - 44	KORIDORIUS	31.56 M²
1 - 45	SANDELIS	5.00 M²
1 - 46	LAUKIAMASIS	20.84 M²
1 - 47	KABINETAS	26.68 M²
1 - 48	KABINETAS	13.66 M²
1 - 49	RUBINĖ	7.83 M²
1 - 50	SAN. MAZGAS	13.97 M²
1 - 51	KABINETAS	11.72 M²
1 - 52	PAGALBINĖ PATALPOS	3.82 M²
1 - 53	KORIDORIUS	13.34 M²
1 - 54	SPORTO SALĖ	58.21 M²
1 - 55	KORIDORIUS	20.04 M²
1 - 56	KABINETAS	11.50 M²
1 - 57	KABINETAS	38.47 M²
1 - 58	KORIDORIUS	5.37 M²
1 - 59	KABINETAS	26.53 M²
1 - 60	SAN. MAZGAS	8.15 M²
1 - 61	GARAŽAS	26.82 M²
1 - 62	GARAŽAS	25.34 M²
1 - 63	KORIDORIUS	2.86 M²
1 - 64	PAGALBINĖ PATALPA	8.90 M²
1 - 65	GARAŽAS	24.03 M²
1 - 66	GARAŽAS	37.89 M²
1 - 67	KORIDORIUS	7.59 M²
1 - 68	HOLAS	48.42 M²
1 - 69	KORIDORIUS	28.18 M²
1 - 70	KORIDORIUS	5.84 M²
1 - 71	KORIDORIUS	12.85 M²
1 - 72	KORIDORIUS	27.99 M²
1 - 73	SAN. MAZGAS	9.06 M²
1 - 74	PALATA	23.47 M²
1 - 75	PALATA	11.72 M²
1 - 76	PALATA	33.13 M²
1 - 77	SAN. MAZGAS	2.68 M²
1 - 78	PALATA	32.80 M²
1 - 79	SAN. MAZGAS	2.76 M²
1 - 80	PAGALBINĖ PATALPA	16.84 M²
1 - 81	VIRTUVĖ	11.78 M²
1 - 82	VONIA	16.68 M²
1 - 83	SAN. MAZGAS	6.28 M²
1 - 84	SAN. MAZGAS	5.60 M²
1 - 85	KABINETAS	11.65 M²
1 - 86	KABINETAS	13.78 M²
1 - 87	KORIDORIUS	4.43 M²
1 - 88	KABINETAS	11.61 M²
1 - 89	KABINETAS	11.64 M²
1 - 90	VAISTINĖ	19.01 M²
1 - 91	KORIDORIUS	4.74 M²
BENDRAS 1A PLOTAS		1789.57 M²

ŽYMĖJIMAS	VERTIGOJI SAVYBĖ
VS - 2	STOGO FORMA - KETURŠLAISIS SUDETNIS
VS - 3	DANGOS MEDŽIAGA IR JOS TIPAS - PIRMINĖS SKARDINĖS DANGOS TIPAS
VS - 4	STOGO ELEMENTAI - TŪRINIŲ STOGANGIŲ TIPAS
VS - 5	STOGO ELEMENTAI - DŪMTRAUKIŲ TIPAS
VS - 6	KAPITALINIŲ SIENŲ TINKLAS
VS - 7	SIENŲ ANGOS, NIŠOS - PIRMINĖS LANGŲ IR DURŲ ANGOS
VS - 8	FASADŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINĖS DETALĖS - PAGRINDINIO KORPUSO FASADŲ FLUGELIS
VS - 9	FASADŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINĖS DETALĖS - PAGRINDINIO KORPUSO FASADŲ RIZALITAI SU PARAPETAIS, KAI KURIE IR SU TRIKAMPAIS SANDRIKAIS
VS - 11	DVEIŲ AUKŠTŲ PUSAPVALIS KOPLYČIOS PRIESTATAS (PRISTATYTAS 1914 M.) Š FASADE
VS - 12	P FASADO TERASA SU PLAČIAIS LAIPTAIS
VS - 20	JUOSTINIAI TAŠTŲ AKMENŲ MŪRO PAMATAS
VS - 21	PLYTŲ MŪRAS, TINKUOTOS SIENOS
VS - 22	STOGO KONSTRUKCIJA - GEGNINĖ
VS - 23	DVIGUBI VAD. AKERMANO PLYTŲ MŪRO RŪŠIO SKLIAUTAI, PLYTŲ MŪRO RŪŠIO SIENOS
VS - 24	FUNKCINĖ ĮRANGA - VIDAUS LAIPTAI
VS - 25	LIETO METALO SRAIGTINIAI LAIPTAI RŪŠI
VS - 26	METALINIAI LAIPTŲ TUREKLAI, GROTELES
VS - 27	STALIŲ IR KITŲ GAMINIŲ - LANGŲ FORMOS, JŲ SKAIDYMO, VARSTYMO, APDAILOS TIPAS
VS - 28	MEDINIŲ DIVERIŲ ĮSPŪDINIŲ DURŲ TIPAS
VS - 29	1 AUKŠTO KORPUSO MANSARDOS LANGŲ MEDINIŲ ŽALIŲJŲ TIPAS
VS - 30	SEGMENTINĖS ARKINĖS SARAMOS KORIDORIJOSE
VS - 31	VIDAUS DEKORAS - PAGRINDINIO HOLO LUBŲ GIPSATŲŲRŲ TIPAS
VS - 32	PAGRINDINIO HOLO NIŠOS KARNIZAS
VS - 33	BALTŲ KOKLIŲ KROSNIS SU KARŪNA
VS - 34	GRINDŲ, PANDUSŲ, LAIPTŲ PAKOPŲ DANGA AR DANGOS MEDŽIAGA, JOS TIPAS - PAGRINDINĖS LAIPTINĖS IR LAIPTŲ DANGA TERACAS, KAI KURIŲ PALATŲ IR KORIDORIŲ DANGA METLACHO PLYTELES

Atestato Nr.	JAS				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, (UNIK. NR. 1094-0497-9015, 1D2(p) VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (YPATINGASIS STATINYS)					
	UŽDARŲJŲ AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396 jas@jas.lt									
A 856	PROJ. VAD.	J. JUOZAITIENĖ		2022	DOKUMENTO PAVADINIMAS				LAIDA	
A 856	PROJ.D.VAD.	J. JUOZAITIENĖ		2022	A PASTATO PIRMO AUKŠTO PLANAS SU VERTINGOMIS SAVYBĖMIS IR JŲ TVARKYMU				A	
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMUO				LAPAS	LAPŲ
LT	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ				0480-00-TP-SA-02				1	1




- PASTABOS:**
- TVARKOMAS VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PASTATAS (U. K. 31673), LIGONINĖ „A“ 1d2p (U. K. 31674) UN. NR. 1094-0497-9015. PASTATO FASADŲ IR ARCHITEKTŪRINIŲ / TŪRINIŲ DETALIŲ REMONTAS.
 - VILKĖDĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PIETRYČIŲ GYDYMO PASTATAS „B“ 2d2p (U. K. 31675) UN. NR. 1094-0497-9026 IR VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PIETVAKARIŲ GYDYMO PASTATAS „C“ 3d2p (U. K. 31676) UN. NR. 1094-0497-9037 TVARKOMI ATSKIRU PROJEKTU.
 - VISI DARBAI ATLIEKAMI LAIKANTIS SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ, NAUDOJANT MEDŽIAGAS NE BLOGESNĖS KOKYBĖS KAIP NURODYTA TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.
 - VISI DARBAI ATLIEKAMI NEPAŽEIDŽIANT OBJEKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, SAUGANT AUTENTISKAS MATERIJAS.
 - ŠIUO PROJEKTU TVAROMA:
PASTATO FASADŲ IR ARCHITEKTŪROS TŪRINIŲ DETALIŲ APDAILOS TINKO REMONTAS;
PASTATO DAŽYMAS PAGAL „SUTVARKYTOS DALIES“ ANALOGĄ, DERINANT SU ARCHITEKTU VIETOJE;
PASTATO PAMATO VALYMAS, ANTISEPTIKAVIMAS, HIDROFOBIZACIJA;
PASTATO STOGO GEGINĖS KONSTRUKCIJOS SUTVIRTINIMAS
IŠORĖS DURŲ REMONTAS;
DURŲ LAIPTINĖS REMONTAS;
PASTATO PLASTIKINIŲ LANGŲ KEITIMAS, IŠLAIKANT FORMĄ, SKAIDYMĄ, VARSTYMĄ IR APDAILOS TIPĄ (LANGAI KEIČIAMSI ETAPAIŠ);
LIETAVS NUVEDIMO SISTEMOS SUTVARKYMAS;
PASTATO PERDANGOS APŠILTINIMAS;
INŽINERINIŲ SISTEMŲ SUTVARKYMAS (PAGAL POREIKĮ);
JEI ATLIEKANT DARBUS BUS APTIKTA ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ AR NEKILNOJAMOJO DAIKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, DARBAI STABDOMI, VALDYTOJAI AR DARBUS ATLIEKANTYS ASMENYS APIE TAI PRIVALO PRANEŠTI SAVIVALDYBĖS PAVELDOSAUGOS PADALINIUI (LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMO 9 STR. 3 D. (ŽIN. 1995, NR. 3-37; 2004, NR. 153-5571))
 - VISUS MATMENIS IR MEDŽIAGŲ KIEKIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.

A PASTATO VERTINGOSIOS SAVYBĖS	
ŽYMĖJIMAS	VERTINGOJI SAVYBĖ
VS - 2	STOGO FORMA - KETURŠLAITIS SUDETNIS
VS - 3	DANGOS MEDŽIAGA IR JOS TIPAS - PIRMINĖS SKARDINĖS DANGOS TIPAS
VS - 4	STOGO ELEMENTAI - TŪRINIŲ STOGANGIŲ TIPAS
VS - 5	STOGO ELEMENTAI - DŪMTRAUKIŲ TIPAS
VS - 6	KAPITALINIŲ SIENŲ TINKLAS
VS - 7	SIENŲ ANGOS, NIŠOS - PIRMINĖS LANGŲ IR DURŲ ANGOS
VS - 8	FASADŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINĖS DETALĖS - PAGRINDINIO KORPUSO FLUGELIS
VS - 9	FASADŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINĖS DETALĖS - PAGRINDINIO KORPUSO FASADŲ RIZALITAI SU PARAPETAIS, KAI KURIE IR SU TRIKAMPAIS SANDRIKAIS
VS - 11	DVEIŲ AUKŠTŲ PUSAPVALIS KOPLYČIOS PRIESTATAS (PRISTATYTAS 1914 M.) Š FASADE
VS - 12	P FASADO TERASA SU PLAČIAIS LAIPTAIS
VS - 20	JUOSTINIAI TAŠYTŲ AKMENŲ MŪRO PAMATAS
VS - 21	PLYTŲ MŪRAS, TINKUOTOS SIENOS
VS - 22	STOGO KONSTRUKCIJA - GEGINĖ
VS - 23	DVIGUBI VAD. AKERMANO PLYTŲ MŪRO RŪŠIO SKLIAUTAI, PLYTŲ MŪRO RŪŠIO SIENOS
VS - 24	FUNKCINĖ (RANGA - VIDAUS LAIPTAI
VS - 25	LIETO METALO SRAIGTINIAI LAIPTAI Į RŪSĮ
VS - 26	METALINIAI LAIPTŲ TUREKLAI, GROTELES
VS - 27	STALIŲ IR KITŲ GAMINIŲ - LANGŲ FORMOS, JŲ SKAIDYMO, VARSTYMO, APDAILOS TIPAS
VS - 28	MEDIŲ DIVERIŲ ĮSPŪDINIŲ DURŲ TIPAS
VS - 29	1 AUKŠTO KORPUSO MANSARDOS LANGŲ MEDIŲJŲ ŽALIŲJŲ TIPAS
VS - 30	SEGMENTINĖS ARKINĖS SARAMOS KORIDORIUOSE
VS - 31	VIDAUS DEKORAS - PAGRINDINIO HOLO LUBŲ GIPSATŲŲRŲ TIPAS
VS - 32	PAGRINDINIO HOLO NIŠOS KARNIZAS
VS - 33	BALTŲ KOKLIŲ KROSNIS SU KARŪNA
VS - 34	GRINDŲ, PANDUSŲ, LAIPTŲ PAKOPŲ DANGA AR DANGOS MEDŽIAGA, JOS TIPAS - PAGRINDINĖS LAIPTINĖS IR LAIPTŲ DANGA TERACAS, KAI KURIŲ PALATŲ IR KORIDORIŲ DANGA METLACHO PLYTELĖS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
EIL. NR.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABA
1		KAPITALINĖS MŪRO SIENOS	
2	VS - 1	VERTINGOSIOS SAVYBĖS	
3		PERPLANUOJAMOS ERDVĖS ANTRAME AUKŠTE	
4		ATSKIRU PROJEKTU SUTVARKYTA PASTATO DALIS	VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO LIGONINĖ (U. NR. 31674) VILNIAUS M. SAV. VILKĖDĖS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (REMONTAS, TVARKYBOS DARBŲ PLANAVIMAS IR PROJEKTAVIMAS) PROJEKTAS.
5		ATSKIRU PROJEKTU SUTVARKYTA PASTATO DALIS	PASTATO LIGONINĖS VILKĖDĖS G. 3, VILNIJUJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
6	L-1, L-2, L-3,....	NAUJAI GAMINAMI MEDINIAI LANGAI	ŽIŪR. DETALIZACIJĄ LANGŲ SPECIFIKACIJOSE
7	D8, D9, D10,	NAUJAI ĮRENGIAMOS AUTOMATINĖS DURYS	ŽIŪR. DETALIZACIJĄ LANGŲ SPECIFIKACIJOSE
8		ĮRENGIAMO DU TUREKLAI PRIE SIENOS	PIRMASIS TUREKLAS - 90 CM AUKŠTYJE ANTRASIS TUREKLAS 60-75 CM AUKŠTYJE
9		REMONTUOJAMAS FASADO TINKAS	

A PASTATO (1D2P) 2A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
2 - 1	KABINETAS	25.44 M²
2 - 2	KABINETAS	19.31 M²
2 - 3	LAUKIAMASIS	6.60 M²
2 - 4	KORIDORIUS	17.20 M²
2 - 5	SAN. MAZGAS	2.45 M²
2 - 6	SAN. MAZGAS	1.78 M²
2 - 7	PALATA	24.16 M²
2 - 8	KORIDORIUS	97.16 M²
2 - 9	PALATA	14.60 M²
2 - 10	SAN. MAZGAS	3.56 M²
2 - 11	PALATA	28.83 M²
2 - 12	PALATA	13.56 M²
2 - 13	PALATA	27.93 M²
2 - 14	SAN. MAZGAS	3.67 M²
2 - 15	PALATA	25.06 M²
2 - 16	PALATA	37.10 M²
2 - 17	SAN. MAZGAS	3.54 M²
2 - 18	SAN. MAZGAS	3.56 M²
2 - 19	PALATA	24.01 M²
2 - 20	PALATA	17.49 M²
2 - 21	KORIDORIUS	175.26 M²
2 - 22	PROCEDŪRINIS KABINETAS	12.56 M²
2 - 23	KABINETAS	12.43 M²
2 - 24	KABINETAS	12.21 M²
2 - 25	SAN. MAZGAS	3.52 M²
2 - 26	PALATA	25.50 M²
2 - 27	PALATA	15.44 M²
2 - 28	PALATA	25.78 M²
2 - 29	PALATA	38.77 M²
2 - 30	SAN. MAZGAS	3.58 M²
2 - 31	PALATA	14.58 M²
2 - 32	PALATA	26.41 M²
2 - 33	SAN. MAZGAS	3.23 M²
2 - 34	SAN. MAZGAS	3.37 M²
2 - 35	PALATA	28.00 M²
2 - 36	PALATA	15.61 M²
2 - 37	PALATA	31.78 M²
2 - 38	PALATA	12.26 M²
2 - 39	PALATA	22.27 M²
2 - 40	PALATA	11.21 M²
2 - 41	KORIDORIUS	13.64 M²
2 - 42	GALERIJA	104.59 M²
2 - 43	PALATA	29.65 M²
2 - 44	KORIDORIUS	7.59 M²
2 - 45	VONIA	11.22 M²
2 - 46	SAN. MAZGAS	2.36 M²
2 - 47	SAN. MAZGAS	2.35 M²
2 - 48	SAN. MAZGAS	2.65 M²
2 - 49	KORIDORIUS	47.93 M²
2 - 50	SANITARINĖ PATALPA	10.99 M²
2 - 51	SAN. MAZGAS	3.57 M²
2 - 52	PALATA	25.22 M²
2 - 53	PALATA	22.28 M²
2 - 54	PALATA	13.61 M²
2 - 55	KORIDORIUS	4.66 M²
2 - 56	PALATA	8.01 M²
2 - 57	PALATA	26.44 M²
2 - 58	DŽIOVYKLA	124.09 M²
2 - 59	KORIDORIUS	7.64 M²
2 - 60	HOLAS	50.76 M²
2 - 61	KORIDORIUS	28.62 M²
2 - 62	KORIDORIUS	5.83 M²
2 - 63	KORIDORIUS	37.56 M²
2 - 64	KABINETAS	14.52 M²
2 - 65	KABINETAS	12.26 M²
2 - 66	KABINETAS	21.26 M²
2 - 67	LABORATORIJA	13.16 M²
2 - 68	STERILIZACIJA	9.69 M²
2 - 69	KORIDORIUS	1.54 M²
2 - 70	RENTGENO KABINETAS	22.93 M²
2 - 71	KABINETAS	9.07 M²
2 - 72	KABINETAS	21.84 M²
2 - 73	SAN. MAZGAS	1.32 M²
2 - 74	SANDELIS	17.07 M²
2 - 75	VIRTUVĖ	11.62 M²
2 - 76	VONIA	15.98 M²
2 - 77	SAN. MAZGAS	6.29 M²
2 - 78	SAN. MAZGAS	5.75 M²
2 - 79	GALERIJA	103.36 M²
2 - 80	GALERIJA	30.51 M²
2 - 81	PERSONALO KAMBARYS	8.72 M²
2 - 82	KABINETAS	16.36 M²
2 - 83	KORIDORIUS	3.46 M²
2 - 84	KABINETAS	24.95 M²
2 - 85	KABINETAS	12.47 M²
2 - 86	KABINETAS	12.12 M²
BENDRAS 2A PLOTAS		1880.29 M²
TREČIO AUKŠTO PLOTAS		208.03 M²
BENDRAS PASTATO PLOTAS		5161.61 M²

Atestato Nr.	JAS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, (UNIK. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIJUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (YPATINGASIS STATINYS)			
	UZDARŲJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL (8-37) 320 396 jas@jas.lt						
A 856	PROJ. VAD.	J. JUOZAITIENĖ		2022	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
A 856	PROJ.D.VAD.	J. JUOZAITIENĖ		2022	PASTATO ANTRO AUKŠTO PLANAS, SU VERTINGOMIS SAVYBĖMIS IR JŲ TVARKYMU		A
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ				0480-00-TP-SA-03	1	1






A PASTATO VERTINGOSIOS SAVYBĖS	
ŽYMĖJIMAS	VERTIGŲJŲ SAVYBĖ
VS - 2	STOGO FORMA - KETURŠALIS SUDĖTINIS
VS - 3	DANGOS MEDŽIAGA IR JOS TIPAS - PIRMINĖS SKARDINĖS DANGOS TIPAS
VS - 4	STOGO ELEMENTAI - TŪRINIŲ STOGLANGŲ TIPAS
VS - 5	STOGO ELEMENTAI - DŪMTRAUKIŲ TIPAS
VS - 6	KAPITALINIŲ SIENŲ TINKLAS
VS - 7	SIENŲ ANGOS, NIŠOS - PIRMINĖS LANGŲ IR DURŲ ANGOS
VS - 8	FASADŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINĖS DETALĖS - PAGRINDINIO KORPUSO FLIGELIS
VS - 9	FASADŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINĖS DETALĖS - PAGRINDINIO KORPUSO FASADŲ RIZALITAI SU PARAPETAIS, KAI KURIE IR SU TRIKAMPIAIS SANDRIKAI
VS - 11	DVIEJŲ AUKŠTŲ PUSAPVALIS KORPLYČIOS PRIESTATAS (PRISTATYTAS 1914 M.) Š FASADE
VS - 12	P FASADO TERASA SU PLAČIAIS LAIPTAIS
VS - 20	JUOSTINIAI TAŠYTŲ AKMENIŲ MŪRO PAMATAS
VS - 21	PLYTŲ MŪRAS, TINKUOTOS SIENOS
VS - 22	STOGO KONSTRUKCIJA - GEGNINĖ
VS - 23	DVIGUBI VAD. AKERMANO PLYTŲ MŪRO RŪŠIO SKLIAUTAI, PLYTŲ MŪRO RŪŠIO SIENOS
VS - 24	FUNKCINĖ ĮRANGA - VIDAUŠ LAIPTAI
VS - 25	LIETO METALO SRAIGTINIAI LAIPTAI Į RŪŠĮ
VS - 26	METALINIAI LAIPTŲ TUREKLAI, GROTELĖS
VS - 27	STALIŲ IR KITŲ GAMINIŲ - LANGŲ FORMOS, JŲ SKAIDYMO, VARSTYMO, APDAILOS TIPAS
VS - 28	MEDINIŲ DVIVIERIŲ ĮSPRODINIŲ DURŲ TIPAS
VS - 29	1 AUKŠTO KORPUSO MANSARDOS LANGŲ MEDINIŲ ŽALUZIJŲ TIPAS
VS - 30	SEGMENTINĖS ARKINĖS SĄRAMOS KORIDORIUOSE
VS - 31	VIDAUŠ DEKORAS - PAGRINDINIO HOLO LUBŲ GIPSATŪRŲ TIPAS
VS - 32	PAGRINDINIO HOLO NIŠOS KARNIZAS
VS - 33	BALTŲ KOKLIŲ KROSNIS SU KARŪNA
VS - 34	GRINDŲ, PANDUSIŲ, LAIPTŲ PAKOPŲ DANGA AR DANGOS MEDŽIAGA, JOS TIPAS - PAGRINDINĖS LAIPTINĖS IR LAIPTŲ DANGA TERACAS, KAI KURIŲ PALATŲ IR KORIDORIŲ DANGA METLACHO PLYTELES


PASTABOS:

- TVARKOMAS VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PASTATAS (U. K. 31673), LIGONINĖ „A“ 1D2p (U. K. 31674) UN. NR. 1094-0497-9015. PASTATO FASADŲ IR ARCHITEKTŪRINIŲ / TŪRINIŲ DETALIŲ REMONTAS.
- VILKPEDĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PIETRYČIŲ GYDYMO PASTATAS „B“ 2D2p (U. K. 31675) UN. NR. 1094-0497-9026 IR VILKPEDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PIETVAKARIŲ GYDYMO PASTATAS „C“ 3D2p (U. K. 31676) UN. NR. 1094-0497-9037 TVARKOMI ATSKIRU PROJEKTU.
- VISI DARBAI ATLIEKAMI LAIKANTIS SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ. NAUDOJANT MEDŽIAGAS NE BLOGESNĖS KOKYBĖS KAIP NURODYTA TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.
- VISI DARBAI ATLIEKAMI NEPAŽEIDŽIANT OBJEKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, SAUGANT AUTENTIŠKAS MATERIJAS.
- ŠIUO PROJEKTU TVAROMA:
PASTATO FASADŲ IR ARCHITEKTŪROS TŪRINIŲ DETALIŲ APDAILOS TINKO REMONTAS;
PASTATO DAŽYMAS PAGAL „SUTVARKYTOS DALIES“ ANALOGĄ, DERINANT SU ARCHITEKTU VIETOJE;
PASTATO PAMATO VALYMAS, ANTISEPTIKAVIMAS, HIDROFOBIZACIJA;
PASTATO STOGO GEGNINĖS KONSTRUKCIJOS SUTVIRTINIMAS
IŠORĖS DURŲ REMONTAS;
DURŲ LAIPTINĖS REMONTAS;
PASTATO PLASTIKINIŲ LANGŲ KEITIMAS, IŠLAIKANT FORMĄ, SKAIDYMĄ, VARSTYMĄ IR APDAILOS TIPĄ (LANGAI KEIČIAMSI ETAPAIS);
LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS SUTVARKYMAS;
PASTATO PERDANGOS APSILTINIMAS;
INŽINERINIŲ SISTEMŲ SUTVARKYMAS (PAGAL POREIKĮ);
JEI ATLIEKANT DARBUS BUS APTIKTA ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ AR NEKILNOJAMOJO DAIKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, DARBAI STABDOMI, VALDYTOJAI AR DARBUS ATLIEKANTYS ASMENYS APIE TAI PRIVALO PRANEŠTI SAVIVALDYBĖS PAVELDOSAUGOS PADALINIUI (LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMO 9 STR. 3 D. (ŽIN. 1995, NR. 3-37; 2004, NR. 153-5571))
- VISUS MATMENIS IR MEDŽIAGŲ KIEKIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
EIL. NR.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABA
1		KAPITALINĖS MŪRO SIENOS	
2	VS - 1	VERTINGOSIOS SAVYBĖS	




Atestato Nr.	JAS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPEDĖS G. 3, (UNIK. NR. 1094-0497-9015, 1D2p) VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (YPATINGASIS STATINYS)		
	A 856	PROJ. VAD.	J. JUOZAITIENĖ	2022	DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTATO PALĖPĖS PLANAS SU VERTINGOMIS SAVYBĖMIS IR APSILTINIMU	
Kalba		STATYTOJAS:			ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
LT		VILKPEDĖS LIGONINĖ, VŠĮ			0480-00-TP-SA-04	1 1



0	2022	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	Projektuotojas:			STATINO PROJEKTO PAVADINIMAS	
					
A856	PV	J. Juozaitienė	2022		
Projekto dalies projektuotojas: 					
31580	PDV	D. Bartkus	2022	Brėžinys: A korpuso antro aukšto perplanuojamos erdvės planas su vėdinimo sistemomis	LAIDA
					A
				Žymuo:	Lapas
LT	Statytojas VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ				0480-00-DP-ŠVOK-BV1
					Lapų
					1

0	2022	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	Projektuotojas:		STATINO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				
A856	PV	J. Juozaitienė		2022
	Projekto dalies projektuotojas:		GYDymo PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. (UNIKAL. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS	
				
31580	PDV	D. Bartkus		2022
LT	Statytojas		Žymuo:	
	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ			
			Lapas	Lapų
			1	1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Oro ištraukimo ortakis
- Oro tiekimo ortakis
- Oro išmetimo ortakis
- Oro paėmimo ortakis
- Sklendė
- Triukšmo slopintuvas
- Oro tiekimo ir ištraukimo difuzorius

0	2022	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	Projektuotojas: JAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL.(8-37) 320 396 jas@jas.lt			STATINO PROJEKTO PAVADINIMAS
A856	PV	J. Juozaitienė	2022	GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. (UNIKAL. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
	Projekto dalies projektuotojas: MB "Nematoma inžinerija" Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas Įmonės kodas 303178858 +37065179272 info@nematoma.lt			Brėžinys: Principinis pjūvis B-B su vėdinimo sistemomis
31580	PDV	D. Bartkus	2022	LAIDA A
LT	Statytojas VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ			Žymuo: 0480-00-DP-ŠVOK-BV4
				Lapas 1
				Lapų 1

A PASTATO (1D2/p) 1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVAZINIMAS	PLOTAS
1-1	LABORATORIJA	24.51 M²
1-2	KORIDORIUS	16.75 M²
1-3	KORIDORIUS	109.52 M²
1-4	SAN. MAŽGAS	3.20 M²
1-5	PALATA	26.48 M²
1-6	PALATA	14.13 M²
1-7	SAN. MAŽGAS	3.53 M²
1-8	PALATA	26.22 M²
1-9	PALATA	15.80 M²
1-10	SAN. MAŽGAS	3.54 M²
1-11	PALATA	29.29 M²
1-12	PALATA	21.86 M²
1-13	PALATA	41.22 M²
1-14	SAN. MAŽGAS	3.55 M²
1-15	SAN. MAŽGAS	3.58 M²
1-16	PALATA	24.87 M²
1-17	PALATA	16.64 M²
1-18	KORIDORIUS	163.77 M²
1-19	PROCEDŪRINIS KABINETAS	11.61 M²
1-20	KORIDORIUS	3.32 M²
1-21	KABINETAS	12.01 M²
1-22	SAN. MAŽGAS	3.47 M²
1-23	PALATA	25.75 M²
1-24	PALATA	15.38 M²
1-25	SAN. MAŽGAS	3.62 M²
1-26	PALATA	38.31 M²
1-27	PALATA	25.54 M²
1-28	PALATA	16.37 M²
1-29	PALATA	28.19 M²
1-30	SAN. MAŽGAS	2.28 M²
1-31	SAN. MAŽGAS	2.37 M²
1-32	PALATA	26.40 M²
1-33	PALATA	16.25 M²
1-34	PALATA	31.82 M²
1-35	PALATA	11.06 M²
1-36	PALATA	22.75 M²
1-37	PALATA	11.50 M²
1-38	KOPLYTELĖ	11.85 M²
1-39	PALATA	29.84 M²
1-40	VONIA	12.00 M²
1-41	SAN. MAŽGAS	17.21 M²
1-42	KORIDORIUS	15.54 M²
1-43	SANITARINĖ PATALPA	10.91 M²
1-44	KORIDORIUS	31.56 M²
1-45	SANDELIS	5.90 M²
1-46	LAUKIMASIS	20.84 M²
1-47	KABINETAS	26.68 M²
1-48	KABINETAS	13.66 M²
1-49	RUBINĖ	7.83 M²
1-50	SAN. MAŽGAS	13.97 M²
1-51	KABINETAS	11.72 M²
1-52	PAGALBINĖS PATALPOS	3.82 M²
1-53	KORIDORIUS	13.34 M²
1-54	SPORTO SALE	58.21 M²
1-55	KORIDORIUS	20.04 M²
1-56	KABINETAS	11.59 M²
1-57	KABINETAS	38.47 M²
1-58	KORIDORIUS	5.37 M²
1-59	KABINETAS	26.53 M²
1-60	SAN. MAŽGAS	8.15 M²
1-61	GARAŽAS	26.82 M²
1-62	GARAŽAS	25.34 M²
1-63	KORIDORIUS	2.86 M²
1-64	PAGALBINĖ PATALPA	8.90 M²
1-65	GARAŽAS	24.03 M²
1-66	GARAŽAS	37.88 M²
1-67	KORIDORIUS	7.59 M²
1-68	HOLAS	48.42 M²
1-69	KORIDORIUS	28.18 M²
1-70	KORIDORIUS	5.84 M²
1-71	KORIDORIUS	12.85 M²
1-72	KORIDORIUS	27.99 M²
1-73	SAN. MAŽGAS	9.06 M²
1-74	PALATA	23.47 M²
1-75	PALATA	11.72 M²
1-76	PALATA	33.13 M²
1-77	SAN. MAŽGAS	2.68 M²
1-78	PALATA	22.80 M²
1-79	SAN. MAŽGAS	2.76 M²
1-80	PAGALBINĖ PATALPA	16.54 M²
1-81	VIRTUVĖ	11.75 M²
1-82	VONIA	16.68 M²
1-83	SAN. MAŽGAS	6.28 M²
1-84	SAN. MAŽGAS	5.60 M²
1-85	KABINETAS	11.65 M²
1-86	KABINETAS	13.78 M²
1-87	KORIDORIUS	4.43 M²
1-88	KABINETAS	11.61 M²
1-89	KABINETAS	11.64 M²
1-90	VAISTINĖ	19.01 M²
1-91	KORIDORIUS	4.74 M²
BENDRAS 1A PLOTAS		1789.97 M²

RŪSYS



A PASTATAS - 1D2/p

0	2022	Statybos leidimui, konkursui			
Laido Nr.	2022	Statybos leidimui, konkursui			
Atstato Nr.	2022	Statybos leidimui, konkursui			
AB56	PV	3. Juozaitienė			
31580	PDV	D. Bartkus			
LT	Statybos	VILKPEDES LIGONINĖ, VŠĮ			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022			
Atstato Nr.		2022			
AB56		3. Juozaitienė			
31580		PDV			
LT		Statybos			
Laido Nr.		2022</			

The floor plan shows three rooms with their heating systems and specifications:


- Room OKI-16:**
 - Heating system: Radiators
 - Power: $Q_{\text{heat}} = 1.2 \text{ kW}$
 - Flow temperature: $T_m = 1.50W$
 - Control: $\Delta t = 0.03 \text{ K/W}$, 230V; AMVG-15CC
 - Temperature: $+25^\circ\text{C}$
 - Flow rate: $Q_{m,\text{max}} = 1197 \text{ W/h}$
 - Room number: 1-39
 - Area: 29.94
 - Kind ventilo: Ø200mm
- Room OKI-15:**
 - Heating system: Radiators
 - Power: $Q_{\text{heat}} = 0.7 \text{ kW}$
 - Flow temperature: $T_m = 1.50W$
 - Control: $\Delta t = 0.03 \text{ K/W}$, 230V; AMVG-15WH
 - Temperature: $+25^\circ\text{C}$
 - Flow rate: $Q_{m,\text{max}} = 490 \text{ W/h}$
 - Room number: 1-37
 - Area: 11.50
 - Kind ventilo: Ø200mm
- Room OKI-14:**
 - Heating system: Radiators
 - Power: $Q_{\text{heat}} = 1.4 \text{ kW}$
 - Flow temperature: $T_m = 1.50W$
 - Control: $\Delta t = 0.03 \text{ K/W}$, 230V; AMVB-15CC
 - Temperature: $+25^\circ\text{C}$
 - Flow rate: $Q_{m,\text{max}} = 1365 \text{ W/h}$
 - Room number: 1-36
 - Area: 22.75
 - Kind ventilo: Ø200mm



$$\frac{1-4}{31.17}$$

A PASTATAS - 1D2/p

A PASTATO (1D2p) ŽA PATALPŲ EKSPLOACUJĄ			
ŽYDŽIJAMOS PLANĖ	PATALPOS PAVADINIMAS	PLŪTAS	
2-1	KABINETAS	25,44 m ²	
2-2	KABINETAS	19,33 m ²	
2-3	LAUKIMASIS	6,80 m ²	
2-4	KORIDORIUS	17,20 m ²	
2-5	SAN. MAŽGAS	2,45 m ²	
2-6	SAN. MAŽGAS	1,76 m ²	
2-7	PALATA	3,61 m ²	
2-8	KORIDORIUS	97,15 m ²	
2-9	PALATA	14,60 m ²	
2-10	SAN. MAŽGAS	3,56 m ²	
2-11	PALATA	28,60 m ²	
2-12	PALATA	13,56 m ²	
2-13	PALATA	27,00 m ²	
2-14	SAN. MAŽGAS	3,61 m ²	
2-15	PALATA	26,06 m ²	
2-16	PALATA	3,10 m ²	
2-17	SAN. MAŽGAS	3,56 m ²	
2-18	SAN. MAŽGAS	3,56 m ²	
2-19	PALATA	24,01 m ²	
2-20	KORIDORIUS	17,58 m ²	
2-22	PROCEDŪRINIS KABINETAS	12,56 m ²	
2-23	KABINETAS	12,43 m ²	
2-24	KABINETAS	3,22 m ²	
2-25	SAN. MAŽGAS	1,50 m ²	
2-26	PALATA	25,50 m ²	
2-27	PALATA	14,24 m ²	
2-28	PALATA	25,75 m ²	
2-29	PALATA	38,77 m ²	
2-30	SAN. MAŽGAS	3,56 m ²	
2-31	PALATA	14,58 m ²	
2-32	PALATA	24,11 m ²	
2-33	SAN. MAŽGAS	3,23 m ²	
2-34	SAN. MAŽGAS	3,30 m ²	
2-35	PALATA	23,97 m ²	
2-36	PALATA	15,51 m ²	
2-37	PALATA	31,79 m ²	
2-38	PALATA	12,26 m ²	
2-39	PALATA	22,27 m ²	
2-40	PALATA	11,21 m ²	
2-41	KORIDORIUS	13,94 m ²	
2-42	GALERIJA	106,84 m ²	
2-43	PALATA	29,60 m ²	
2-44	KORIDORIUS	7,59 m ²	
2-45	VONIA	11,22 m ²	
2-46	SAN. MAŽGAS	2,35 m ²	
2-47	SAN. MAŽGAS	2,35 m ²	
2-48	SAN. MAŽGAS	2,86 m ²	
2-49	KORIDORIUS	10,90 m ²	
2-50	SANITARINIS PATALPA	10,90 m ²	
2-51	SAN. MAŽGAS	3,57 m ²	
2-52	PALATA	29,22 m ²	
2-53	PALATA	22,98 m ²	
2-54	PALATA	13,61 m ²	
2-55	KORIDORIUS	4,06 m ²	
2-56	PALATA	8,61 m ²	
2-57	PALATA	26,44 m ²	
2-58	ŪŽOVYKLĄ	124,00 m ²	
2-59	KORIDORIUS	7,64 m ²	
2-60	KOLAS	2,82 m ²	
2-61	KORIDORIUS	28,82 m ²	
2-62	KABINETAS	5,83 m ²	
2-63	KORIDORIUS	37,85 m ²	
2-64	KABINETAS	14,52 m ²	
2-65	KABINETAS	12,26 m ²	
2-66	KABINETAS	3,46 m ²	
2-67	LAKŠŲ DOKUMENTAI	13,16 m ²	
2-68	STERILIZACIJA	9,69 m ²	
2-69	KORIDORIUS	1,54 m ²	
2-70	RENTOGENKABINETAS	23,82 m ²	
2-71	KABINETAS	9,07 m ²	
2-72	KABINETAS	21,84 m ²	
2-73	SAN. MAŽGAS	1,32 m ²	
2-74	SALONELIS	17,07 m ²	
2-75	VIRTUVĖ	11,62 m ²	
2-76	VONIA	15,98 m ²	
2-77	SAN. MAŽGAS	3,56 m ²	
2-78	SAN. MAŽGAS	5,75 m ²	
2-79	GALERIJA	103,33 m ²	
2-80	GALERIJA	30,51 m ²	
2-81	PERSONALŲ KAMBARYS	16,38 m ²	
2-82	KORIDORIUS	16,38 m ²	
2-83	KORIDORIUS	2,46 m ²	
2-84	KABINETAS	3,46 m ²	
2-85	KABINETAS	12,47 m ²	
2-86	KABINETAS	12,12 m ²	
BENDRAS ŽA PLŪTAS			1880,29 m ²
BENDRAS AUKŠTO PLŪTAS			5061,81 m ²
BENDRAS PASTATO PLŪTAS			5168,17 m ²

[illegible]

OK4-15
 $Q_{sald} = 3,1 \text{ kW}$
 $Q_{n,lr} = 3,6 \text{ kW}$
 $Q_{el} = 0,03 \text{ kW}; 230 \text{ V};$
AMV6-36CC

+25°C
 $Q_{sil, prt.} = 3011 \text{ W}$

OK4-16
 $Q_{sald} = 5,2 \text{ kW}$
 $Q_{n,lr} = 5,6 \text{ kW}$
 $Q_{el} = 0,03 \text{ kW}; 230 \text{ V};$
AMV6-56CC

+25°C
 $Q_{sil, prt.} = 5168 \text{ W}$

OK4-17
 $Q_{sald} = 1,0 \text{ kW}$
 $Q_{n,lr} = 1,5 \text{ kW}$
 $Q_{el} = 0,03 \text{ kW}; 230 \text{ V};$
AMV6-15CC

+25°C
 $Q_{sil, prt.} = 972 \text{ W}$


Sutartiniai Žymėjimai:

- Nuvedamo kondensato vamzdis
- Variniai Freono vamzdžiai Dujos/Skystis
- Vidinis sienis blokas
- Vidinis Lubinis blokas

Pastabos:

- Vidinių ir išorinių blokų galutines pastatymo vietas tikslintis vietoje montavimo metu.
- Laikytis gamintojo rekomendacijų ir taisyklių.
- Nuo vidinių blokų kondensatą nuvesti į artimiausią san prietaisą arba pajungti buitinių nuotekų sistemą su atbuliniu vožtuvu ir apsauga nuo kvapų.
- Vamzdžių altitutes tikslintis pagal situaciją vietoje.
- Sieniniai vidiniai blokai komplektuojami kartu su drenažo siurbliuku.

0	2022	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	Projektuotojas:	STATINO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A856	PV J. Juozaitienė	GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. (UNIKAL. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS		
31580	PDV D. Bartkus	Brėžinys: A korpuso 3 aukšto planas su kondicionavimo sistemomis		
LT	Statytojas	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ		
		Žymuo:	Lapas	Lapų
		0480-00-DP-ŠVOK-BK4	1	1



PASTABOS


1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
2. Visas pastabas apie vamzdžių montavimą žiūr. projekto techninių specifikacijų bendruose nurodymuose.
3. Vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užtaisytos per visą konstrukcijos storį išlaikant tą patį atspatumą ugniai.
4. VN sprendinius tikslinti darbo metu. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą.

A PASTATO (1D2/p) 1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1 - 53	KORIDORIUS	13.34 M²
1 - 54	SPORTO SALĖ	58.21 M²
1 - 55	KORIDORIUS	20.04 M²
1 - 56	KABINETAS	11.50 M²
1 - 57	KABINETAS	38.47 M²
1 - 58	KORIDORIUS	5.37 M²
1 - 59	KABINETAS	26.53 M²
1 - 60	SAN. MAZGAS	8.15 M²
1 - 61	GARAŽAS	26.82 M²
1 - 62	GARAŽAS	25.34 M²
1 - 63	KORIDORIUS	2.86 M²
1 - 64	PAGALBINĖ PATALPA	8.90 M²
1 - 65	GARAŽAS	24.03 M²
1 - 66	GARAŽAS	37.89 M²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

— V1	Proj. šalto vandentiekio tinklai
— T3	Proj. karšto vandentiekio tinklai
— T4	Proj. recirkulacinio vandentiekio tinklai

0	2022	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
Atestato Nr.	PROJEKTUOTOJAS:			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:		
	JAS					
	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL.(8-37) 320 396 jas@jas.lt					
A 856	PV	J. JUOZAITIENĖ		2022	GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. (UNIKAL. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS	
	PROJEKTO DALIES PROJEKTUOTOJAS:					
	MB "Nematoma inžinerija" Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas Įmonės kodas 303178858 +37065179272 info@nematoma.lt					
31580	PDV	D. BARTKUS		2022	BRĖŽINYS:	LAIDA
					PIRMO AUKŠTO DALIES PLANAS SU BUITINIO VANDENTIEKIO TINKLAIS	A
					ŽYMUO:	LAPAS
LT	STATYTOJAS:				0480-00-DP-VN-01	LAPŲ
	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ					1
						1



PASTABOS

1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
2. Visas pastabas apie vamzdžių montavimą žiūr. projekto techninių specifikacijų bendruose nurodymuose.
3. Vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užtaisytos per visą konstrukcijos storį išlaikant tą patį atspatumą ugniai.
4. VN sprendinius tikslinti darbo metu. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą.


PATALPŲ EKSPLIKACIJA

EIL. NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
1	STIKLINĖ GALERIJA	11.53 M ²
2	HOLAS	16.76 M ²
3	PALATA	18.86 M ²
4	PALATA	14.70 M ²
5	PALATA	14.87 M ²
6	PALATA	15.15 M ²
7	WC / DUŠAS MOTERIMS	7.70 M ²
8	WC / DUŠAS VYRAMS	8.08 M ²
9	PERSONALO KAMBARYS	13.63 M ²
10	KORIDORIUS	23.33 M ²
BENDRAS PLOTAS		144.61 M ²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

V1	Proj. šalto vandentiekio tinklai
T3	Proj. karšto vandentiekio tinklai
T4	Proj. recirkulacinio vandentiekio tinklai

0	2022	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Atestato Nr.	PROJEKTUOTOJAS:			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	
	JAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL.(8-37) 320 396 jas@jas.lt				
A 856	PV	J. JUOZAITIENĖ		2022	GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. (UNIKAL. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
	PROJEKTO DALIES PROJEKTUOTOJAS:			BRĖŽINYS:	
	MB "Nematoma inžinerija" Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas Įmonės kodas 303178858 +37065179272 info@nematoma.lt				
31580	PDV	D. BARTKUS		2022	
					ŽYMUO:
LT	STATYTOJAS:			0480-00-DP-VN-02	LAPAS
	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ				1
					LAPŲ
					1



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
EIL. NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
1	STIKLINĖ GALERIJA	11.53 M²
2	HOLAS	16.76 M²
3	PALATA	18.86 M²
4	PALATA	14.70 M²
5	PALATA	14.87 M²
6	PALATA	15.15 M²
7	WC / DUŠAS MOTERIMS	7.70 M²
8	WC / DUŠAS VYRAMS	8.08 M²
9	PERSONALO KAMBARYS	13.63 M²
10	KORIDORIUS	23.33 M²
BENDRAS PLOTAS		144.61 M²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


F1	Proj. buitinių nuotekų tinklai
L1	Proj. lietaus nuotekų tinklai

PASTABOS

- Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
- Visas pastabas apie vamzdžių montavimą žiūr. projekto techninių specifikacijų bendruose nurodymuose.
- Vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užtaisytos per visą konstrukcijos storį išlaikant tą patį atspatumą ugniai.
- VN sprendinius tikslinti darbo metu. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą.

0	2022	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
Atestato Nr.	PROJEKTUOTOJAS:			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:		
	JAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL.(8-37) 320 396 jas@jas.lt					
A 856	PV	J. JUOZAITIENĖ		2022	GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. (UNIKAL. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS	
	PROJEKTO DALIES PROJEKTUOTOJAS:			BRĖŽINYS:		
	MB "Nematoma inžinerija" Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas Įmonės kodas 303178858 +37065179272 info@nematoma.lt					
31580	PDV	D. BARTKUS		2022	ANTRO AUKŠTO REKONSTRUOJAMOS DALIES PLANAS SU BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIS	
					ŽYMUO:	
LT	STATYTOJAS:			0480-00-DP-VN-04	LAPAS	LAPŲ
					1	1

A PASTATO (1D2/p) RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
R-1	SANDĖLIUS	8.66 M²
R-2	SANDĖLIUS	17.62 M²
R-3	ARCHYVAS	30.79 M²
R-4	SANDĖLIUS	22.51 M²
R-5	SANDĖLIUS	2.55 M²
R-6	SANDĖLIUS	15.47 M²
R-7	SANDĖLIUS	22.73 M²
R-8	KORIDORIUS	2.79 M²
R-9	KORIDORIUS	5.87 M²
R-10	KORIDORIUS	25.17 M²
R-11	SANDĖLIUS	27.84 M²
R-12	ARCHYVAS	36.88 M²
R-13	KORIDORIUS	118.84 M²
R-14	KORIDORIUS	8.31 M²
R-15	SANDĖLIUS	1.70 M²
R-16	PAGALBINĖ PATALPA	6.08 M²
R-17	SANDĖLIUS	23.47 M²
R-18	SANDĖLIUS	4.95 M²
R-19	SANDĖLIUS	14.40 M²
R-20	SANDĖLIUS	22.88 M²
R-21	SANDĖLIUS	16.53 M²
R-22	KORIDORIUS	1.50 M²
R-23	SANDĖLIUS	43.93 M²
R-24	SANDĖLIUS	14.45 M²
R-25	ŠILUMINIS MAZGAS	26.79 M²
R-26	SANDĖLIUS	18.29 M²
R-27	PAGALBINĖ PATALPA	14.16 M²
R-28	VANDENS MAZGAS	12.07 M²
R-29	PAGALBINĖ PATALPA	14.14 M²
R-30	DRABUŽINĖ	9.90 M²
R-31	SANDĖLIUS	9.81 M²
R-32	SANDĖLIUS	16.65 M²
R-33	KORIDORIUS	99.22 M²
R-34	KORIDORIUS	41.55 M²
R-35	PAGALBINĖ PATALPA	31.73 M²
R-36	DUŠAS	3.47 M²
R-37	DRABUŽINĖ	52.82 M²
R-38	DRABUŽINĖ	26.08 M²
R-39	DUŠAS	1.64 M²
R-40	DRABUŽINĖ	24.33 M²
R-41	DUŠAS	1.70 M²
R-42	SAN. MAZGAS	2.06 M²
R-43	SAN. MAZGAS	1.48 M²
R-44	SAN. MAZGAS	2.78 M²
R-45	SAN. MAZGAS	1.94 M²
R-46	DUŠAS	11.30 M²
R-47	PAGALBINĖ PATALPA	10.56 M²
R-48	PAGALBINĖ PATALPA	1.98 M²
R-49	PAGALBINĖ PATALPA	10.33 M²
R-50	PAGALBINĖ PATALPA	10.33 M²
R-51	SANDĖLIUS	14.39 M²
R-52	SANDĖLIUS	5.67 M²
R-53	PAGALBINĖ PATALPA	24.76 M²
R-54	PAGALBINĖ PATALPA	12.71 M²
R-55	KORIDORIUS	9.58 M²
R-56	KORIDORIUS	14.10 M²
R-57	PAGALBINĖ PATALPA	8.11 M²
R-58	PAGALBINĖ PATALPA	7.00 M²
R-59	KORIDORIUS	10.03 M²
R-60	KORIDORIUS	2.74 M²
R-61	SANDĖLIUS	3.60 M²
R-62	SANDĖLIUS	11.88 M²
R-63	TECHNINĖ PATALPA	6.00 M²
R-64	KORIDORIUS	27.70 M²
R-65	PAGALBINĖ PATALPA	7.06 M²
R-66	PAGALBINĖ PATALPA	20.42 M²
R-67	PAGALBINĖ PATALPA	26.51 M²
R-68	SANDĖLIUS	30.08 M²
R-69	PAGALBINĖ PATALPA	35.45 M²
R-70	PAGALBINĖ PATALPA	10.21 M²
R-71	ELEKTROS SKYDINĖ	16.14 M²
R-72	ARCHYVAS	13.55 M²
R-73	PAGALBINĖ PATALPA	10.84 M²
BENDRAS RŪSIO PLOTAS		1283.72 M²




A PASTATAS - 1D2/p

PASTABOS:
1. Priešgaisrinių sistemų vamzdynų vietas turi būti tikrinamos vietoje, pagal faktą.
2. Prie naujai projektuojamų priešgaisrinių čiaupų elektros projekto dalyje numatyti mygtukus, kurie nuosekliai prijungiami prie artimiausių esamų gaisrinių čiaupų mygtukų signalo perdavimui į elektrifikuotą skleidę vandens apskaitos mazgą.

0	2022	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Atestato Nr.	PROJEKTUOTOJAS:		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
	JAS		GYDymo PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. (UNIKAL. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
A 856	PV	J. JUOZAITIENĖ	2022
31580	PROJEKTO DALIES PROJEKTUOTOJAS:		BRĖŽINYS:
	MB "Nematoma inžinerija" Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas (monės kodas 303178858 +37065179272 info@nematoma.lt)		A KORPUSO RŪSIO PLANAS SU PRIEŠGAISRINIŲ ČIAUPŲ VIETOMIS
LT	STATYTOJAS:	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ	0480-00-DP-VN-05
		Žymuo:	LAPAS LAPŲ
		1	1

A PASTATO (1D2/p) 1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-1	LABORATORIJA	24.51 M²
1-2	KORIDORIUS	16.75 M²
1-3	KORIDORIUS	100.57 M²
1-4	SAN. MAZGAS	3.20 M²
1-5	PALATA	26.48 M²
1-6	PALATA	14.13 M²
1-7	SAN. MAZGAS	3.53 M²
1-8	PALATA	26.22 M²
1-9	PALATA	15.80 M²
1-10	SAN. MAZGAS	3.54 M²
1-11	PALATA	29.29 M²
1-12	PALATA	21.86 M²
1-13	PALATA	41.22 M²
1-14	SAN. MAZGAS	3.55 M²
1-15	SAN. MAZGAS	3.58 M²
1-16	PALATA	24.87 M²
1-17	PALATA	16.64 M²
1-18	KORIDORIUS	183.77 M²
1-19	PROCEDŪRINIS KABINETAS	11.61 M²
1-20	KORIDORIUS	3.32 M²
1-21	KABINETAS	12.01 M²
1-22	SAN. MAZGAS	3.47 M²
1-23	PALATA	25.75 M²
1-24	PALATA	15.39 M²
1-25	SAN. MAZGAS	3.62 M²
1-26	PALATA	38.31 M²
1-27	PALATA	25.04 M²
1-28	PALATA	16.37 M²
1-29	PALATA	28.19 M²
1-30	SAN. MAZGAS	2.28 M²
1-31	SAN. MAZGAS	2.37 M²
1-32	PALATA	28.40 M²
1-33	PALATA	16.25 M²
1-34	PALATA	31.82 M²
1-35	PALATA	11.06 M²
1-36	PALATA	22.75 M²
1-37	PALATA	11.50 M²
1-38	KORIDORIUS	11.89 M²
1-39	PALATA	29.94 M²
1-40	VONIA	12.00 M²
1-41	SAN. MAZGAS	17.21 M²
1-42	KORIDORIUS	15.54 M²
1-43	SANITARINĖ PATALPA	10.91 M²
1-44	KORIDORIUS	31.56 M²
1-45	SANDĖLIŠ	5.00 M²
1-46	LAUKIAMASIS	20.84 M²
1-47	KABINETAS	26.68 M²
1-48	KABINETAS	13.66 M²
1-49	RŪBINĖ	7.83 M²
1-50	SAN. MAZGAS	13.97 M²
1-51	KABINETAS	11.72 M²
1-52	PAGALBINĖS PATALPOS	3.82 M²
1-53	KORIDORIUS	13.34 M²
1-54	SPORTO SALĖ	58.21 M²
1-55	KORIDORIUS	20.04 M²
1-56	KABINETAS	11.50 M²
1-57	KABINETAS	38.47 M²
1-58	KORIDORIUS	5.37 M²
1-59	KABINETAS	26.53 M²
1-60	SAN. MAZGAS	8.15 M²
1-61	GARAŽAS	26.82 M²
1-62	GARAŽAS	25.34 M²
1-63	KORIDORIUS	2.86 M²
1-64	PAGALBINĖ PATALPA	8.90 M²
1-65	GARAŽAS	24.03 M²
1-66	GARAŽAS	37.89 M²
1-67	KORIDORIUS	7.59 M²
1-68	HOLAS	48.42 M²
1-69	KORIDORIUS	28.18 M²
1-70	KORIDORIUS	5.84 M²
1-71	KORIDORIUS	12.85 M²
1-72	KORIDORIUS	27.99 M²
1-73	SAN. MAZGAS	9.06 M²
1-74	PALATA	23.47 M²
1-75	PALATA	11.72 M²
1-76	PALATA	33.13 M²
1-77	SAN. MAZGAS	2.68 M²
1-78	PALATA	32.80 M²
1-79	SAN. MAZGAS	2.76 M²
1-80	PAGALBINĖ PATALPA	16.84 M²
1-81	VIRTUVĖ	11.78 M²
1-82	VONIA	16.68 M²
1-83	SAN. MAZGAS	6.28 M²
1-84	SAN. MAZGAS	5.60 M²
1-85	KABINETAS	11.65 M²
1-86	KABINETAS	13.78 M²
1-87	KORIDORIUS	4.43 M²
1-88	KABINETAS	11.61 M²
1-89	KABINETAS	11.64 M²
1-90	VAINIŠINĖ	19.01 M²
1-91	KORIDORIUS	4.74 M²
BENDRAS 1A PLOTAS		1789.57 M²




A PASTATAS - 1D2/p

PASTABOS:
1. Priešgaisrinį sistemų vamzdynų vietas turi būti tikrinamos vietoje, pagal faktą.
2. Prie naujai projektuojamų priešgaisrinį čiaupų elektros projekto dalyje numatyti mygtukus, kurie nuosekliai prjungiami prie artimiausių esamų gaisrinčių čiaupų mygtukų signalo perdavimui į elektrifikuotą skleidę vandens apskaitos mazgą.

ŽYMĖJIMAS:
Naujai įrengiamas gaisrinis čiaupas
Esamas gaisrinis čiaupas

0	2022	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
Atestato Nr.	PROJEKTUOTOJAS:	STATYMO PROJEKTO PAVADINIMAS:
A 856	PV J. JUOZAITIENĖ	GYDYMŲ PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. (UNIKAL. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
	PROJEKTO DALIES PROJEKTUOTOJAS:	BRĖŽIŲMS:
	MB "Nematoma inžinerija" Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas Įmonės kodas 303178858 +37065179272 info@nematoma.lt	A KORPUSO 1 AUKŠTO PLANAS SU PRIEŠGAISRINIŲ ČIAUPŲ VIETOMIS
31580	PDV D. BARTKUS	LAIDA
		A
LT	STATYTOJAS:	ŽYMUO:
	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ	0480-00-DP-VN-06
		LAPAS LAPŲ
		1 1



A PASTATO (1D2/p) 2A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
2-1	KABINETAS	25.44 M²
2-2	KABINETAS	19.31 M²
2-3	LAUKIAMASIS	6.60 M²
2-4	KORIDORIUS	17.20 M²
2-5	SAN. MAZGAS	2.45 M²
2-6	SAN. MAZGAS	1.78 M²
2-7	PALATA	24.16 M²
2-8	KORIDORIUS	97.16 M²
2-9	PALATA	14.60 M²
2-10	SAN. MAZGAS	3.56 M²
2-11	PALATA	28.83 M²
2-12	PALATA	13.56 M²
2-13	PALATA	27.93 M²
2-14	SAN. MAZGAS	3.67 M²
2-15	PALATA	25.06 M²
2-16	PALATA	37.10 M²
2-17	SAN. MAZGAS	3.54 M²
2-18	SAN. MAZGAS	3.56 M²
2-19	PALATA	24.01 M²
2-20	PALATA	17.49 M²
2-21	KORIDORIUS	175.26 M²
2-22	PROCEDŪRINIS KABINETAS	12.56 M²
2-23	KABINETAS	12.43 M²
2-24	KABINETAS	12.21 M²
2-25	SAN. MAZGAS	3.52 M²
2-26	PALATA	25.50 M²
2-27	PALATA	15.44 M²
2-28	PALATA	25.78 M²
2-29	PALATA	38.77 M²
2-30	SAN. MAZGAS	3.58 M²
2-31	PALATA	14.58 M²
2-32	PALATA	26.41 M²
2-33	SAN. MAZGAS	3.23 M²
2-34	SAN. MAZGAS	3.37 M²
2-35	PALATA	28.00 M²
2-36	PALATA	15.61 M²
2-37	PALATA	31.78 M²
2-38	PALATA	12.26 M²
2-39	PALATA	22.27 M²
2-40	PALATA	11.21 M²
2-41	KORIDORIUS	13.64 M²
2-42	GALERIJA	104.59 M²
2-43	PALATA	29.65 M²
2-44	KORIDORIUS	7.59 M²
2-45	VONIA	11.22 M²
2-46	SAN. MAZGAS	2.36 M²
2-47	SAN. MAZGAS	2.35 M²
2-48	SAN. MAZGAS	2.65 M²
2-49	KORIDORIUS	47.93 M²
2-50	SANITARINĖ PATALPA	10.99 M²
2-51	SAN. MAZGAS	3.57 M²
2-52	PALATA	25.22 M²
2-53	PALATA	22.28 M²
2-54	PALATA	13.61 M²
2-55	KORIDORIUS	4.66 M²
2-56	PALATA	8.01 M²
2-57	PALATA	26.44 M²
2-58	DŽIOVYKL	124.09 M²
2-59	KORIDORIUS	7.64 M²
2-60	HOLAS	50.76 M²
2-61	KORIDORIUS	28.62 M²
2-62	KORIDORIUS	5.83 M²
2-63	KORIDORIUS	37.56 M²
2-64	KABINETAS	14.52 M²
2-65	KABINETAS	12.26 M²
2-66	KABINETAS	21.26 M²
2-67	LABORATORIJA	13.16 M²
2-68	STERILIZACIJA	9.69 M²
2-69	KORIDORIUS	1.54 M²
2-70	RENTGENO KABINETAS	22.93 M²
2-71	KABINETAS	9.07 M²
2-72	KABINETAS	21.84 M²
2-73	SAN. MAZGAS	1.32 M²
2-74	SANDĖLIUS	17.07 M²
2-75	VIRTUVĖ	11.62 M²
2-76	VONIA	15.98 M²
2-77	SAN. MAZGAS	6.29 M²
2-78	SAN. MAZGAS	5.75 M²
2-79	GALERIJA	103.36 M²
2-80	GALERIJA	30.51 M²
2-81	PERSONALO KAMBARYS	8.72 M²
2-82	KABINETAS	16.36 M²
2-83	KORIDORIUS	3.46 M²
2-84	KABINETAS	24.95 M²
2-85	KABINETAS	12.47 M²
2-86	KABINETAS	12.12 M²
BENDRAS 2A PLOTAS		1880.29 M²



A PASTATAS - 1D2/p

PASTABOS:
1. Priešgaisrinių sistemų vamzdinių vietas turi būti tikrinamos vietoje, pagal faktą.
2. Prie naujai projektuojamų priešgaisrinių čiaupų elektros projekto dalyje numatyti mygtukus, kurie nuosekliai prijungiami prie artimiausių esamų gaisrinių čiaupų mygtukų signalo perdavimui į elektrifikuotą sklendę vandens apskaitos mazge.

0	2022	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
Atestato Nr.	PROJEKTUOTOJAS:		STATYTOJO PROJEKTO PAVADINIMAS:			
	JAS UŽSIZARČIO AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-371) 320 390 jas@jas.lt					
A 856	PV	J. JUOZAITIENĖ		2022	GYDĖMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. (UNIKAL. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS	
31580	PROJEKTO DALIES PROJEKTUOTOJAS:			BRĖŽINYS:		
	MB "Nematoma inžinerija" Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas Įmonės kodas 303178858 +37065179272 info@nematoma.lt					
	PDV	D. BARTKUS				2022
	STATYTOJAS:			ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ
LT	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ			0480-00-DP-VN-07	1	1



A PASTATO VERTINGOSIOS SAVYBĖS	
ŽYMĖJIMAS	VERTIGOJI SAVYBĖ
VS - 2	STOGO FORMA - KETURŠLAITIS SUDĖTINIS
VS - 3	DANGOS MEDŽIAGA IR JOS TIPAS - PIRMINĖS SKARDINĖS DANGOS TIPAS
VS - 4	STOGO ELEMENTAI - TŪRINIŲ STOGANGIŲ TIPAS
VS - 5	STOGO ELEMENTAI - DŪMTRAUKIŲ TIPAS
VS - 6	KAPITALINIŲ SIENŲ TINKLAS
VS - 7	SIENŲ ANGOS, NIŠOS - PIRMINĖS LANGŲ IR DURŲ ANGOS
VS - 8	FASADŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINĖS DETALĖS - PAGRINDINIO KORPUSO FLIGELIS
VS - 9	FASADŲ ARCHITEKTŪROS TŪRINĖS DETALĖS - PAGRINDINIO KORPUSO FASADŲ RIZALITAI SU PARAPETAIS, KAI KURIE IR SU TRIKAMPIAIS SANDRIKAIŠ
VS - 11	DVIŲJŲ AUKŠTŲ PUSAPVALIS KOPLYČIOS PRIESTATAS (PRISTATYTAS 1914 M.) Š FASADE
VS - 12	P FASADO TERASA SU PLAČIAIS LAIPTAIS
VS - 20	JUOSTINIAI TAŠTYTŲ AKMENŲ MŪRO PAMATAS
VS - 21	PLYTŲ MŪRAS, TINKUOTOS SIENOS
VS - 22	STOGO KONSTRUKCIJA - GEGINĖ
VS - 23	DIVIGUBI VAD. AKERMANO PLYTŲ MŪRO RŪŠIO SKLIAUTAI, PLYTŲ MŪRO RŪŠIO SIENOS
VS - 24	FUNKCINĖ ĮRANGA - VIDAUS LAIPTAI
VS - 25	LIETO METALO SRAIGTINIAI LAIPTAI (ROS)
VS - 26	METALINIAI LAIPTŲ TUREKLAI, GROTELES
VS - 27	STALIŲ IR KITI GAMINIAI - LANGŲ FORMOS, JU SKAIDYMA, VARSTYMO, APDAILOS TIPAS
VS - 28	MEDINIŲ DVIVIRIŲ ĮSPŪDINIŲ DURŲ TIPAS
VS - 29	1 AUKŠTO KORPUSO MANSARDOS LANGŲ MEDINIŲ ŽALIŲJŲ TIPAS
VS - 30	SEGMENTINĖS ARKINĖS SĄRAMOS KORIDORIUOSE
VS - 31	VIDAUS DEKORAS - PAGRINDINIO HOLO LUBŲ GIPSATŲŲ TIPAS
VS - 32	PAGRINDINIO HOLO NIŠOS KARNIZAS
VS - 33	BALTŲ KOKLIŲ KROŠNIS SU KARŲNA
VS - 34	GRINDŲ, PANDISIŲ, LAIPTŲ PAKOPŲ DANGA AR DANGOS MEDŽIAGA, JOS TIPAS - PAGRINDINĖS LAIPTINĖS IR LAIPTŲ DANGA TERACAS, KAI KURIŲ PALATŲ IR KORIDORIŲ DANGA METALACHO PLYTELĖS

PASTABOS:

- TVARKOMAS VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PASTATAS (U. K. 31673), LIGONINĖ „A“ 1D2/p (U. K. 31674) UN. NR. 1094-0497-9015. PASTATO FASADŲ IR ARCHITEKTŪRINIŲ / TŪRINIŲ DETALIŲ REMONTAS. PAGAL TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS NUMATOMA REMONTO RESTAURAVIMO DARBAI.
- VILKĖDĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PIETRYČIŲ GYDYMO PASTATAS „B“ 2D2/p (U. K. 31675) UN. NR. 1094-0497-9026 IR VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PIETVAKARIŲ GYDYMO PASTATAS „C“ 3D2/p (U. K. 31676) UN. NR. 1094-0497-9037 TVARKOMI ATSKIRO PROJEKTU.
- VISI TVARKYBOS DARBAI ATLIKAMI LAIKANTIS SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ, NURODYTŲ PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTUOSE, NAUDOJANT MEDŽIAGAS NE BLOGESNĖS KOKYBĖS KAIP NURODYTA TECHNINĖSE SPECIFIKACIJUOSE.
- VISI DARBAI ATLIKAMI NEPAŽEIDŽIANT OBJEKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, SAUGANT AUTENTIŠKAS MATERIJAS.
- ŠIUO PROJEKTU TVAROMA:
 - PASTATO FASADŲ IR ARCHITEKTŪROS TŪRINIŲ DETALIŲ APDAILOS TINKO REMONTAS;
 - PASTATO DAŽYMAS PAGAL „SUTVARKYTOS DALIES“ ANALOGĄ, DERINANT SU ARCHITEKTU VIETUJE;
 - PASTATO PAMATO VALYMAS, ANTISEPTIKAVIMAS, HIDROFOBIZACIJA;
 - PASTATO STOGO GEGINĖS KONSTRUKCIJOS SUTVIRTINIMAS
 - IŠORĖS DURŲ REMONTAS / RESTAURACIJA
 - DURŲ LAIPTINĖS REMONTAS;
 - PASTATO PLASTIKINIŲ LANGŲ KEITIMAS, IŠLAIKANT FORMĄ, SKAIDYMĄ, VARSTYMĄ IR APDAILOS TIPĄ (LANGAI KEČIAM I ETAPAIS);
 - LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS SUTVARKYMAS;
 - PASTATO PERDANGOS APSILTINIMAS;
 - INŽINERINIŲ SISTEMŲ SUTVARKYMAS (PAGAL POREIKĮ);
- JEI ATLIKANT DARBUS BUS APTIKTA ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ AR NEKILNOJAMOJO DAIKTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, DARBAI STABDOMI, VALDYTOJAI AR DARBUS ATLIKANTYS ASMENYS APIE TAI PRIVALO PRANEŠTI SAVIVALDYBĖS PAVELDOSAUGOS PADALINIUI (LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMO 9 STR. 3 D. (ŽIN. 1995, NR. 3-37; 2004, NR. 153-5571))
- VISUS MATMENIS IR MEDŽIAGŲ KIEKIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETUJE.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
EIL. NR.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABA
1		SAUGOMOS KAPITALINĖS MŪRO SIENOS	
2	VS - 1	VERTINGOSIOS SAVYBĖS	
3		PERPLANUOJAMOS ERDVĖS ANTRAME AUKŠTE	
4		ATSKIRO PROJEKTU SUTVARKYTA PASTATO DALIS	VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO LIGONINĖ (U. NR. 31674) VILNIAUS M. SAV. VILKĖDĖS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (REMONTAS, TVARKYBOS DARBŲ PLANAVIMAS IR PROJEKTAVIMAS) PROJEKTAS.
5		ATSKIRO PROJEKTU SUTVARKYTA PASTATO DALIS	PASTATO LIGONINĖS VILKĖDĖS G. 3, VILNIJUJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI - TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI			
EIL. NR.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABA
1	L-1, L-2, L-3,....	NAUJAI GAMINAMI MEDINIAI LANGAI	ŽIŪR. DETALIZACIJA ?
2	D8, D9, D10,	NAUJAI ĮRENGIAMOS AUTOMATINĖS DURYS	ŽIŪR. DETALIZACIJA ?

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI - TVARKYBOS DARBAI			
EIL. NR.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABA
1		REMONTUOJAMAS FASADO TINKAS	ŽIŪR. DET. ???

ŽYMĖJIMAS:

- Priešgaisrinė EI 15 atsparumo ugniai uždvara
- Priešgaisrinė (R)EI 45 atsparumo ugniai uždvara
- Priešgaisrinė (R)EI 60 atsparumo ugniai uždvara
- Pavojaus mygtukas
- Naujai įrengiamos gaisrinis čiaupas
- Esamas gaisrinis čiaupas

SUTARTINIS DURŲ ŽYMĖJIMAS	
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
●	RESTAURUOJAMOS
●	NAUJOS DURYS
⊕	AUTOMATINĖS DURYS

A PASTATO (1D2/p) 2A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
2 - 1	KABINETAS	25.44 M²
2 - 2	KABINETAS	19.31 M²
2 - 3	LAUKIAMASIS	6.60 M²
2 - 4	KORIDORIUS	17.20 M²
2 - 5	SAN. MAZGAS	2.45 M²
2 - 6	SAN. MAZGAS	1.78 M²
2 - 7	PALATA	24.16 M²
2 - 8	KORIDORIUS	97.16 M²
2 - 9	PALATA	14.60 M²
2 - 10	SAN. MAZGAS	3.56 M²
2 - 11	PALATA	28.83 M²
2 - 12	PALATA	13.56 M²
2 - 13	PALATA	27.93 M²
2 - 14	SAN. MAZGAS	3.67 M²
2 - 15	PALATA	25.06 M²
2 - 16	PALATA	37.10 M²
2 - 17	SAN. MAZGAS	3.54 M²
2 - 18	SAN. MAZGAS	3.56 M²
2 - 19	PALATA	24.01 M²
2 - 20	PALATA	17.49 M²
2 - 21	KORIDORIUS	175.26 M²
2 - 22	PROCEDŪRINIS KABINETAS	12.56 M²
2 - 23	KABINETAS	12.43 M²
2 - 24	KABINETAS	12.21 M²
2 - 25	SAN. MAZGAS	3.52 M²
2 - 26	PALATA	25.50 M²
2 - 27	PALATA	15.44 M²
2 - 28	PALATA	25.78 M²
2 - 29	PALATA	38.77 M²
2 - 30	SAN. MAZGAS	3.58 M²
2 - 31	PALATA	14.58 M²
2 - 32	PALATA	26.41 M²
2 - 33	SAN. MAZGAS	3.23 M²
2 - 34	SAN. MAZGAS	3.37 M²
2 - 35	PALATA	28.00 M²
2 - 36	PALATA	15.61 M²
2 - 37	PALATA	31.78 M²
2 - 38	PALATA	12.26 M²
2 - 39	PALATA	22.27 M²
2 - 40	PALATA	11.21 M²
2 - 41	KORIDORIUS	13.64 M²
2 - 42	GALERIJA	104.59 M²
2 - 43	PALATA	29.65 M²
2 - 44	KORIDORIUS	7.59 M²
2 - 45	VONIA	11.22 M²
2 - 46	SAN. MAZGAS	2.36 M²
2 - 47	SAN. MAZGAS	2.35 M²
2 - 48	SAN. MAZGAS	2.65 M²
2 - 49	KORIDORIUS	47.93 M²
2 - 50	SANITARINĖ PATALPA	10.99 M²
2 - 51	SAN. MAZGAS	3.57 M²
2 - 52	PALATA	25.22 M²
2 - 53	PALATA	22.28 M²
2 - 54	PALATA	13.61 M²
2 - 55	KORIDORIUS	4.66 M²
2 - 56	PALATA	8.01 M²
2 - 57	PALATA	26.44 M²
2 - 58	DŽIOVYKLA	124.09 M²
2 - 59	KORIDORIUS	7.64 M²
2 - 60	HOLAS	50.76 M²
2 - 61	KORIDORIUS	28.62 M²
2 - 62	KORIDORIUS	5.83 M²
2 - 63	KORIDORIUS	37.56 M²
2 - 64	KABINETAS	14.52 M²
2 - 65	KABINETAS	12.26 M²
2 - 66	KABINETAS	21.26 M²
2 - 67	LABORATORIJA	13.16 M²
2 - 68	STERILIZACIJA	9.69 M²
2 - 69	KORIDORIUS	1.54 M²
2 - 70	RENTGENO KABINETAS	22.93 M²
2 - 71	KABINETAS	9.07 M²
2 - 72	KABINETAS	21.84 M²
2 - 73	SAN. MAZGAS	1.32 M²
2 - 74	SANDĖLIS	17.07 M²
2 - 75	VIRTUVĖ	11.62 M²
2 - 76	VONIA	15.98 M²
2 - 77	SAN. MAZGAS	6.29 M²
2 - 78	SAN. MAZGAS	5.75 M²
2 - 79	GALERIJA	103.36 M²
2 - 80	GALERIJA	30.51 M²
2 - 81	PERSONALO KAMBARYS	8.72 M²
2 - 82	KABINETAS	16.36 M²
2 - 83	KORIDORIUS	3.46 M²
2 - 84	KABINETAS	24.95 M²
2 - 85	KABINETAS	12.47 M²
2 - 86	KABINETAS	12.12 M²
BENDRAS 2A PLOTAS		1880.29 M²

Atestato Nr.	JAS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYDOMO PASKIRTO PASTATO VILKĖDĖS G. 3, (UNIK. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIJUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (YPATINGASIS STATINYS)		208.03 M²
	UZDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396 jas@jas.lt					
A 856	PROJ. VAD.	J. JUOZAITIENĖ		2022		
A 856	PROJ.D. VAD.	J. JUOZAITIENĖ		2022		
Atestato Nr.					DALIS GAISRINĖS SAUGOS	
26943	PDV	I.DEMIDOVA-BUIZINIENĖ		2022	DOKUMETO PAVADINIMAS PASTATO ANTRO AUKŠTO PLANAS, ESAMA SITUACIJA SU VERTINGOMIS SAVYBĖMIS	
					LAIDA A	
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMUO	LAPAS
LT	VILKĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ				0480-00-TP-GS-B-04	LAPŲ
						1
						1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
EIL. NR.	ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABA
1		SKLYPO RIBA	
2		ASFALTBETONIO DANGA	
3		TRINKELĖS	
4		VEJA	
5		REMONTUOJAMA / NAUJAI ĮRENGIAMA NUOGRINDA	
6		DVI ĮKROVIMO VIETOS ELEKTROMOBILIAMS	
7		DYZEL GENERATORIUS	

PASTABOS:

- TVARKOMAS VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSAS (U. K. 31673), LIGONINĖ „A“ 1D2p (U. K. 31674) UN. NR. 1094-0497-9015. VILKĖDĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PIETRYČIŲ GYDYMO PASTATAS „B“ 2D2p (U. K. 31675) UN. NR. 1094-0497-9026. VILKĖDĖS LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO PIETVAKARIŲ GYDYMO PASTATAS „C“ 3D2p (U. K. 31676) UN. NR. 1094-0497-9037.
- VISI TVARKYBOS DARBAI ATLIEKAMI LAIKANTIS SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ, NURODYTŲ PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTUOSE.
- ŠIUO PROJEKTU SKLYPE ĮRENGIAMOS DVI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS IR DYZELIS GENERATORIUS (DINGUS ELEKTARAI YRA ATSARGINIS ELEKTROS TIEKIMO ŠALTINIS).
- ĮRENGIAMOS IR REMONTUOJAMOS NUOGRINDOS. STATYBOS METU SUGADINTOS ESAMOS DANGOS, VEJA, PRIVALO BŪTI ATSATYTOS.
- VISUS MATMENIS IR MEDŽIAGŲ KIEKIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
- VISI DARBAI ATLIEKAMI NEPAŽEIDŽIANT PASTATO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IR LAIKANTIS SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ

Atestato Nr.	JAS				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYDOMOSIOS PASKIRTIES PASTATO VILPĖDĖS G. 3, VILNIUS, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (YPATINGASIS STATINYS)		
	UŽDARŲJŲ AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396 jas@jas.lt						
A 856	PROJ. VAD.	J. JUOZAITIENĖ		2022	DALIS GAISRINĖS SAUGOS DALIS		
A 856	PROJ.D.VAD.	J. JUOZAITIENĖ		2022			
Atestato Nr.					DOKUMENTO PAVADINIMAS SKLYPO PLANAS		
26943	PDV.	I.DEMIDOVA-BUIZINIENĖ		2022	ŽYMUO 0480-00-TP-GS-B-01		
Kalba	STATYTOJAS:				LAPAS	LAPŲ	A
LT	VILKPEDES LIGONINĖ, VŠĮ				1	1	


PASTABOS

1. Darbai atliekami remiantis E[BT taisyklėmis;
2. Darbai atliekami maksimaliai saugant pastato vertingąsias savybes;
3. Paslėptoji instaliacija: horizontalių instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikalijų - 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų. Jungikliai, kištukiniai lizdai ir atšakos dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonose.


A PASTATO (1D2/p) RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
R - 13	KORIDORIUS	118.84 M²
R - 64	KORIDORIUS	27.70 M²
R - 65	PAGALBINĖ PATALPA	7.06 M²
R - 66	PAGALBINĖ PATALPA	20.42 M²
R - 67	PAGALBINĖ PATALPA	26.51 M²
R - 68	SANDĖLIS	30.08 M²
R - 69	PAGALBINĖ PATALPA	35.45 M²
R - 70	PAGALBINĖ PATALPA	10.21 M²
R - 71	ELEKTROS SKYDINĖ	16.14 M²
R - 72	ARCHYVAS	13.55 M²
R - 73	PAGALBINĖ PATALPA	10.84 M²
BENDRAS RŪSIO PLOTAS		1283.72 M²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-
-
-
- El. spinta
- Kabelinis lovelis
- Magistralinių kabelių judėjimo kryptis



A	2024		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR	JAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
UŽDARŲJŲ AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396 jas@jas.lt		GYDymo PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, (UNIK. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRavimo PROJEKTAS	
A 856 NKP 0965	PV	J. JUOZAITIENĖ	2024
KVAL. PATV. DOK. NR	elektros zona		STATINIO PAVADINIMAS
UAB "Elektros zona" Raudondvario pl. 131B LT-47191, Kaunas Tel.: +370 656 99501 el.paštas: info@elektroszona.lt		GYDymo PASKIRTIES PASTATAS	
34305	PDV	A.Lukaševičius	2024
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		RŪSIO PLANAS SU MAGISTRALINIAIS TINKLAIS M1:100	
		LAIDA	
		A	
LT	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ		DOKUMENTO ŽYMUO
		0480-00-DP-E_BR-01	
		LAPAS	LAPŲ
		1	1



A PASTATO (1022) 1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
ZINĖJAMASIS	PATALPŲ	PATALPŲ PAVIRŠIAUS	PLŪTAS
1-1	KORIDORIUS	1,50 m	16,75 m
1-2	KORIDORIUS	1,50 m	16,75 m
1-3	KORIDORIUS	100,57 m	100,57 m
1-4	KORIDORIUS	2,18 m	2,18 m
1-5	PALATA	20,48 m	20,48 m
1-6	PALATA	14,13 m	14,13 m
1-7	SAN MAZGAS	3,53 m	3,53 m
1-8	PALATA	20,32 m	20,32 m
1-9	PALATA	15,00 m	15,00 m
1-10	PALATA	20,32 m	20,32 m
1-11	PALATA	20,32 m	20,32 m
1-12	PALATA	21,84 m	21,84 m
1-13	PALATA	41,22 m	41,22 m
1-14	SAN MAZGAS	3,50 m	3,50 m
1-15	SAN MAZGAS	3,50 m	3,50 m
1-16	PALATA	21,87 m	21,87 m
1-17	PALATA	16,69 m	16,69 m
1-18	KORIDORIUS	3,77 m	3,77 m
1-19	PROCEDUREKABINETAS	11,61 m	11,61 m
1-20	KORIDORIUS	3,20 m	3,20 m
1-21	KORIDORIUS	3,20 m	3,20 m
1-22	SAN MAZGAS	3,47 m	3,47 m
1-23	SAN MAZGAS	3,47 m	3,47 m
1-24	PALATA	15,99 m	15,99 m
1-25	SAN MAZGAS	3,56 m	3,56 m
1-26	SAN MAZGAS	3,61 m	3,61 m
1-27	PALATA	20,54 m	20,54 m
1-28	PALATA	16,37 m	16,37 m
1-29	PALATA	19,10 m	19,10 m
1-30	SAN MAZGAS	2,98 m	2,98 m
1-31	SAN MAZGAS	2,22 m	2,22 m
1-32	PALATA	38,40 m	38,40 m
1-33	PALATA	16,26 m	16,26 m
1-34	PALATA	31,93 m	31,93 m
1-35	PALATA	11,06 m	11,06 m
1-36	PALATA	22,75 m	22,75 m
1-37	PALATA	11,93 m	11,93 m
1-38	KORITYLĖ	11,89 m	11,89 m
1-39	PALATA	20,90 m	20,90 m
1-40	VONA	12,00 m	12,00 m
1-41	SAN MAZGAS	3,71 m	3,71 m
1-42	SAN MAZGAS	17,21 m	17,21 m
1-43	SAN MAZGAS	3,71 m	3,71 m
1-43	SMARTYBĖS PATALPA	10,91 m	10,91 m
1-44	KORIDORIUS	31,50 m	31,50 m
1-45	SAN MAZGAS	3,50 m	3,50 m
1-46	LAUKIMAS	20,84 m	20,84 m
1-47	KABINETAS	20,88 m	20,88 m
1-48	KABINETAS	13,90 m	13,90 m
1-49	RUBINĖ	7,81 m	7,81 m
1-50	SAN MAZGAS	13,93 m	13,93 m
1-51	KABINETAS	11,72 m	11,72 m
1-52	PAULABINĖS PATALPA	3,84 m	3,84 m
1-53	SAN MAZGAS	3,71 m	3,71 m
1-54	SPORTO SALĖ	50,21 m	50,21 m
1-55	KORIDORIUS	20,04 m	20,04 m
1-56	KABINETAS	13,90 m	13,90 m
1-57	KABINETAS	30,47 m	30,47 m
1-58	KORIDORIUS	5,27 m	5,27 m
1-59	KORIDORIUS	6,54 m	6,54 m
1-60	SAN MAZGAS	6,54 m	6,54 m
1-61	GAJAZDAS	25,34 m	25,34 m
1-62	GAJAZDAS	25,34 m	25,34 m
1-63	KORIDORIUS	2,60 m	2,60 m
1-64	PAULABINĖS PATALPA	3,84 m	3,84 m
1-65	GAJAZDAS	20,03 m	20,03 m
1-66	GAJAZDAS	37,89 m	37,89 m
1-67	KORIDORIUS	11,70 m	11,70 m
1-68	HOLAS	48,42 m	48,42 m
1-69	KORIDORIUS	26,50 m	26,50 m
1-70	KORIDORIUS	5,44 m	5,44 m
1-71	KORIDORIUS	12,85 m	12,85 m
1-72	KORIDORIUS	27,90 m	27,90 m
1-73	SAN MAZGAS	6,06 m	6,06 m
1-74	PALATA	23,47 m	23,47 m
1-75	PALATA	11,70 m	11,70 m
1-76	PALATA	31,13 m	31,13 m
1-77	SAN MAZGAS	2,08 m	2,08 m
1-78	PALATA	2,08 m	2,08 m
1-79	SAN MAZGAS	2,08 m	2,08 m
1-80	VARTAS	11,70 m	11,70 m
1-81	PAULABINĖS PATALPA	3,84 m	3,84 m
1-82	VONA	16,68 m	16,68 m
1-83	SAN MAZGAS	3,50 m	3,50 m
1-84	SAN MAZGAS	5,00 m	5,00 m
1-85	KABINETAS	11,60 m	11,60 m
1-86	KABINETAS	11,60 m	11,60 m
1-87	KORIDORIUS	41,37 m	41,37 m
1-88	KABINETAS	11,60 m	11,60 m
1-89	KABINETAS	11,60 m	11,60 m
1-90	VARTINIS	19,01 m	19,01 m
1-91	KORIDORIUS	11,60 m	11,60 m
BENDRAS 1A PATALPŲ			1789,87 m ²

[illegible]



1. Darbai atliekami remiantis EUBT taisyklėmis;
2. Darbai atliekami maksimaliai saugant pastato vertingąsias savybes;
3. Pasleptoji instaliacija: horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikalinių - 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų. Jungikliai, kištukiniai lizdai ir atsakos dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonose.

- El. priedimas


- El. skydas, potinkinis

- Magistralinių kabelių judėjimo kryptis


A	2024				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR	JAS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL (8-37) 320 396 jas@jas.lt			GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, (UNIK. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A 856 NKP 0965	PV	J. JUOZAITIENĖ		2024	STATINIO PAVADINIMAS
KVAL. PATV. DOK. NR			UAB "Elektros zona" Raudondvario pl. 131B LT-47191, Kaunas Tel.: +370 656 99501 el.paštas: info@elektroszona.lt		
			GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS		
34305	PDV	A. Lukaševičius		2024	DOKUMENTO PAVADINIMAS
					TREČIO AUKŠTO PLANAS SU MAGISTRALINIAIS TINKLAIS M1:100
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO
	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ				LAPAS
					LAPŲ
				0480-00-DP-E_BR-04	1
					1

- PASTABOS
1. Darbai atlikti remiantis EBT kėlimais;
 2. Darbai atlikti maksimaliai saugojant pastato vertingusias savybes;
 3. Pastatų instaliacijai horizontalių laidų gylis yra 30 cm, o vertikalų - 20 cm. Horizontalios instaliacijos zona pradedama 15 cm atstumu nuo kėlimo bei 15 x 80 cm atstumu nuo grindų. Vertikalios instaliacijos zona pradedama 10 cm atstumu nuo laipų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalų kampų. Jurgitai, kabinos laido ir atstabus dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonoje.

- SUTARTINA ŽYMĖJIMAI
- El. įvedimas
 - El. skydas, vėdininkas
 - Kabelinė lovelis
 - Potencialo lygintimo lyne



A	2024	LAIKOS STATUSAS KEITIMO PREŽASTIS (JEI TAKOMA)	
LADA	JAS	LAIKOS STATUSAS KEITIMO PREŽASTIS (JEI TAKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		GYDYMŲ PASKIRTIES PASTATO VILKPEDES G. 3. (UNIK. NR. 1094-0487-5015, 1020) VILNIUJE. REKONSTRUAVIMO PROJEKTAS	
A 856	PVPV. DOK. NR.	GYDYMŲ PASKIRTIES PASTATAS	
856P 5965		MAGISTRALINIAIS TINKLAIS M1-100	
KVAL. PATV. DOK. NR.	2024		LADA
34305	A. Lukšienė		LAPU
LT	VILKPEDES LIGONINĖ, VSI		1 1



PASTABOS

1. Dėties atlikimo terminas EBTJ baigiamasis;
2. Dėties atlikimo materialiniai sąlygų patvirtinti vertinimo sąlygų.

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI


- El. pildymas
- Stiprinimo kabelis tvirtinimo klijais
- Stiprinimo kabelis
- Sienės modulis

Suderinta SK PDV Mindaugas Kasilevičius
Atest. Nr. 12385

A	2024	GLUBKŲ DATA	LAIŠKŲ STATUSAS KEITIMŲ PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)
LADA			
KVAL. PASV. DOK. NR.			
A 355			
NOT 0005			
PV	J. JUODAITIENE	2024	
KVAL. PASV. DOK. NR.			
34305	PDV	A. Lukševičius	2024
LT			


GLUBKŲ DATA	LAIŠKŲ STATUSAS KEITIMŲ PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)	GYDYMŲ PASKIRTIES PASTATO VILKPEDES G. 3, (UNIK. NR. 1054-0487-0015, 1020) VILNIUJE, REKONSTRUOJIMO PROJEKTAS
KVAL. PASV. DOK. NR.		
A 355		
NOT 0005		
PV	J. JUODAITIENE	2024
KVAL. PASV. DOK. NR.		
34305	PDV	A. Lukševičius
LT		

GYDYMŲ PASKIRTIES PASTATAS	GYDYMŲ PASKIRTIES PASTATAS	GYDYMŲ PASKIRTIES PASTATAS
STODŲ PLANAS SU GALIOS TINKLAIS M1:100	STODŲ PLANAS SU GALIOS TINKLAIS M1:100	STODŲ PLANAS SU GALIOS TINKLAIS M1:100
LADA	LADA	LADA
1	1	1






- [illegible]



PATAPEJ ESKRIPCJA			A PASTATO (102)2A PATAPEJ ESKRIPCJA		
TEL.	PAVADINAMAS	PLŪTAS	ZYMAJIMAS	PATAPEJ PAVADINAMAS	PLŪTAS
1	STELINĖ GALERĖJA	13,5 U	1	KORIDORINĖS	2,44 U
2	PALATA	30,36 U	2	KABINETAS	13,31 U
3	PALATA	18,81 U	3	LAUKIMAS	6,93 U
4	PALATA	13,74 U	4	KORIDORINĖS	7,92 U
5	PALATA	16,47 U	5	SAM NAZIAS	2,45 U
6	PALATA	15,39 U	6	SAM NAZIAS	1,79 U
7	ICI OŠIŲS MOTORIUS	7,70 U	7	PALATA	1,68 U
8	ICI OŠIŲS VENTIL.	8,30 U	8	SAM NAZIAS	2,55 U
9	PERSONALŲ KAMBARIS	13,5 U	9	PALATA	10,85 U
10	KORIDORUS	23,34 U	10	SAM NAZIAS	2,55 U
11	BENDRAS PLŪTAS	144,41 U	11	PALATA	1,88 U
			12	PALATA	2,55 U
			13	PALATA	2,55 U
			14	SAM NAZIAS	2,55 U
			15	PALATA	2,55 U
			16	SAM NAZIAS	2,55 U
			17	SAM NAZIAS	2,55 U
			18	SAM NAZIAS	2,55 U
			19	SAM NAZIAS	2,55 U
			20	SAM NAZIAS	2,55 U
			21	PALATA	1,88 U
			22	PALATA	1,88 U
			23	KABINETAS	13,31 U
			24	KABINETAS	13,31 U
			25	SAM NAZIAS	2,55 U
			26	PALATA	2,55 U
			27	PALATA	2,55 U
			28	PALATA	2,55 U
			29	PALATA	2,55 U
			30	SAM NAZIAS	2,55 U
			31	PALATA	1,88 U
			32	PALATA	1,88 U
			33	SAM NAZIAS	2,55 U
			34	SAM NAZIAS	2,55 U
			35	PALATA	2,55 U
			36	PALATA	2,55 U
			37	PALATA	2,55 U
			38	PALATA	2,55 U
			39	PALATA	2,55 U
			40	PALATA	1,12 U
			41	KORIDORINĖS	1,12 U
			42	KORIDORUS	1,12 U
			43	GALERĖJA	1,54 U
			44	PALATA	2,55 U
			45	PALATA	2,55 U
			46	KORIDORUS	1,12 U
			47	KORIDORUS	1,12 U
			48	SAM NAZIAS	2,55 U
			49	SAM NAZIAS	2,55 U
			50	SAM NAZIAS	2,55 U
			51	SANTIKŲS PATAIJA	1,59 U
			52	KABINETAS	13,31 U
			53	PALATA	1,88 U
			54	PALATA	1,88 U
			55	KORIDORUS	1,12 U
			56	PALATA	1,88 U
			57	PALATA	1,88 U
			58	GALERĖJA	1,54 U
			59	PALATA	1,88 U
			60	KORIDORUS	1,12 U
			61	KORIDORUS	1,12 U
			62	KORIDORUS	1,12 U
			63	KORIDORUS	1,12 U
			64	KABINETAS	13,31 U
			65	KABINETAS	13,31 U
			66	KABINETAS	13,31 U
			67	KABINETAS	13,31 U
			68	KABINETAS	13,31 U
			69	KORIDORUS	1,54 U
			70	STENTINČIŲ KAMBARIS	23,55 U
			71	KABINETAS	13,31 U
			72	KABINETAS	13,31 U
			73	SAM NAZIAS	2,55 U
			74	SAM NAZIAS	2,55 U
			75	VENTIL.	1,12 U
			76	VENTIL.	1,12 U
			77	SAM NAZIAS	2,55 U
			78	SAM NAZIAS	2,55 U
			79	GALERĖJA	103,36 U
			80	GALERĖJA	15,54 U
			81	PERSONŲ KAMBARIS	8,79 U
			82	KABINETAS	13,31 U
			83	KORIDORUS	3,48 U
			84	KABINETAS	13,31 U
			85	KABINETAS	13,31 U
			86	KABINETAS	12,14 U
			87	BENDRAS PLŪTAS	1189,4 U
			BENDRAS APYPTOJIMAS		200,0 U
			BENDRAS PASTATO PLŪTAS		3044,4 U

- | SUTARTANNA ŽYVULIAI | |
|---|---|
|  | Davilia juokio 187, vidurinė |
|  | Davilia juokio 342, vidurinė |
|  | Junglas 3P11A/P20 vidurinė |
|  | Junglas 3P11A/P23 vidurinė |
|  | Junglas 3P11A/P4 vidurinė |
|  | Junglas 3P11A/P4 vidurinė |
|  | Junglas be šiosios 3P11A/P20 vidurinė |
|  | Junglas be šiosios 3P11A/P4 vidurinė |
|  | Peirgijai 1P10A/P2 vidurinė |
|  | Peirgijai 3P11A/P4 vidurinė |
|  | Kybrinė peirgijai 1P10A/P4 vidurinė |
|  | Eukaliptas šviesus, tipas 1 |
|  | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
|  | LED šviesos 1P1A/20K, vidurinė |
|  | LED šviesos šviesus 3P, vidurinė (japankinė optika) |
|  | LED šviesos 1P1A/20K, vidurinė |
|  | LED šviesos šviesus 3P, vidurinė (japankinė optika) |
|  | LED šviesos šviesus 3P, vidurinė (japankinė optika) |
|  | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
|  | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
|  | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
|  | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
|  | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | LED šviesos 2P1A/20K, vidurinė |
| | |

[illegible]



A PASTATO (1D2/p) 3A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
3 - 1	KORIDORIUS	36.03 M²
3 - 2	RŪBINĖ	15.97 M²
3 - 3	PAGALBINĖ PATALPA	10.97 M²
3 - 4	KABINETAS	13.88 M²
3 - 5	SALĖ	79.51 M²
3 - 6	SALĖ	46.33 M²
3 - 7	SAN. MAZGAS	2.18 M²
3 - 8	SAN. MAZGAS	3.16 M²
BENDRAS 3A PLOTAS		208.03 M²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- D2
- Daviklis būvio 360⁰, virštinkinis
- SEJIMAS
- 
- Evakuacinis šviestuvas, tipas-1
- SV-4
- LED šviestuvas 18W/4000K, virštinkinis/sieninis
- SV-5A
- LED Avarinis šviestuvas 3W, įleidžiamas (koridorinė optika)


PASTABOS

- Darbai atliekami remiantis E|BT taisyklėmis;
- Darbai atliekami maksimaliai saugant pastato vertingąsias savybes;
- Įleidžiami šviestuvai montuojami į esamas pakabinamas lubas;
- Šviestuvų el. tiekimui ir valdymui naudojami esamos grupės ir kabeliai (jeigu projekte nenurodyta kitaip);
- Perplanuojamuose erdvėse įrengiamas naujas apšvietimas;
- Šviestuvai palatose virš lovų (išskyrus perplanuojamose erdvėse) montuojami vietoje esamų (keičiamų) šviestuvų ir naudojamos esamos el. tiekimo grupės.

A	2024						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR	JAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL (8-37) 320 396 jas@jas.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
				GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, (UNIK. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A 856 NKP 0965	PV	J. JUOZAITIENĖ		2024	STATINIO PAVADINIMAS		
KVAL. PATV. DOK. NR	elektros zona UAB "Elektros zona" Raudondvario pl. 131B LT-47191, Kaunas Tel.: +370 656 99501 el.paštas: info@elektroszona.lt			GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS			
34305	PDV	A.Lukaševičius		2024	TREČIO AUKŠTO PLANAS SU APŠVIETIMO TINKLAIS M1:100	LAIDA	
						A	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
	VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ			0480-00-DP-E_BR-11		1	1


[illegible]





PATALPŲ EKSPLIKACIJA 2-58			A PASTATŲ 100% ŽALYBŲ EKSPLIKACIJA		
NO.	PAVADINIMAS	PLŪTAS	ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLŪTAS
1	STIGMINE GALERIJA	11,51 m²	2-1	KABINETAS	26,41 m²
2	PALATA	16,76 m²	2-2	KABINETAS	19,31 m²
3	PALATA	18,86 m²	2-3	LAKUVAIS	6,60 m²
4	PALATA	16,15 m²	2-4	KORIDORIS	17,35 m²
5	PALATA	14,87 m²	2-5	SAN. MAZGAS	2,45 m²
6	PALATA	15,15 m²	2-6	KORIDORIS	1,81 m²
7	HCĮ DUKALIS VENTILIS	7,03 m²	2-7	KORIDORIS	24,15 m²
8	HCĮ DUKALIS VENTILIS	8,08 m²	2-8	KORIDORIS	37,15 m²
9	PERSONALO KAMBARIS	13,93 m²	2-9	PALATA	14,60 m²
10	KORIDORIS	22,23 m²	2-10	SAN. MAZGAS	3,56 m²
BENDRAS PLŪTAS		144,61 m²	2-11	PALATA	28,63 m²
			2-12	PALATA	19,99 m²
			2-13	PALATA	27,53 m²
			2-14	SAN. MAZGAS	3,60 m²
			2-15	PALATA	25,38 m²
			2-16	PALATA	37,10 m²
			2-17	SAN. MAZGAS	3,56 m²
			2-18	SAN. MAZGAS	3,56 m²
			2-19	PALATA	26,11 m²
			2-20	PALATA	17,49 m²
			2-21	KORIDORIS	17,36 m²
			2-22	PROCEDŪRINIS KABINETAS	12,26 m²
			2-23	KABINETAS	12,43 m²
			2-24	KABINETAS	12,21 m²
			2-25	SAN. MAZGAS	3,56 m²
			2-26	SAN. MAZGAS	3,56 m²
			2-27	PALATA	16,46 m²
			2-28	PALATA	21,16 m²
			2-29	PALATA	38,77 m²
			2-30	SAN. MAZGAS	3,56 m²
			2-31	SAN. MAZGAS	3,56 m²
			2-32	PALATA	26,41 m²
			2-33	SAN. MAZGAS	3,56 m²
			2-34	SAN. MAZGAS	3,56 m²
			2-35	PALATA	28,19 m²
			2-36	PALATA	16,67 m²
			2-37	PALATA	37,10 m²
			2-38	PALATA	12,26 m²
			2-39	PALATA	22,27 m²
			2-40	PALATA	17,72 m²
			2-41	KORIDORIS	13,94 m²
			2-42	GALERIJA	18,43 m²
			2-43	PALATA	20,62 m²
			2-44	KORIDORIS	1,55 m²
			2-45	SAN. MAZGAS	2,66 m²
			2-46	SAN. MAZGAS	2,66 m²
			2-47	SAN. MAZGAS	2,66 m²
			2-48	KORIDORIS	47,33 m²
			2-49	SAN. MAZGAS	10,99 m²
			2-50	SAN. MAZGAS	3,56 m²
			2-51	SAN. MAZGAS	3,56 m²
			2-52	PALATA	25,22 m²
			2-53	PALATA	22,26 m²
			2-54	PALATA	13,61 m²
			2-55	PALATA	13,61 m²
			2-56	PALATA	13,61 m²
			2-57	PALATA	13,61 m²
			2-58	GIDOVINIA	13,61 m²
			2-59	KORIDORIS	7,62 m²
			2-60	HOLES	20,59 m²
			2-61	KORIDORIS	20,57 m²
			2-62	KABINETAS	8,84 m²
			2-63	KORIDORIS	14,52 m²
			2-64	KABINETAS	17,25 m²
			2-65	KABINETAS	21,25 m²
			2-66	LAKUVAIS	13,59 m²
			2-67	KORIDORIS	6,60 m²
			2-68	STIGMINE GALERIJA	11,51 m²
			2-69	KORIDORIS	1,81 m²
			2-70	RENTGENO KAMBARAS	22,81 m²
			2-71	KABINETAS	12,21 m²
			2-72	KABINETAS	21,84 m²
			2-73	SAN. MAZGAS	1,52 m²
			2-74	KABINETAS	17,72 m²
			2-75	VENTILIS	11,68 m²
			2-76	YOKA	16,50 m²
			2-77	SAN. MAZGAS	6,20 m²
			2-78	GALERIJA	28,61 m²
			2-79	GALERIJA	13,34 m²
			2-80	GALERIJA	28,61 m²
			2-81	PERSONALO KAMBARIS	6,91 m²
			2-82	KABINETAS	16,50 m²
			2-83	KORIDORIS	3,48 m²
			2-84	KABINETAS	24,51 m²
			2-85	KABINETAS	12,21 m²
			2-86	KABINETAS	12,12 m²
BENDRAS PLŪTAS		1486,50 m²			
TIEČIOJAS PLŪTAS		296,33 m²			
BENDRAS PATALPŲ PLŪTAS		2482,83 m²			

</



A PASTATO (1D2/p) 3A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
ŽYMĖJIMAS PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
3 - 1	KORIDORIUS	36.03 M²
3 - 2	RŪBINĖ	15.97 M²
3 - 3	PAGALBINĖ PATALPA	10.97 M²
3 - 4	KABINETAS	13.88 M²
3 - 5	SALĖ	79.51 M²
3 - 6	SALĖ	46.33 M²
3 - 7	SAN. MAZGAS	2.18 M²
3 - 8	SAN. MAZGAS	3.16 M²
BENDRAS 3A PLOTAS		208.03 M²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Priešgaisrinė centralė
- Išplėtimo modulis
- Optinis dūmų jutiklis
- Optinis dūmų jutiklis virš lubų su išnešamu indikatoriumi
- Temperatūrinis jutiklis
- Mygtukas
- Sirėna su blykste
- Lauko sirena su blykste
- Blykstė

A	2024				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR	JAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL.(8-37) 320 396 jas@jas.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				GYDYMO PASKIRTIES PASTATO VILKPĖDĖS G. 3, (UNIK. NR. 1094-0497-9015, 1D2/p) VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A 856 NKP 0965	PV	J. JUOZAITIENĖ		2024	STATINIO PAVADINIMAS
KVAL. PATV. DOK. NR	 UAB "Elektros zona" Raudondvario pl. 131B LT-47191, Kaunas Tel.: +370 656 99501 el.paštas: info@elektroszona.lt		GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
34305	PDV	A.Lukaševičius		2024	TREČIO AUKŠTO PLANAS SU GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO TINKLAIS M1:100
					A
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
				0480-00-TDP-GAS_BR-04	
VILKPĖDĖS LIGONINĖ, VŠĮ			LAPAS	LAPŲ	
			1	1	

[illegible]

NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

2D BRAIŽYMAS [.DWG]:	AutoCAD Architecture 2008 [Serial number: 347-99989522]
VIZUALIZACIJOS [.PSD]:	Adobe Photoshop CS3 [Serial number: 1045-1344-7618-7510-9129-9149]
TEKSTO REDAGAVIMAS [.DOC]:	Microsoft – Office Basic Edition 2003 73102-OEM-5695881-26233
DOKUMENTŲ REDAGAVIMAS [.PDF]:	„PDFelements“ [atviro kodo programa]

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato nr.	Parašas
Projekto vadovas	Jūratė Juozaitienė	A856	

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo liudijimas

Serija LD Nr. 133607676
TIA Nr. 1114286628

Draudikas:	AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 10, 01118 Vilniaus m. Įmonės kodas 110051834
Draudėjas:	UAB "Jas" Kęstučio g. 46A-1, 44308 Kauno m. El.paštas jurate@jas.lt Įmonės kodas 132816735 PVM mokėtojo kodas 3281673
Draudimo laikotarpis:	2024-12-23 00:00 val. - 2025-12-22 24:00 val.
Draudimo grupė:	Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Draudimo rūšis:	Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas
Draudimo objektas:	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo sutarties dalys:	1. Prašymas draudimo sutarčiai sudaryti. 2. Draudimo sąlygos, pateiktos priede prie šio draudimo liudijimo.
Draudimo sutarties pagrindas:	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu 03-225, publikuota: Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
Projektuojamo statinio pavadinimas ir adresas:	
Draudimo suma kiekvienam draudiminiam įvykiui	290.000,00 Eur
Bendra draudimo suma:	290.000,00 Eur
Bendra draudimo įmoka:	3.888,00 Eur
Besąlyginė išskaita (franšizė)	2900 Eur
Įmokos mokėjimo terminai:	972 Eur iki 2024-12-23 972 Eur iki 2025-09-23 972 Eur iki 2025-03-23 972 Eur iki 2025-06-23
Draudiminio įvykio atveju pranešti:	AB „Lietuvos draudimas“ trumpuoju telefonu 1828.

Draudikas

AB „Lietuvos draudimas“ Centro regionas verslo klientams
Savanorių pr. 433A, 49286 Kauno m.
Verslo draudimo ekspertas/ė Elnara Seydaliava
Tel. 1828
Mob. tel. (8 ~ 614) 52 651
elnara.seydaliava@ld.lt

Simonas Lisauskas
Departamento direktorius



Draudėjas / Sutartį sudarantis asmuo

Pasirašydamas draudimo sutartį ir (arba) sumokėdamas draudimo įmoką (arba jos dalį) patvirtinu, kad:

- pritariu draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas su Draudimo taisyklėmis ir man yra įteikta jų kopija;
- visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- esu informuotas, kad draudikas ar jo įgalioti trebieji asmenys, vadovaudamiesi LR draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, tvarkys mano pateiktus duomenis ir (arba) kreipsis dėl mano duomenų į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, būtinos nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį įvykusius įvykius ir nustatant išmokų dydžius.

Draudimo liudijimo išdavimo data 2024-12-20 11:03



Direktorius
Virginijus Jankauskas

(A.V. ir parašas)