

ATSAKYMAS Į GAUTUS TIEKĖJO PAKLAUSIMUS
MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO (UPS)
SISTEMA ST-2 PIRKIME

(Nr. 3342857)

2025-06-25

Perkančioji organizacija (toliau – PO) teikia tiekėjo klausimus ir PO atsakymus:

Eil. Nr.	Tiekėjo paklausimas	PO atsakymas
1	Mano manymu specifikacijos punktas 1.11. prieštarauja punktui 1.12. Jei siūlomas NMŠ užtikrina 50 minučių autonominį darbą su 15 kW apkrova (1.12.) su mažesniu akumuliatorių kiekiu, nei telpa į siūlomą NMŠ, kokių tikslų dirbtinai didinti kainą siūlant maksimalų į NMŠ telpančių akumuliatorių kiekį (1.11).Prašome pakomentuoti, ar reikalavimas 1.11. yra kritinis ir privalo būti paisomas.	Numatoma, kad gali būti poreikis veikti autonomiškai maksimalų laiką su 30 ar 45 kW apkrova, todėl norima išnaudoti visą spintos talpinamą baterijų kiekį.
2	Koks yra atstumas tarp NMŠ sistemos įrengimo vietos ir vietos iki skydelio, iki kurio reikia atvesti kabelį (punktas 1.20)?	Iki 15 m.
3	Ar NMŠ ir skydelis (punktas 1.20) bus įrengiami tame pačiame aukšte ir toje pačioje patalpoje?	TAIP
4	Ar skydelis įeina į šio pirkimo tiekimo apimtį, ar bus patiektas užsakovo (punktas 1.21-1,24)?	Skydelis turi būti įskaičiuojamas į šio pirkimo tiekimo apimtį (į pasiūlymo kainą).
5	Ar iki vietos, kur bus statomas NMŠ bus atvestas įvado kabelis?	Įvado kabelis bus toje pačioje patalpoje (24 m ² ploto). Kabelis baigsis sieninėje spintelėje.
6	Kokiame aukšte bus įrengiamas NMŠ. Jei įrengiamas ne pirmajame aukšte, ar yra liftas (su durų anga ne mažesne, nei nurodyti maksimalūs NMŠ matmenys), kuriuo būtų galima pasinaudoti transportuojant NMŠ?	NMŠ bus įrengiamas 1 aukšte.