

TVIRTINU:

Administracijos direktorius
Sigitas Žvinys

2025-06-16

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. **Statytojas (Užsakovas):** Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai.
2. **Statinio pavadinimas:** Automobilių stovėjimo aikštelės prie Melioratorių g. 15 ir 17 namų Molėtų mieste paprastojo remonto darbai
3. **Statybos vieta:** Melioratorių g. 15, Melioratorių g. 17, Molėtai
4. **Projekto rengimo etapas (stadija):** paprastojo remonto aprašas
5. **Lėšų pobūdis:** Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
6. **Statybos rūšis:** Paprastasis remontas
7. **Statinio kategorija:** Nesudėtingas statinys
8. **Projekto parengimo pradžia:** Sutarties įsigaliojimo data.
9. **Projekto parengimo pabaiga:** 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos.
10. **Kontaktiniai asmenys:** Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas R. Šavelis tel. 0383 54740, rimantas.savelis@moletai.lt, Statybos ir žemės ūkio skyriaus specialistė V. Salapėtienė tel. 0383 54743, vita.salapetiene@moletai.lt
11. **Projekto sudėtis:** STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatyta sudėtis.
12. **Projekto apimtis ir detalumas:** Aprašo apimtis ir detalumas turi atitikti Užsakovo tikslus, būti suderintas su inžinerinių tinklų valdytojais.
13. **Aprašo rengimo dokumentai (pateikia Užsakovas):** Techninė užduotis, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės orientacinė darbų schema, lietaus vandens surinkimo tinklų įrengimo specifikacija.
14. **Projektavimo darbų apimtis:**
 - Remontuojamos aikštelės plotas įrengiant asfalto dangą, apie 1220 kv. m;
 - numatyti esamų gatvės bortų išardymą apie 170 m ir naujų įrengimą, apie 290 m;
 - numatyti esamų pėsčiųjų takų išardymą apie 90 kv. m ir naujų įrengimą su betoninių trinkelio 20x10x6 danga, apie 210 kv. m;
 - darbų zonoje numatyti remontuojamų dangų suvedimus su esamomis dangomis;
 - remontuojamoje aikštelėje numatomas esamos asfalto dangos frezavimas apie 780 kv. m;
 - panaudoti frezuoto asfalto granules, įrengiant naują nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinį, pagal poreikį pridedant iki 15 cm nesurištų mineralinių medžiagų;
 - ant paruošto pagrindo įrengiama 6 cm storio asfalto AC 16PD danga;
 - formuojant aikštelių profilį numatyti lietaus vandens nuvedimą įrengiant lietaus nuotekų surinkimo tinklus apie 60 m PVC D150mm vamzdžių;
 - lietaus vandens surinkimui numatyti infiltracinę/akumuliacinę sistemą (techninė specifikacija ir įrengimo schema pridedama):
 - 3 komplektai infiltracinių modulių (celių 30 vnt.) su apžiūros šuliniais, dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 125 kN, 315 mm gofruoti PVC lietaus surinkimo šuliniai su dugnais, dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 400 kN su kvadrato formos grotelėmis – 5 vnt.;
 - numatyti automobilių stovėjimo vietų horizontalų ir vertikalų žymėjimą pagal pateiktą orientacinę schemą;
 - išardytas, nepažeistas takų plyteles, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, sukrauti ant padėklų sandėliuojant vietoje;

- numatyti statybinių šiukšlių išvežimą, pažeisto gerbūvio atstatymą su apšėjimu žolėmis.

- Kitos sąlygos:

- Aikštelės planą parengti ant topografinės nuotraukos arba ortofoto pagrindo;

- Suderinti aprašo sprendinius su Užsakovu ir inžinerinius tinklus bei komunikacijas naudojančiomis ir aptarnaujančiomis įmonėmis;

- Aprašo sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;

- Aprašo klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas privalomas per sutartyje nurodytą terminą.

- Aprašą pateikti 1 egz. popierine byla ir 1 egz. skaitmenine forma pdf ir dwg formatu.

15. Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) šiais dokumentais:

- LR statybos įstatymas;

- LR kelių įstatymas;

- LR aplinkos apsaugos įstatymas;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 24;

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės;

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

- LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės;

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės.

Pastaba. Ši užduotis projektavimo eigoje gali būti koreguojama Projektuotojo ir Užsakovo sutarimu.

Parengė:

Rimantas Šavelis
Statybos ir žemės ūkio skyriaus
vedėjas