

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-27

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_9

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5241 Buivydiškės–Zujūnai ruožo nuo 1,500 iki 3,560 km rekonstravimas* (Pirkimo ID 2851501), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščių DKŽ_1_S poz.nr. 4.1 numatyta atlikti „Kelio dangos suvedimas su esama asfalto danga – 606 m²“. Prašome paaiškinti kurioje vietoje ir kokius darbus Rangovas turi įsivertinti?

Atsakymas:

Suvedimui naudoti tuos pačius sluoksnius, iš kurių rengiama nuovaža. Asfalto dangų sujungimas rengiamas pagal JT ASFALTAS 24 reikalavimus. Suvedimų sutartiniai žymėjimai išskiriami projekto plano brėžiniuose, o nuovažų suvedimai aprašyti ir tekstiniuose dokumentuose.

2. Klausimas:

Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščių DKŽ_1_S poz.nr. 8.7 numatyta atlikti „Viršutinio sluoksnio atstatymas iš trinkelės dangos – 38 m²“. Prašome paaiškinti kurioje vietoje ir kokius darbus Rangovas turi įsivertinti?

Atsakymas:

Esamos dangos atstatymas atliekamas panaudojant esamas trinkeles, išskyrus atvejus kai išardytos trinkelės nebetinkamos (nulaužtos, nudaužyti kampai, sutrūkinėjusios). Jeigu esamos trinkelės nebetinkamos – dangą įrengti iš naujų medžiagų. Atstatomas viršutinis sluoksnis ant nesurištų min. medžiagų atsijų sluoksnio. Atstatomos esamų takų trinkelės dangos.

3. Klausimas:

Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščių DKŽ_1_S poz.nr. 8.8 numatyta atlikti „Viršutinio sluoksnio įrengimas suvedant su asfalto danga – 3 m²“. Prašome paaiškinti kurioje vietoje ir kokius darbus Rangovas turi įsivertinti?

Atsakymas:

Suvedimai vietose, kur projektuojamas šaligatvis kertasi su esamais asfaltuotais šaligatviais. Tikslinti esamo tako būklę statybos metu – suvedimas atliekamas sklypo ribose atnaujinant esamo tako viršutinę dangą iš asfalto, suvedant su šaligatvio projekcinėmis altitudėmis.

4. Klausimas:

Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščių DKŽ_1_S poz.nr. 8.9 numatyta atlikti „Viršutinio sluoksnio įrengimas suvedant su esama plytelių danga – 17 m²“. Prašome paaiškinti kurioje vietoje ir kokius darbus Rangovas turi įsivertinti?

Atsakymas

Suvedimas su esamu taku iš plytelių. Tikslinti esamo tako būklę statybos metu – suvedimas atliekamas sklypo ribose. Atstatomas viršutinis sluoksnis ant nesurištų min. medžiagų atsijų sluoksnio., suvedant su šaligatvio projekcinėmis altitudėmis.

5. Klausimas:

Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščių DKŽ-1_S poz.nr. 8.10 numatyta atlikti „Viršutinio sluoksnio įrengimas suvedant su žvyro danga – 5 m²“. Prašome paaiškinti kurioje vietoje ir kokius darbus Rangovas turi įsivertinti?

Atsakymas:

Suvedimai vietose, kur projektuojamas šaligatvis susikerta su esamais žvyro takeliais. Suvedimas su žvyro danga – pažvyruojant esamą takelį suvesti su projekcinėmis šaligatvio altitudėmis. Esamo tako būklę tikslinti statybų metu.

6. Klausimas:

Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščių DKŽ-1_S poz.nr. 10.8 numatyta atlikti „Nuovažos suvedimas su esamu paviršiumi įrengiant asfalto dangą – 55 m²“. Prašome paaiškinti kurioje vietoje ir kokius darbus Rangovas turi įsivertinti?

Atsakymas:

Nuovažų suvedimai aprašyti tekstiniuose failuose, o sutartiniai nurodyti plano brėžiniuose. Suvedimui naudoti tuos pačius sluoksnius, iš kurių rengiama nuovaža. Asfalto dangų sujungimas rengiamas pagal JT ASFALTAS 24 reikalavimus,

7. Klausimas:

Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščių DKŽ-1_S poz.nr. 10.9 numatyta atlikti „Nuovažos suvedimas su esamu paviršiumi įrengiant betoninių plytelių dangą – 16 m²“. Prašome paaiškinti kurioje vietoje ir kokius darbus Rangovas turi įsivertinti?

Atsakymas:

Žr. plano brėžinius – suvedimas su esamą plytelių danga išskirtas. Naudoti naujas medžiagas. Atstatomas viršutinis sluoksnis ant nesurištų min. medžiagų atsijų sluoksnio., suvedant su šaligatvio projekcinėmis altitudėmis.

8. Klausimas:Susisiekimo dalis:

Susisiekimo dalies Excel darbų kiekių žiniaraštyje 3.1., 3.2., 5.1., 7.1., 8.1., 9.1., 10.1., 12.1., 13.1., 14.1., punktuose nurodytas neteisingas medžiagos(AŠAS arba ŠNS) kubų kiekis. Prašome patikslinti kiekius ir pakoreguoti projekcinę dokumentaciją.

Atsakymas:

Pridedamas patikslintas DKŽ.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA.16_priedas_20250627_DKŽ_ir_santrauka_5241.xlsx

** Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*