


PASTABOS:

1. Gelžbetoniniai šuliniai montuojami pagal UAB"Ekoprojektas" g/b šulinių albumų tipinius sprendinius.
2. Nusileidimui į gelžbetoninį šulinį turi būti įrengtos lipynės. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikaloje padėtyje.
3. 4. G/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaiستomos betoniniu skiediniu (C20/25).
4. Nauji g/b šuliniai statomi ant sutankinto 15 cm smėlio pagrindo.
5. Vamzdžių pasijungimo altitudės pateiktos lietaus nuotekų tinklų išilginiuose profiliuose.

0	2021-10		Statybos leidimui, konkursui				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	<div>SRP</div>			Statinio projekto pavadinimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5241 Buivydiškės-Zujūnai ruožo nuo 1,500km iki 3,560 km rekonstravimo projektas			
29605	PV	Darius Lukšys					
24922	PDV	Donatas Breiva					
				Dokumento pavadinimas Slėgio gesinimo šulinio detalizacija			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija			Dokumento žymuo P20-003/5241-00-TDP-VN.B-06		Lapas	Lapų
						1	1