

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Trakų r. savivaldybės Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius

Statinių grupė 580 Pėsčiųjų takų ir automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymas Trakų r. sav.

Statinys 1 Pėsčiųjų takų ir automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymas Trakų r. sav.

Žiniaraštis 3 Pėsčiųjų tako kapitalinis remontas Vilniaus g., Senujų Trakų k.

2025.06.06

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		KELIO AŠINĖS LINIJOS IR KELIO JUOSTOS NUŽYMĖJIMAS TRASOJE	km	0.717		
2		LAPUOČIŲ MEDŽIŲ, KURIŲ SKERSMUO IKI 35 CM, GENĖJIMAS, IŠPJAUNANT IKI 5 SAUSŲ ŠAKŲ, DIRBANT NUO KOPĖČIŲ (1 MEDIS)	vnt.	2.0		
3		KRŪMŲ IR SMULKAUS MIŠKO NAIKINIMAS NUO PLOTŲ, KAI GRUNTAI NATŪRALŪS (krūmai vidutinio tankumo) K9=1.15	ha	0.091		
4		TECHNOLOGINIŲ SIŪLIŲ FREZAVIMAS ASFALBETONIO DANGOJE DISKINE FREZA K9=1.15	100m	7.2		
5		ASFALTBETONIO DANGOS IŠARDYMAS MECHANIZUOTAI K9=1.15	100m3	0.17		
6		Asfalto grižtamosios medžiagos BORDIŪRŲ, SUDĖTŲ ANT BETONINIO PAGRINDO, IŠARDYMAS K8=1.09, K9=1.15	m3	17.0		
7		BETONINĖS DANGOS IŠARDYMAS MECHANIZUOTAI K9=1.15	m	0.0		
8		BETONINĖS DANGOS IŠARDYMAS MECHANIZUOTAI K9=1.15	100m3	0.0		
9		STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUSAIS	t	42.5		
10		TRANSPORTUOJANT STATYBINES ŠIUKŠLES UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ KILOMETRĄ PRIDĖTI K4=10.0	t	42.5		
11		KELIO ŽENKLŲ VIENSTIEBIŲ METALINIŲ ATRAMŲ (D=76MM) ANT MONOLITINIŲ BETONINIŲ PAMATŲ PASTATYMAS (išsaugant) K1=0.3, K2=0.3, K3=0.0, K9=1.15	vnt.	1.0		
12		KELIO ŽENKLŲ SKYDŲ MONTAVIMAS PRIE VIENSTIEBIŲ ATRAMŲ RANKINIŲ BUDU (išsaugant) K1=0.3, K2=0.3, K3=0.0	vnt.	1.0		

Skyriuje 1

2 Žemės darbai

1		I GRUPĖS GRUNTO KASIMAS IR PERSTŪMIMAS IKI 10M ATSTUMU 55 KW(75AJ)GALINGUMO BULDOZERIAIS K9=1.15	t. m3	0.117		
2		KIEKVIENIEMS SEKANTIEMS 10M, PERSTŪMIANT I GRUPĖS GRUNTĄ 55KW(75AJ)GALINGUMO BULDOZERIAIS	t. m3	0.117		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
3		PRIDĖTI PRIE N1-94 K4=9.0, K9=1.15 GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA Į AUTOSAVIVARČIUS, kai gruntas I grupės K9=1.15	100m3	0.35		
4		GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, kai gruntas I grupės	100m3	0.35		
5		GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS, kai gruntas I-II grupės K4=49.0	100m3	0.35		
6		GRUNTO KASIMAS 0,5 M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, SUVERČIANT GRUNTA Į SANKASĄ, kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	5.97		
7		GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT GRUNTA Į AUTOSAVIVARČIUS, kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	5.4		
8		GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, kai gruntas II grupės	100m3	5.4		
9		GRUNTO TRANSPORTAVIMO SĄNAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS, kai gruntas I-II grupės K4=49.0	100m3	5.4		

Skyriuje 2

3 Gatvės, vejos bortų, latakų įrengimas

1		BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO, kai bordiūrai 150x300mm K9=1.15	100m	6.74		
2		Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm	vnt	674.0		
3		BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT 200 MM BETONO PAGRINDO, kai bordiūrai 150x300 mm K9=1.15	100m	0.55		
4		Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm	vnt	26.0		
5		Įvažiavimo gatvės bordiūras GB 100x15x(30-22) cm	vnt	29.0		
6		SANDŪROS TARP BORDIŪRŲ IR GATVĖS DANGOS UŽTAISYMAS AMORTIZACINE (SANDARINIMO) JUOSTA	100m	7.2		
7		BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO, kai bordiūrai 80x200mm K9=1.15	100m	6.97		
8		Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	697.0		
9		PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO SISTEMOS BETONINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS K8=1.14, K9=1.15	m3	0.1		
10		PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO KANALŲ ANT PARUOŠTO PAGRINDO ĮRENGIMAS K9=1.15	100m	0.035		
11		Plastikiniai latakai (100 cm x 12.5 cm x 9 cm)	vnt	4.0		

Skyriuje 3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso

4 Saugatvių dangos iš betoninių trinkelėjų įrengimas

1		IŠKASŲ ARBA PYLIMŲ PAVIRŠIŲ PLANIRAVIMAS AUTOGREIDERIU, kai gruntas II grupės K9=1.15	t.m2	1.487		
2		APSAUGINIŲ ŠALČIUI ATSPARIŲ KELIO PAGRINDO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT SAVAEIGIUS PLENTVOLIUS, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) K9=1.15	100m3	2.45		
3		KELIO PAGRINDO ĮRENGIMAS IŠ DOLOMITO SKALDOS MIŠINIO (storis 15 cm, viensluoksnis) K9=1.15	100m2	10.66		
4		ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 4 cm) K9=1.15	100m2	10.66		
5		GRINDINIO ĮRENGIMAS IŠ BETONO TRINKELIŲ RANKINIŲ BŪDU, UŽPILANT SIŪLES akmens atsijomis K9=1.15	100m2	10.66		
6		GRINDINIO ĮRENGIMAS IŠ BETONO TRINKELIŲ RANKINIŲ BŪDU, UŽPILANT SIŪLES akmens atsijomis K9=1.15	100m2	0.1114		
7		Trinkelės akliems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	11.14		

Skyriuje 4

5 Nuovažų dangos iš betoninių trinkelėjų įrengimas

1		IŠKASŲ ARBA PYLIMŲ PAVIRŠIŲ PLANIRAVIMAS AUTOGREIDERIU, kai gruntas II grupės K9=1.15	t.m2	0.033		
2		APSAUGINIŲ ŠALČIUI ATSPARIŲ KELIO PAGRINDO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT SAVAEIGIUS PLENTVOLIUS, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) K9=1.15	100m3	0.09		
3		KELIO PAGRINDO ĮRENGIMAS IŠ DOLOMITO SKALDOS MIŠINIO (storis 20 cm, viensluoksnis) K9=1.15	100m2	0.33		
4		ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 4 cm) K9=1.15	100m2	0.33		
5		GRINDINIO ĮRENGIMAS IŠ BETONO TRINKELIŲ RANKINIŲ BŪDU, UŽPILANT SIŪLES akmens atsijomis K9=1.15	100m2	0.33		

Skyriuje 5

6 Asfalto dangos juostos prie bortų įrengimas

1		DOLOMITO SKALDOS 22/56 SU SKALDELE 11/16 PAGRINDO AR DANGOS ĮRENGIMAS (storis 35 cm, dviusluoksnis) K9=1.15	100m2	2.12		
2		MAŽŲ PLOTŲ ASFALTBETONIO DANGOS ĮRENGIMAS, PASKLEIDŽIANT MASĘ RANKINIŲ BŪDU, TANKINANT VIBROPLŪKTUVU (sluoksnis 8.00 cm storio) K8=1.17, K9=1.15	100m2	2.12		

Skyriuje 6

7 Vejos ir apželdinimo įrengimas

1		SAMPYLŲ IŠLYGINIMAS 55kW (75AJ) GALIOS BULDOZERIU, PERSTUMIANT GRUNTĄ (atstumas 10 m, gruntas I-II grupės)	t. m3	0.57		
---	--	--	-------	------	--	--

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
		K9=1.15				
2		DIRVOS PARUOŠIMAS GAZONAMS RANK. BŪDU I GR.GRUNTE, UŽPILANT IKI 15CM STORIO SLUOKSNĮ AUGALINIO DIRVOŽEMIO (esamas dirvožemis) K9=1.15	100m2	8.13		
3		UŽPILAMO AUGALINIO DIRVOŽEMIO SLUOKSNIO STORIO 5CM POKYČIUI PRIDĖTI ARBA ATIMTI K4=-1.0, K9=1.15	100m2	8.13		
4		PAPRASTŲ, PARTERINIŲ IR MAURITANIŠKŲ GAZONŲ UŽSĖJIMAS RANKINIŲ BŪDU K9=1.15	100m2	8.13		

Skyriuje 7

8 Inžinerinių tinklų apsaugos ir iškėlimo įrengimas

1		ŠULINIO LANDOS PAAUKŠTINIMAS (gelžbetonio žiedais) K8=1.05, K9=1.15	vnt	1.0		
2		Aukščio reguliavimo žiedas T1700/100	vnt	1.0		
3		Ketaus liukai	vnt	1.0		
4		PAKLOTŲ KABELIŲ APSAUGA SURENKAMAIŠ GAUBTAIS, ATKASANT KABELIUS, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm K9=1.15	100m	0.081		

Skyriuje 8

9 Kelio ženklų įrengimas

1	H18K-25	KELIO ŽENKLŲ VIENSTIEBIŲ METALINIŲ ATRAMŲ (D=76MM) ANT MONOLITINIŲ BETONINIŲ PAMATŲ PASTATYMAS (esamų) K9=1.15	vnt.	1.0		
2	H18K-80	KELIO ŽENKLŲ SKYDŲ MONTAVIMAS PRIE VIENSTIEBIŲ ATRAMŲ RANKINIŲ BUDU (esamų)	vnt.	1.0		

Skyriuje 9

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė: A. Rakauskas
/Pavardė/
