

PROJEKTO PAVADINIMAS:	PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS
----------------------------------	--



STATYBOS RŪŠIS:	Statinio griovimas		
STATYBOS VIETA:	Salantų g. 5, Mosėdis, Skuodo r. sav.		
STATINIO KATEGORIJA:	Neypatingas statinys		
ETAPAS:	Griovimo aprašas, Nr.: 2422-XX-GA		
DALIS:	Bendroji, griovimo darbų organizavimo aprašas		
TOMAS:	I		
LAIDA	0		
UŽSAKOVAS:	Skuodo rajono savivaldybės administracija Imonės kodas 188751834 Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas Tel. +370 (440) 73 932 El. p. savivaldybe@skuodas.lt		
STATYTOJAS:	Skuodo rajono savivaldybė Imonės kodas 111104649		
	UAB PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Imonės kodas 3006 12420 Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius Tel. Nr. +370 (5) 231 4672 el. pašto adresas: info@prc.lt		
	Direktorius	Mindaugas Čepulis	
Atestato Nr. 31324	Projekto vadovas	Tadeuš Meškunec	
Atestato Nr. 36640	Projekto dalies vadovas	Tadeuš Meškunec	
VILNIUS, 2024			

**GRIOVIMO APRAŠO
BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS**

Brėž. Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas
			A. Tekstinė dalis
2422-XX-GA-BSŽ	2	0	Bylos sudėties žiniaraštis
2422-XX-GA-PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis
2422-XX-GA-SS	1	0	Situacijos schema
2422-XX-GA-BSR	1	0	Bendrieji statinio rodikliai
2422-XX-GA-AR	30	0	Aiškinamasis raštas
2422-XX-GA-SKŽ	1	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis
			B. Grafinė dalis
2422-XX-GA-01	1	0	Esama situacija. Griaunami pastatai, M 1:250
2422-XX-GA-02	1	0	Statybviėtės (griovimo darbų) planas, M 1:250
			C. Dokumentai
	2		Projektavimo techninė užduotis
	1		Situacijos schema
	20		Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 44/1036251
	9		Specialieji reikalavimai SRD-36-240826-00005
	2		AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK24-82110
	5		Kadastrinė byla
	2		Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas, (2023-05-18 Nr. SITV3-17
	21		Statinio ekspertizės aktas nr. SE25-01
	6		Archeologinių tyrimų Mosėdžio mstl., Salantų g. 5 atlikimo būtinybės įvertinimo pažyma
	3		Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos raštas Nr. (9.71 E)2-160 „Dėl mokslinės archeologijos komisijos protokolo išrašo pateikimo“
	3		Topografinė nuotrauka
	3		Igaliojimas

0	2024	Leidimui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis					
Kval.patv. Dok. Nr.			UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel.: 852314852 Fax.:852760037		PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS		
31324	PV	T. Meškunec		2024	BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		Laida
36640	PDV	T. Meškunec		2024			0
LT	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės administracija Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė				2422-XX-GA-BSŽ	Lapas	Lapų
						1	2

Brėž. Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas
	3		Atestatai
	1		Projekto dalies vadovų tarpusavio suderinimo aktas
	1		Licencijuotos programinės įrangos sąrašas
	1		Statinio projekto perdavimo – priėmimo aktas
2422-XX-GA-ASS	2		Atliktų suderinimų sąrašas
	2		Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos raštas Nr. S-212 Dėl pastato griovimo aprašo derinimo
	4		Skuodo rajono savivaldybės sutikimas Nr. R2-360 Dėl sutikimo laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu
	2		Derinimas. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos investicijų ir turto valdymo skyrius
	3		Derinimas. AB „Energijos skirstymo operatorius“
	3		Projekto bendrosios ekspertizės pirminis aktas Nr. PE25-37
	3		Įsakymas „Dėl griovimo aprašo ir statinio bendrųjų rodiklių patvirtinimo Nr. A1-186“

2422-XX-GA-BSŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	O

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	2422-XX-GA	0	Bendroji, griovimo darbų organizavimo aprašas	
2.	2422-XX-GA-SSK	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

Priedas:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	LK-24-82110-TP-E	0	Elektrotechnika (Investicinio projekto Nr. E2N3482110)	

0	2024	Leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval.patv. Dok. Nr.			UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel.: 852314852 Fax.:852760037	
31324	PV	T. Meškunec	2024	PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
36640	PDV	T. Meškunec	2024	
LT	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės administracija Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė		2422-XX-GA-PSŽ	Lapas 1
				Lapų 1

SITUACIJOS SCHEMA



Griaunamas Pastatas –
Mokomosios dirbtuvės
(Unik. Nr. 7596-6005-9025)
Salantų g. 5, Mosėdis, Skuodo raj.

0	2024	Leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval.patv. Dok. Nr.			UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel.: 852314852 Fax.:852760037		
			PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS		
31324	PV	T. Meškunec		2024	Laida
36640	PDV	T. Meškunec		2024	0
LT	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės administracija Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė		2422-XX-GA-SS		Lapas
					Lapų
					1
					1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis prieš griovimą	Kiekis po griovimo	Pastabos
II SKYRIUS PASTATAI				
Mokslo paskirties pastatas – Mokomosios dirbtuvės (Unik. Nr. 7596-6005-9025)				Neypatingas Griaunamas
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		-	-	
2. Pastato bendrasis plotas.	m ²	95,73	0	
3. Pastato pagrindinis plotas.	m ²	57,88	0	
4. Pastato tūris.	m ³	328	0	
5. Aukštų skaičius.	vnt.	1	0	
6. Pastato aukštis.	m	5,50	0	
7. Užstatytas plotas	m ²	121,00	0	
8. Energinio naudingumo klasė		-	-	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	-	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		-	-	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai			-	

0	2024	Leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval.patv. Dok. Nr.		UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel.: 852314852 Fax.:852760037		PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS
31324	PV	T. Meškunec	2024	BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
36640	PDV	T. Meškunec	2024	
LT	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės administracija Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė		2422-XX-GA-BSR	Lapas
				Lapų
				1
				1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Pastato – mokomųjų dirbtuvių, Unikalus Nr. 7596-6005-9025 Mosėdžio mstl. Salantų g. 5, Skuodo r. griovimo aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvoje veikiančiais normatyviniais dokumentais bei projekto brėžiniais.

Pastatas stovi valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai. Pagal nuosavybės teisę sklypas priklauso Skuodo rajono savivaldybei.

Žemės reljefas ties griauamu pastatu su nedideliu nuolydžiu per 25 m aukščių perkryptis neviršija 0,2 m. Pastatas aprūpintas inžineriniais tinklais: elektros energija ir vandentiekiu. Inžinerinės sistemos atjungtos.

Griaunamas Mokslo paskirties pastatas – Mokomosios dirbtuvės priskiriamas neypatingųjų pastatų kategorijai.

Klimatologinės sąlygos.

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Skuodo mieste vyrauja sekančios klimatinės sąlygos (Telšių meteorologinės stoties duomenys):

- a) vidutinė metinė oro temperatūra- +5,9 °C;
- b) santykinis metinis oro drėgnumas- 81 %;
- c) vidutinis metinis kritulių kiekis- 788 mm;
- d) maksimalus paros kritulių kiekis (absolūtus maksimumas)- 103,8 mm;
- e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- V, PV, PR liepos mėn.- PV, V, ŠV;
- f) vidutinis metinis vėjo greitis- 3,2 m/s;
- g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 20 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Plungė priskiriama I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Plungė priskiriama II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m².

Paveldo apsauga/istorinė dalis.

Vieta, kuriame stovi esamas Mokslo paskirties pastatas – Mokomosios dirbtuvės, yra Mosėdžio piliakalnio teritorijoje (kodas 16220).

Griaunamas pastatas nėra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, pastatas nėra saugomas, tačiau saugoma teritorija.


Duomenys iš nekilnojamojo kultūros paveldo registro:

- **Unikalus objekto kodas** 16220
- **Pilnas pavadinimas** Mosėdžio piliakalnis
- **Adresas** Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl.,
- **Įregistravimo registre data** 1997-12-31
- **Statusas** Valstybės saugomas
- **Objekto reikšmingumo lygmuo yra** Regioninis
- **Rūšis** Nekilnojamas
- **Teritorijos** Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 6248.00 kv. m
KVR objektas: 26737.00 kv. m

0	2024	Leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval.patv. Dok. Nr.	 UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel.: 852314852 Fax.: 852760037		PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS		
31324	PV	T. Meškunec		2024	Laida
36640	PDV	T. Meškunec		2024	0
LT	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės administracija Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė		2422-XX-GA-AR		Lapas 1
					Lapų 30

- **Vertingųjų savybių pobūdis**

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Kraštovaizdžio;



Ištrauka iš kvr.kpd.lt

Vertingosios savybės:

- 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (Bartuvos u. kair. kranto aukštumos kyšulys, iš Š ir R pusių juosiamas Bartuvos upės, dabar paverstos Mosėdžio II tvenkiniu, iš P - toliau besitęsiančios ir palaipsniui žemėjančios aukštumos dalies, iš PV - nedidelės lomos, iš V ir ŠV pusių Bartuvos u. slėnio; teritorija smarkiai sužalota įvairiu laikotarpiu statant gyvenamus ir ūkinius pastatus, lyginant bei formuojant teritorijos paviršių, tiesiant komunikacijas, įrengiant kelius ir takelius, R teritorijos dalis nuplauta upės, PV - sodinant medžius įrengiant sodą, 1985, 1987 ir 2009 m. teritorijoje ištirtas bendras 106,1 kv. m dydžio plotas; TRP; FF Nr. 1-11; 2017 m.); aikštelė (netaisyklingo ovalo formos, pailga Š-P kryptimi, maždaug 100x60 m dydžio; aikštelė smarkiai sužalota įvairių žemės judinimo darbų metu: jos PR ir ŠR dalyse stovi pastatai, centrinė dalis išlyginta ir išasfaltuota, likusi dalis suardyta tiesiant įvairias komunikacijas, išvažinėta keliukų, aikštelės R dalis kiek nuslinkusi paplovus Bartuvos upei, 1987 m. aikštelės ŠR dalyje iškastas 30x30 cm dydžio šūrfas; FF Nr. 3-4; 2017 m.); pylimas (aikštelę iš P, V ir ŠV pusių juosė puslankio formos pylimas, kuris šiuo metu geriau išsiskiria tik kiek statiesniu išoriniu šlaitu V pusėje bei vietomis vos žymiu pakilumu; pylimas praktiškai visiškai sunaikintas įvairių žemės judinimo darbų metu, 1985 m. archeologinių tyrimų metu užfiksuota, jog pylimas piltas per 3 kartus, sutvirtinant jį akmenimis, moliu; FF Nr. 5-6; 2017 m.); griovys (už aikštelę juosusio pylimo buvo iškastas puslankio formos griovys, kuris šiuo metu V pusėje išsiskiria vos pastebimu apie 10 m pločio įdubimu, o PR krašte yra pavirtęs 2-6 m gylio ir iki 18 m pločio viršuje griova; griovys praktiškai visai užslinkęs, griova priaugusi medžių ir krūmų, priversta šiukšlių, 2009 m archeologinių tyrimų metu piliakalnio Š dalyje fiksuota, 6-6,5 m pločio ir 1,8-2 m gylio buvusio griovio vieta; FF Nr. 7-9; 2017 m.); šlaitai (statūs, nuo 6-8 m iki 9-10 m aukščio; šlaitai nuo upelio pusės kiek nuslinkę, apardyti įvairių žemės judinimo darbų metu, apaugę medžiais ir krūmais; FF Nr. 1-2, 11; 2017 m.); kultūrinis sluoksnis (tamsios, vietomis degėsingos iki 0,8 m storio žemės sluoksnis su čia stovėjusių pastatų ir įtvirtinimų liekanomis, degusiais akmenimis, molio tinku, gyvulių kaulais ir archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis sužalotas įvairių žemės judinimo darbų metu; -; 2017 m.);
- 7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - Salantų regioninio parko teritorija;

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapu	Laida
	2	32	O

- 7.5. faktai apie svarbius įvykius, kurie susiję su objektu - piliakalnyje lokalizuojama Maysedis, Mosėdžio pilis, minima 1253 m. balandžio 4 d. Kuldygoje Kuršo vyskupo Henriko ir Vokiečių ordino atstovų sudarytame Pietų Kuršo dalybų akte. Vėliau, po Žemaitijos krikšto Mosėdis tampa Žemaičių vyskupo valda, o ant piliakalnio XVI a. vid. įkuriamas dvaras, kuris smarkiai nukentėjo per 1655-1660 m. Švedų karą, tačiau suremontuotas ir naudotas iki pat 1842 m., kol buvo carinės valdžios nacionalizuotas. Lietuvos žemės reformos metu dvarą išparceliavus, jo centras atiduotas Mosėdžio valsčiaus savivaldybei, kuri išlikusiuose pastatuose įkurdino administracines įstaigas ir Mosėdžio pradžios mokyklą (-; -, 2017 m.);

Griaunamų statinių ir jo dalių sąrašas

Eil. Nr.	Paskirtis	Pavadinimas	Unikalus pastato nr.	Pažymėjimas plane	Pastabos
1.	Mokslo	Pastatas - Mokomosios dirbtuvės	7596-6005-9025	4C1m	Statybos metai – 1925. 1 aukštai, aukštis – 5,50 m, bendras plotas 95,73 m ² , tūris 328 m ³ . Neypatingasis statinys. Pamatai – akmeniniai/mūriniai, sienos – rąstai, karkasinės, stogo perdanga – medinė, stogo konstrukcija – medinė, stogo danga – asbestinis šiferis, pertvaros – medinės, grindys – medinės, langai – mediniai, įstiklinti, durys – medinės

Pastato konstrukcijos ir aprūpinimas inžineriniais tinklais.

Esamas mokslo paskirties pastatas statytas 1925 m.. Jokios kultūrinės vertės šis pastatas neturi.

Mokslo paskirties pastato konstrukcijos:

- Pamatai – akmeniniai, aptžeminė dalis – plytų mūras;
- Sienos – medinės rąstinės ir medinės karkasinės, iš lauko ir vidaus dengtos medinėmis dailylentėmis;
- Stogo sijos - medinės;
- Perdangos – medinės;
- Šlaitinio stogo konstrukcija – medinės sijos, gegnės ir grebėstai;
- Stogo danga – asbestinis šiferis, lietaus nuvedimas išorinis nuo dangos ant žemės;
- Grindys ant grunto – medinės ant medinių balkių;
- Lauko laiptai – akmeniai, betoniniai;
- Langai – įstiklinti mediniai;
- Durys, vartai – mediniai;
- Sienų apdaila - dailylentės;
- Lubų apdaila – dailylentės;
- Grindų apdaila – nėra;
- Aprūpinimas elektra – pastatas buvo aprūpintas elektra. Elektros tiekimas atjungtas. Ant pastato sienos yra įvadinė elektros spinta;
- Aprūpinimas šiluma – koklinis pečius;
- Aprūpinimas vandeniu – įvadas nuo gretimo pastato;
- Nuotekų šalinimas – nėra;
- Ryšių tinklai - nėra;
- Lietau nuotekų sistema – išorinė, nuvedimas į gruntą;
- Vėdinimas - nėra;
- Aprūpinimas dujomis – nėra.

Esamos būklės vertinimas.

2023 m. gegužės 18 d. statinių naudojimo priežiūros komisija parengė faktinių domenų patikrinimo vietoje aktą Nr. SITV2-17.

Apžiūrėjus pastatą vietoje nustatyta, kad mansardos kraigas, sienos ir visa stogo konstrukcija yra įlinkę, paveikti puvinio. Mansardos pietvakarių ir šiaurės rytų pusės sienos daugelyje vietų yra atsiskyrusios nuo stogo konstrukcijos. Pirmo aukšto šiaurės vakarų pusėje esantis karnizas ir šiaurės vakarų siena paveikti puvinio, mediena

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	32	O

sulūžusi dėl stogo konstrukcijos nusileidimo, pirmasis šiaurės vakarų pusėje esantis langas neįstiklintas, trečiais dalinai išardytas. Pastato pirmo aukšto grindys, laikančios sijos, mansardos grindys, pietryčių pusės vidinė siena paveikti puvinio.

Nustatyta, kad mokomųjų dirbtuvių pastato laikančios konstrukcijos yra paveiktos puvinio, pažeistos. Siūloma pastatą nugriauti.

2. FOTOFIKSACIJA



*Griaunamas Pastatas – mokomosios dirbtuvės
(Unik. Nr. 7596-6005-9025)*

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	32	O



*Griaunamas Pastatas – mokomosios dirbtuvės
(Unik. Nr. 7596-6005-9025)*

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	32	O



*Griaunamas Pastatas – mokomosios dirbtuvės
(Unik. Nr. 7596-6005-9025)*

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	32	O



*Griaunamas Pastatas – mokomosios dirbtuvės
(Unik. Nr. 7596-6005-9025)*

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	32	O



*Griaunamas Pastatas – mokomosios dirbtuvės
(Unik. Nr. 7596-6005-9025)*



Iškeliamą ESO spinta KS 7-3-3 nuo pastato fasado

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	32	O

3. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Statinio griovimo aprašas parengtas vadovaujantis toliau išvardinta medžiaga:

- LR statybos įstatymas (Suvestinė redakcija 2024-11-02 – 2024-12-31);
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01);
- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas (Suvestinė redakcija nuo 2024-11-08);
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01);
- STR 1.06.01:2016: “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”(Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01);
- „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, Įsakymas Nr. D1-637 (Suvestinė redakcija 2024-11-02 – 2024-12-31);
- „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (Suvestinė redakcija 2024-11-02 – 2024-12-31);
- „Gaisrinės saugos instrukcijos“ (2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. A-657(4.1E));
- „Pirminės gaisro gesinimo priemonės“ (1997 02 14 įsakymu Nr. 59);
- „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ (Žin., 2008, Nr.10-362) (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01);
- SDTB 13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.77) (Suvestinė redakcija nuo 2021-11-20);
- „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ (Įsakymas 2008.01.15 Nr. A1-22/D1-34) (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01);
- „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (Žin. 2007, Nr. 10-403) (Suvestinė redakcija 2024-11-02 – 2024-12-31);
- „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija) (Suvestinė redakcija 2024-10-09 – 2025-08-17);
- LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (žin. 2003, Nr. 70-3170) (Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01);
- „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai“ (žin. 2005-10-20, Nr.125-4452) (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01);
- „Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka“ (žin. 2010, Nr. 137-7051) (Suvestinė redakcija nuo 2018-07-04);
- „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai“ (žin. 1999-12-08, Nr. 104-3014) (Suvestinė redakcija nuo 2015-06-01);
- „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis“ (žin. 2006-10-31, Nr. 116-4417);
- „Darbo su asbestu nuostatai“ (2004 m. liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546) (Suvestinė redakcija nuo 2017-09-20);
- „Dėl kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Įsakymas 2010-09-17 Nr. A1-425 (Žin. 2010, Nr. 112-5717) (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-09);
- SDTB 8.3 „Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai“ (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.134/493);
- „Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijos“ (2022 m. gruodžio 20 d. Nr. EV-303) (Suvestinė redakcija nuo 2024-04-06);
- „Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklės“ (2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193) (Suvestinė redakcija nuo 2022-12-24);
- STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas (2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325) (Suvestinė redakcija nuo 2011-02-09);
- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
- PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“;
- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	32	O

4. STATINIŲ IR JŲ DALIŲ GRIOVIMO DARBŲ TECHNOLOGIJOS APRAŠYMAS

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti statybos (griovimo) darbus turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.

Darbų vadovas turi būti atestuotas neypatingiems negyvenamiesiems pastatams esantiems kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms užimti ir konkrečioms darbams atlikti).

Rangovas yra atsakingas už:

- Visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų;
- Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus;

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams.

Specialistai, kurie privalo būti atestuoti neypatingiems negyvenamiesiems pastatams esantiems kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje:

- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas;
- Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas;
- Statinio statybos vadovas;
- Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas;
- Statinio statybos techninės priežiūros vadovas;
- Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas;

Užsakovo darbai, kurie turi būti atlikti prieš pradedant griovimo darbus.

Iki pastato griovimo darbų pradžios užsakovas turi pasidaryti sekančius darbus:

- Išvežti jam reikalingus daiktus.

Pastatų ir jų dalių ardymas susideda iš šių pagrindinių etapų:

- patalpų atlaisvinimas;
- pastatų paruošimas ardymui;
- išorės inžinerinių tinklų atjungimas;
- griovimo darbų eiliškumo nustatymas;
- griovimo darbų būdo parinkimas, mechanizmų parinkimas;
- išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas;
- esamų konstrukcijų pjaustymas ir skaldymas;
- statybinių atliekų nuleidimas žemyn, pakrovimas į autotransportą ir transportavimas;
- statinių ir jų dalių ardymas šalia esamų pastatų;
- darbo saugos ypatumai ardant statinius;
- statybinių atliekų utilizavimas.

Paruošiamieji darbai.

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija. Rangovinė organizacija, darbų eigoje su užsakovo pritarimu gali papildyti, koreguoti arba keisti griovimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks griovimo darbų kokybei, nepakenks aplinkai, o taip pat nepažeis darbų saugos reikalavimų.

Griovimo darbus galima pradėti turint technologinį projektą ir gavus leidimą griovimo darbams.

Statybos aikštelė turi būti aprūpinta inžineriniais tinklais:

- Elektros energija atvedama iš mobilios transformatorinės - generatoriaus;
- Vanduo technologinėms ir statybiniam laužui laistyti bus atvežamas cisternose;
- Neužterštos nuotekos saugomos teritorijoje įrengtose laikinuose rezervuaruose ir išvežamos. Užterštos nuotekos turi būti surinktos ir pristatytos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	10	32	O

Naudojami mechanizmai ir įranga turi būti pritaikyta statyboms, tvarkinga. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Visa griovimo teritorija turi būti aptverta, į teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Privalo būti WC ir praustuvai (gali būti atvežtiniai). Geriamas vanduo darbuotojų poreikiams tenkinti griovimo darbų metu bus atvežamas plastikinėje 10l taroje pagal poreikį. Ypač didelį dėmesį reikia skirti saugumui. Visos buitinės patalpos ir sandėliavimo aikštelės įrengiamos esamo sklypo ribose.

Buities, sanitarinės ir higienos patalpas sudaro:

- persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos sėdimos vietos; persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, esant drėgmei, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių; moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;
- dušai ir praustuvai: atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, kiekvienas darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, turi būti įrengti patogūs perėjimai;
- tualetai ir praustuvai: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvių; vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

Administracinių ir buitinių patalpų dydžių nustatymas:

Patalpų pavadinimas	Skaiciavimo metodika	Plotas
Statinio statybos vadovo ir darbų vadovo patalpos	Vienam žmogui	5 m ²
Drabužinės	Vienam žmogui	1,13 m ²
Prausyklos	Vienam žmogui	0,26 m ²
Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos	Vienam žmogui	0,2 m ²
Poilsio ir valgymo patalpos	Vienam žmogui	1 m ²
Patalpos sušilti	Vienam žmogui	0,1 m ² (min 8 m ²)
Dušinės	Viena dušinė 7 žmonėms	Dušo kabina – 1,75 m ² , Persirengimo patalpa – 2,0 m ²
Tualetai	Vienas tualetas 30-čiai žmonių	Kabinos dydis 1,2x0,8 m ²

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	11	32	O



Buitinių patalpų konteineris

Prieš darbų pradžią reikia atidžiai išnagrinėti griunamo statinio konstrukcijas, nustatyti jų būklę. Apžiūros akte surašomos pavojingos darbo vietos, galinčios atsirasti griovimo metu, taip pat sąlygos bei būtinos apsauginės priemonės.

Iki griovimo darbų pradžios visos medžiagos, baldai, šiukšlės, įvairūs įrenginiai ir kiti daiktai, kurie nepriskiriami pastato konstrukcijoms turi būti pašalintos (išneštos) iš pastato. Visos patalpos turi būti paliktos tuščios.

Prieš pradėdant griovimo darbus statybvietyje pagal toponuotrauką būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Jeigu projekte nėra numatyta požeminių komunikacijų išardymas kaip neveikiančių arba ateityje nebereikalingų, jas būtina apsaugoti nuo pažeidimo kasant arba vykdant kitus žemės darbus. Apie aptiktas toponuotraukoje arba brėžiniuose nepažymėtas komunikacijas prieš pradėdant žemės darbus būtina informuoti Užsakovą. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti Rangovas savo sąskaita.

Statinio griovimo metu būtina apsaugoti kitus šalia esančius statinius nuo tokių pavojų, kaip dėl pagrindų išplovimo arba kitokio pobūdžio jų susilpninimo, šoninio slinkimo ir kitų veiksmų, kaip konstrukcijų nuokrypių viršijimas. Pastebėjus bet kokius pokyčius būtina sustabdyti darbus ir informuoti statybos Vadovą.

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

- įrengti laikinas buitines patalpas;
- įrengti priešgaisrinį postą;
- aptverti griovimo darbų zoną 2,0 m aukščio apsaugine tvora. Tvorą turi būti uždara ties įvažiavimais įrengiami vartai. Tvorą ženklinama ženklais, įspėjančiais apie vykdomus statybos darbus;
- įrengti apšvietimą;
- numatyti autotechnikos darbo vietas;
- numatyti statybinių šiukšlių konteinerio vietą;
- iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus.

Buitinės patalpos ir priešgaisrinis postas įrengiami taip, kad nepatektų į mechanizmų veikimo zoną.

Buitinių patalpų, priešgaisrinio posto, sandėliavimo aikštelės ir šiukšlių konteinerio vieta turi būti parinkta taip, kad po jais nebūtų veikiančių požeminių ir antžeminių inžinierinių tinklų.

Prieš pradėdant darbus, būtina iškviesti suinteresuotų organizacijų atstovus esamų altitudžių (komunikacijų (pav. kabelio, vamzdžio) gyliui, vietai) patikslinti, kad vykdant darbus jos nebūtų pažeistos. Prieš statybos pradžią būtina informuoti šių tinklų atstovus: AB "Energijos skirstymo operatorius", UAB "Skuodo vandenys", Skuodo rajono savivaldybė.

Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Skuodo rajono savivaldybės nustatyta tvarka. Esant poreikiui koreguoti statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų schemą turi parengti darbų rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Skuodo rajono savivaldybe.

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	12	32	O

Archeologiniai tyrinėjimai.

Kadangi saugomoje Mosėdžio piliakalnio (16220) teritorijoje numatomi grunto kasimo darbai griauamo pastato vietoje, reikalingi archeologiniai tyrimai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kad artimoje aplinkoje vykdytų tyrimų metu (2009 m. M. Kvedaravičius, 2022 m. P. Dobeikis) fiksuoti piltiniai sluoksniai su XVI-XVIII a. radiniais, taip pat visų trijų tyrimų metu neaptikta su piliakalnio gyvavimo metu sietino vertingo kultūrinio sluoksnio (išskyrus vieną keramikos šukę iš 1985 m. I. Jablonskio tyrinėjimų), o ankstyviausi sluoksniai datuojami XVII a. pr. ir priskiriami buvusio dvaro laikotarpiui, taip pat atsižvelgiant į tai, kad griauamo medinio pastato metu bus vykdomi minimalūs grunto kasimo darbai, tik namo perimetru atsikasant esamus pamatus ir elektros kabelio iškėlimo vietoje, apie 1 m atstumu nuo pastato kasimo darbus vykdant iki 0,5 m gylio, kur tikėtina, kad visų darbų metu bus kasamas XX a. sluoksnis susiformavęs pastato statybos ir kabelio klojimo metu, todėl remiantis šiais duomenimis, archeologiniai tyrimai Salantų g. 5 griauamo medinio pastato ir iškeliamo el. kabelio vietoje iki 0,5 m gylio yra netikslingi.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Technologinis projektas.

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą.

Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytoje įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje.

Specifinių statybos (griovimo) darbų technologijos projekto ekspertizė nereikalinga.

Griovimo darbų metu (apsaugai nuo griūties) privalo būti išramstytos konstrukcijos iki tol kol bus suformuotas (išardytas) laikantysis karkasas, išramstymo sprendinius detalizuoti statybos darbų technologiniame projekte.

Statybvietėje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma paskirti statybos darbų saugos darbe koordinatorių.

Prieš griovimo darbų pradžią turi būti sprendiniai suderinti su inžinerinių tinklų savininkais, atsižvelgiant ir sutartyse/techninėse sąlygose numatytus reikalavimus.

Inžinerinių tinklų atjungimas.

Prieš pradėdant statinio griovimo darbus visos pastate esančios inžinerinės sistemos ir komunikacijos turi būti atjungtos ir užaklintos. Kadangi pastatas nėra eksploatuojamas, visos inžinerinės sistemos atjungtos jau dabar. Numatoma demontuoti senas inžinerinių tinklų tiekimo atšakas, šiuo darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams, atsakingiems už tinklų eksploatavimą.

Užaklinama ir demontuojama vandentiekio tinklo atšaka. Ant vandentiekio tinklo atšakos įrengiama d25 akle.

Nuo pastato fasado pagal išduotas UAB "Energijos skirstymo operatorius" išduotas techninės sąlygas iškeliami esama skydinė.

Taip pat numatomi visi kiti reikalingi tinklų atjungimai ir užaklinimai, perkėlimai ar perjungimai, kurie būtini, bet neaprašyti griovimo projekte.

Griovimo darbai tinklų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų tinklų savininkų atstovams. Prieš atliekant griovimo darbus būtina tikslinti esamų tinklų vietas.

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	13	32	O

Pagrindiniai darbai.

Atlikus išvardintus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai griovimo darbai. Prieš griovimo pradžią būtina apžiūrėti visas pastato patalpas, kad pastate nebūtų pašalinių žmonių.

Rankiniu būdu išmontuojami visos lengvos konstrukcijos ir komponentai. Taip pat nuimama esama asbestinė stogo danga.

Atliekos rūšiuojamos ir vežamos sandėliuoti į atitinkamus atliekų konteinerius.

Vadovaujantis griovimo darbų technologiniu projektu griovimo darbus atlieka sunkioji technika. Griovimo darbai atliekami nuo pastato viršaus link apačios. Pirmiausia išardomos stogo konstrukcijos, pirmas aukštas, po to cokolis ir pamatinės konstrukcijos.

Griovimo darbus siūloma vykdyti tokia tvarka (Iki griovimo darbų pradžios užsakovas turi nusiimti visą jam priklausančią įrangą ir atlikti kitus aukščiau aprašytus darbus):

- Teritorija aptverta, užtikrinama, jog griovimo aikštelėje nebūtų pašalinių žmonių;
- Pastatas atlaisvinamas nuo ten sandėliuojamų medžiagų;
- Iš pastatų pašalinamos visos buitinės šiukšlės - visos atliekos, kurios nepriskiriamos statybiniam laužui. Buitinės atliekos išrūšiuojamos;
- Esamas vandentiekio įvadas užaklinamas;
- Nuo pastato fasado nukeliama esama įvadinė spinta;
- Rankiniu būdu demontuojamos vidaus durys, langai ir kt.;
- Demontuojami visi pastato apskardinimai;
- Demontuojama asbestinė stogo danga;
- Demontuojamos stogų laikančios konstrukcijos;
- Demontuojama stogo medinė perdanga;
- Demontuojama sienų dailienčių apdaila;
- Demontuojamos vidinės pertvaros;
- Demontuojamos rąstinės sienos;
- Demontuojamas mūrinis cokolis;
- Demontuojamos grindys ant grunto;
- Demontuojami akmeniniai pamatai ir laiptai;
- Grindys ir pamatai demontuojami vietoje ekskavatoriumi su hidrauliniu plaktu;
- Visas statybinis laužas ekskavatoriaus pagalba pakraunamas į savivarčius ir išvežamas į laikiną rūšiavimo ir utilizavimo aikštelę;
- Duobės užpilamos smėliu, išlyginamos ir sutankinamas paviršius;
- Teritorija išlyginama, sutvarkoma išvežant visas šiukšles (didelio svorio ir gabaritų šiukšlės pakraunamos ekskavatoriumi, teleskopiniu krautuvu ar kt.; lengvos šiukšlės pakraunamos rankiniu būdu).
- Atsodinama veja.

Trečiųjų asmenų interesų apsauga.

Statinio ir jo dalių griovimo metu turi būti nepažeisti ir išsaugoti esami požeminiai ir antžeminiai inžineriniai tinklai (kurių nenumatyta demontuoti).

Iki darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie darbų pradžią, jų trukmę ir vykdymo tvarką.

Vykdant griovimo darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Griovimo darbai turi būti vykdomi tik Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos įstatyme numatytu laiku.

Visi darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais.

Griovimo metu maksimaliai leistini triukšmo lygiai turi neviršyti leistinų normų ir atitikti „STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“.

Pastatas turi būti griauamas, o sklypas tvarkomas taip, kad darbų metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	14	32	O

Šios sąlygos yra:

- 1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- 2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
- 3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- 4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- 5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytą saugos priemonių išsaugojimas;
- 6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- 7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
- 8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys mechanizmai ir įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus.

Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų.

Prieš pradedant griovimo darbus reikalinga parengti griovimo darbų technologijos projektą.

Darbų atlikimo grafikas.

Statybvietėje pagal užsakovo ir rangovo sutartį bus numatomas darbo periodiškumas. Dirbant I pamaina numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Dirbant II pamainomis numatoma dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 19:00. Darbininkams numatomos technologinės pertraukos pietums, bei esant nepalankiomis oro sąlygoms (lietui, šalčiui ar kt.) kaip numato teisės aktai.

Griaunamas vienas pastatas ir griovimo procesas yra baigtinis rezultatas, todėl statybos ribojimas ar dalinis konservavimas nėra numatomas.

Kadangi nėra aiškus būsimas užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai) todėl pateikiamos preliminarus grafikas o siūlomas darbų eiliškumas anksčiau aprašytas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Griovimo darbų trukmė				
		1 sav.	2 sav.	3 sav.	4 sav.	5 sav.
1.	Paruošiamieji darbai					
2.	Pagrindiniai darbai					
3.	Baigiamieji darbai					

Priešgaisrinė sauga.

Vykdamas griovimo darbus reikia vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. Turi būti užtikrinamos tinkamos gesinimo sąlygos. Objekte turi būti įrengtas priešgaisrinis postas. Gaisro atveju turi būti užtikrintas gesinimo mašinų privažiavimas prie pastato. Turi būti užtikrinamos tinkamos gesinimo priemonės.

Visi dirbantys griovimo darbų aikštelėje turi laikytis priešgaisrinio režimo. Kasdien prieš darbų pabaigą iš darbo vietos turi būti pašalintos visos gerai degančios medžiagos: mediena, pjuvenos, plastmasės, ruberoidas, bitumas. Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Prie jų turi būti naudojimo instrukcijos. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. Gaisrinis inventorių turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo aplinkos. Gaisrą griovimo darbų aikštelėje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos, mechanizmai. Pilti degalus į bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Prasidėjus gaisrui griovimo darbų aikštelėje, būtina tuoj pat išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas. Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 iškviečiama gaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Rūkyti leidžiama specialiai skirtoje vietoje, pažymėtoje užrašu „VIETA RŪKYMUI“.

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	15	32	O


Darbų organizavimas.

Visa statybinė ir griovimo technika atvežama autotransportu iš Salantų gatvės ir iškraunama tam numatytuose vietose prie griauamo pastato.

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės.

Privaloma imtis priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams.

Dirbantys ant stogo darbininkai turi būti aprūpinti apsauginiais diržais, o diržų prikabinimas prie esamų stogo konstrukcijų turi būti patikimas. Polispastų arba gervės tvirtinimo būdai konkretizuojami rangovo technologiniame projekte.



Privažiavimo kelias prie griovimo aikštelės

Aplinkosauga.

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Savavališkai kirsti medžius griežtai draudžiama. Statybos metu sklype augantys augalai ir medžiai, kurių nenumatyta iškirsti, yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Nukastas gruntas (augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant gerbūvį. Sudarkyti gazonai, atstatomi, apsėjami veja.

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Vykdamas statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma:

- išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;
- iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto;
- aptverti medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	16	32	O

- aptverti pavienius medžius – trikampių aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;
- aptveriant visą statybvieta, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;
- įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);
- saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
- saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams;
- laistyti želdinius;
- nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų;
- nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;
- tvirtinti tranšėjų, kasamų biriamame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais;
- užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;
- medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;
- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.

Kai, vykdant statybos darbus pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, būtina jas pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, medį palaistyti, kad neišsalty šaknys, jas būtina apšiltinti.

Baigus statybos darbus, privaloma:

- apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių;
- sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji naudota atliekant statybos darbus.

Vykdant statybos ir griovimo darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.

Statybinių atliekų smulkinimo technologija. Nugriovus pastatus numatoma esamas gelžbetonio, monolito ir plytų atliekas smulkinti rangovo pasirinktoje aikštelėje, turinčioje atitinkamus taršos leidimus.

Statybinių atliekų smulkinimui numatomas betono atliekų trupintuvas (smulkintuvas).

Aplinkos oro tarša.

Pastato griovimo darbų metu dirbant statybos mechanizms galimas laikinas lokalus oro taršos padidėjimas: atliekant griovimo, pjaustymo ir pakrovimo darbus galimas padidėjęs dulkėtumas, transportavimo metu.

Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijų tvarkymo darbus, kurių metu susidaro dulkės, privaloma naudoti atliekų drėkinimo priemonės, o vežant statybos griovimo ir teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir paviršių sudrėkinti. Statybų atliekos iš statybos aikštelių, turi būti šalinamos ne rečiau kaip kartą per 2 savaites. Statybų Užsakovas ir Rangovas privalo prižiūrėti statybos teritoriją ir įvažiavimų kelius, transporto priemonės neturi teršti gatvių, kelių ir kitų teritorijų. Užteršę bendrojo naudojimo teritorijas už statybos aikštelės ribų (kelio, šaligatviai, žaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestą tvarkančia organizacija.

Griovimo darbų metu, siekiant sumažinti dulkių skleidimą, numatoma statybines atliekas laistyti. Statybinių atliekų išvežamos savivarčiais su uždangalais.

Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu.

Pastato griovimo darbų metu dirbant statybos mechanizms galimas laikinas aplinkos triukšmo padidėjimas: atliekant griovimo, pjaustymo ir pakrovimo darbus.

Griovimo darbai turi būti vykdomi tik Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos įstatyme numatytu laiku.

Statybos metu galimas laikinas triukšmo ir vibracijos lygio padidėjimas statybos darbų ar įrangos transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo ir vibracijos padidėjimą. Statybų metu triukšmas ir vibracija bus ribojami kontroliuojant darbo valandas ir naudojant techniškai

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	17	32	O

tvarkingą įrangą. Išankstinis darbų planavimas ir apribojimas svarbus saugant aplinką bei artimiausius gyventojus nuo galimo neigiamo poveikio ir trukdymų. Statybų metu bus naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, kurie atitiks 2003 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 325 Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ (Žin., 2003, Nr. 90-4086) patvirtintus reikalavimus.

Visi naudojami mechanizmai veiks išorėje. Planuojamas triukšmo šaltinių darbo laikas – dienos metu (7-19 val.). Vertinamos veiklos triukšmo šaltinių schema pateikiama 2 paveiksle.

Triukšmo šaltiniai	Skleidžiamas triukšmas dB(A)	Triukšmo šaltinio charakteristika	Darbo laikas
Ekskavatorius	Garso galia – 105	Taškinis triukšmo šaltinis	7-19 val.
Stovintis sunkiasvoris automobilis (veikiančiu varikliu)	85 (1 m atstumu)	Taškinis triukšmo šaltinis	7-19 val.

Pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelę didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje :

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas*	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
1	Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionariųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	diena vakaras naktis	45 40 35	55 50 45
2	Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas	-	45	55
3	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	diena vakaras naktis	65 60 55	70 65 60
4	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą	diena vakaras naktis	55 50 45	60 55 50

Mobilūs triukšmo šaltiniai – tai į objektą atvažiuojantis ir išvažiuojantis transportas (sunkiasvoriai automobiliai). Numatoma, kad į veiklos vykdymo vietą atvykstančio ir išvykstančio transporto pasiskirstytų sekančiai

Transporto priemonių kategorija	Automobilių vnt. per dieną, 7-19 val
Sunkusis krovininis transportas, kurio bendra pakrauta masė 20-25 t (N3 kat)	2

Visi darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų.

Griovimo metu maksimaliai leistini triukšmo lygiai turi neviršyti leistinų normų ir atitikti „STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“.

Prieš pradėdant griovimo darbus reikalinga parengti griovimo darbų technologijos projektą.

Atliekų tvarkymas.

Vykdamas griovimo darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“.

Statybinės atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griauant statinius, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvetoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždaroje talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui.

Į griovimo darbų aikštelę atvežami ir pastatomi į numatytą vietą atliekų konteineriai. Laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai. Šiuos konteinerius paženklinėti pagal LR Aplinkos ministro patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. Statybinės atliekos tvarkomos pagal

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	18	32	O

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (2006 m. gruodžio 29 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-637). Numatomas savalaikis atliekų išvežimas.

Griovimo atliekos hidrauliniiais griebtuvais pakraunamos į savivarčius ir vežamos į numatytas sandėliavimo aikštelę.

Išrūšiuotos stiklo, ruberoido, plastiko, izoliacinių medžiagų atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Mediena pjaustoma į tinkamus transportuoti gabalus ir išvežama į sandėliavimo vietas. Visos išardytos medžiagos bei konstrukcijos išvežamos iš griovimo darbų aikštelės. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Pagal darbų apimtį ir poreikį susikaupęs statybinis laužas pašalinamas iš aikštelės, kad netrukdytų darbuotojams saugiai dirbti.

Prie griauamo pastato numatomos laikinos demontuotų konstrukcijų ir medžiagų sandėliavimo aikštelės. Jose atliekos nebus kaupiamos, tik rūšiuojamos, o išrūšiuotos atliekos išvežamos.

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniui, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip iki griovimo darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki griovimo darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos.

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai išvežamos.

Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybinės atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.

Statytojas pridudamas dokumentus priėmimo komisijai apie nustatytą griovimo faktą, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Vykdam visi darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu.

Dalis trupinto betono panaudojama esamų duobių užpildimui.

Rangovas turi galimybę likusias griovimo atliekas panaudoti savo reikmėms.

Visi saugomų, vežamų **pavojingų atliekų** konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinėti.

Pavojingų atliekų ženklavimo etiketė. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos.

Griovimo aikštelėje radus pavojingas medžiagas ar užterštą gruntą cheminėmis medžiagomis, jos privalo būti surinktos, atskirtos ir perduotos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.



Statybinių atliekų konteineris

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	19	32	O

Orientaciniai šiukšlių ir statybinio laužo kiekiai:

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERSTŲ VIETŲ ĮSKASTĄ GRUNTĄ)				
Eilės Nr.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt, t	Sandėliavimas / tvarkymo būdas
1.	17 01	betonas, plytos, čerpės ir keramika	70	Rūšiavimas statybvietyje. Gelžbetoninės ir plytų atliekos sandėliojamos ir smulkinamos tam skirtose aikštelėse. Perdirbta skalda išvežama utilizavimui, perdirbimui arba antriniam panaudojimui įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo
2.	17 01 01	betonas / gelžbetonis	36	
3.	17 01 02	plytos	30	
4.	17 01 03	čerpės ir keramika	-	
5.	17 01 06	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	-	
6.	17 01 07	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	4	
7.	17 02	medis, stiklas ir plastikas	35	Rūšiavimas statybvietyje, sandėliavimas tam skirtose konteineriuose. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo
8.	17 02 01	medis	34	
9.	17 02 02	stiklas	0,5	
10.	17 02 03	Plastikas, PVC, PE, PVE	0,5	
11.	17 02 04	stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti	-	
12.	17 03	bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai	1	Rūšiavimas statybvietyje, sandėliavimas tam skirtose konteineriuose. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo
13.	17 03 01	bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos	1	
14.	17 03 02	bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	-	
15.	17 03 03	akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai	-	
16.	17 04	metalai (įskaitant jų lydinius)	1	Rūšiavimas statybvietyje, sandėliavimas tam skirtose konteineriuose arba krūvose. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo
17.	17 04 01	varis, bronzos, žalvaris	-	
18.	17 04 02	aliuminis	-	
19.	17 04 03	švinas	-	
20.	17 04 04	cinkas	-	
21.	17 04 05	geležis ir plienas	0,8	
22.	17 04 06	alavas	-	
23.	17 04 07	metalų mišiniai	0,1	
24.	17 04 09	metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	-	
25.	17 04 10	kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų	-	
26.	17 04 11	kabeliai, nenurodyti 17 04 10	0,1	
27.	17 06	izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto	3	Rūšiavimas statybvietyje, sandėliavimas tam skirtose konteineriuose (asbestas – pavojingų atliekų konteineryje). Išrūšiuotos atliekos turi būti
28.	17 06 01	izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	-	
29.	17 06 03	kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų	-	

		turinčios		perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo
30.	17 06 04	izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	-	
31.	17 06 05	statybinės medžiagos, turinčios asbesto	3	
32.	17 09	kitos statybinės ir griovimo atliekos	15	Rūšiavimas statybvietėje, sandėliavimas tam skirtose konteineriuose arba krūvose. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo
33.	17 09 01	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	-	
34.	17 09 02	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB)	-	
35.	17 09 03	kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	-	
36.	17 09 04	mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	15	
37.	17 08	gipso izoliacinės statybinės medžiagos	-	Rūšiavimas statybvietėje, sandėliavimas tam skirtose konteineriuose. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo
38.	17 08 01	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis	-	
39.	17 08 02	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	-	
IŠ VISO STATYBINIŲ ATLIEKŲ:			125	

Asbesto sandėliavimas ir utilizavimas.

Asbestas ir naftos ar cheminiais produktais užterštas gruntas ar šiukšlės sandėliuojamas atskirai, pažymėtame konteineryje ir išvežamas utilizuoti įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Asbesto, kaip ir kitas atliekas, išveža spec. atestuota įmonė. Statybinės atliekos tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (2006m. gruodžio 29d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-637) ir atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. [96-3051](#)). Numatomas savalaikis atliekų išvežimas.

Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinėti.

Pavojingų atliekų ženklinimo etiketė. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos.

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199, nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	21	32	O

- asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų;
- birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;
- asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;
- asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms.

Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

5. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Pagrindiniai reikalavimai.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

- pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną, kuri turi būti pažymėta gerai matomais ženklais arba aptverta;
- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai";
- objekte būtų vaistinėle su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės;
- elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
- gerai prieinamoje vietoje būtų įrengti priešgaisriniai postai (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriu);
- nebūtų žmonių po keliamaiais gaminiais arba po kranu ir keltuvu, o taip pat vietose, kur gaminiai gali nukristi;
- darbo vietos būtų gerai apšviestos;
- darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais, kai dirba aukščiau nei 5 m nuo paviršiaus;
- tiršto rūko, liundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo ar kitų neapsaugotų konstrukcijų būtų nutraukti;
- esami praėjimai nebūtų užkrautos statybinėmis medžiagomis;
- kranas, keltuvas, skryčiai ir polispastai nebūtų perkrauti;
- pastato administracija būtų iš anksto informuoti apie darbų pradžią ir jų vykdymo tvarką bei trukmę;
- iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo projektas;
- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.

Rangovas griovimo darbų metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi griovimo darbų aikštelėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas griovimo darbų aikštelėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais objekte.

Griovimo darbus atlikti atitinkamu eiliškumu, leidžiantis iš viršaus žemyn tokiu būdu, kad pašalinus vieną dalį, nebūtų sukurta kitos dalies griūtis.

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie darbų saugos ir priešgaisrinius reikalavimus griovimo darbų aikštelėje. Prie buitinių patalpų numatomas laikinas priešgaisrinis skydas.

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas.

Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys.

Paskyrą – leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje – leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės.

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	22	32	O

Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje – leidime.

Paskyra – leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą.

Paskyra – leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje – leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti.

Prieš pradėdant darbus darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimas darbo vietoje, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Griovimo darbams būtina išduoti paskyrą – leidimą.

Kasant gruntą ekskavatoriais, darbininkams leidžiama dirbti ne arčiau kaip 5 m nuo ekskavatoriaus kasimo spindulio. Per darbo pertraukas ekskavatorius turi stovėti ne arčiau kaip 2 m nuo iškasos krašto, nuleistu kaušu ant žemės. Ekskavatoriui važiuojant, strėlė turi būti nukreipta tiksliai važiavimo kryptimi, o kaušas nuleistas 0,5–0,7m iki žemės paviršiaus. Neleidžiama ekskavatoriumi važiuoti su grunto pilnu kaušu. Be to, neleidžiama kelti ekskavatoriaus kaušu negabaritinius grunto gabalus. Į transporto priemones gruntas išpilamas tik iš kėbulo šono arba iš galo. Pilant gruntą į transporto priemonę, darbininkams draudžiama stovėti kaušo judėjimo zonoje.

Prieš keliant konstrukcijas, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje padėtyje. Prieš demontavimą (konstrukcinių mazgų nupjovimą) konstrukcija turi būti užkabinta ir palaikoma krano tol, kol tai bus atlikta.

Konstrukcijos kabinamos pagal kabinimo schemas.

Konstrukcijų demontavimui naudojami bokšteliai su aptvėrimais.

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.

Konstrukcijų demontavimui naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai. Nuimami konstrukcijų ir taros kabinimo įtaisai turi būti paženklinėti, nurodyta jų keliamoji galia, išbandymo data.

Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui užkabinta konstrukcija pakeliama į 30–40cm aukštį ir apžiūrima.

Keliamos konstrukcijos, kad jos nesiūbuotų ir nesisuktų, prilaikomos virvinėmis atotampomis. Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų draudžiama būti žmonoms. Baigus ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančias ar neįtvirtintas konstrukcijas.

Konstrukcijas kelti ir nuleisti būtina sklandžiai be trūkčiojimų.

Kranais leidžiama kelti ir perkelti tik tuos krovinis, kurių masė ne didesnė už krano keliamąją galią, bei nepažeidžiant gamintojo numatyto krano darbo režimo.

Po demontuojamomis konstrukcijomis ir jų galimo virtimo vietoje draudžiama būti žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinei įtvirtintos jų pastatymo vietoje.

Draudžiama vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais.

Draudžiama vykdyti konstrukcijų demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15m/s ir daugiau, plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo.

Darbuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, įrankiai). Kilnojamoms kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi.

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas neturi būti didesnis už nurodytąjį mašinos pase.

Galimos pavojingų veiksmų zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikiniais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30lx, neužgriozdinti, nuolat valomi.

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, kad žmogus

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	23	32	O

neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas.

Esamų požeminių komunikacijų zonoje, žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos, raštišką leidimą. Prieš pradėdant kasti gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti griovimo darbų vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotakių linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakingų organizacijų atstovai. Atkasti elektros kabelius ir dujotakio linijas leidžiama tik su kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus gautas raštiškas leidimas iš organizacijos, kuriai priklauso rastoji komunikacija.

Neleidžiama kasti šlapių smėlio ir piltinių gruntų nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant drėgnus ir šlapius gruntuos, nes, keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones.

Visi asmenys, esantys griovimo darbų aikštelėje, privalo dėvėti apsauginius šalumus.

Atliekant griovimo darbus, turi būti naudojamos respiratorinės apsauginės priemonės.

Bendrieji griovimo darbų saugos reikalavimai dirbant aukštesniame nei 5 m aukštyje:

- Griovimo darbus aukštesniame nei 5 m aukštyje turi atlikti tik darbuotojai, turintys aukštapių kvalifikaciją;
- Visi darbai atliekami pagal nurodymus;
- Atliekant griovimo darbus aukštyje (daugiau nei 5 m), darbuotojai privalo dirbti vadovaudamiesi darbų saugos ir priešgaisriniais reikalavimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais darbus šilumos, elektros, ir panašiuose įrenginiuose;
- Darbuotojai dirbdami privalo dėvėti švarius ir tvarkingus darbinius rūbus. Rūbai turi būti pažymėti darbuotojo vardu ir kompanijos pavadinimu. Naudoti išbandytas ir tvarkingas AAP. Personalas nepradės darbų be asmeninių saugos priemonių ir naudos jas viso darbo metu, jeigu to reikalaus darbų saugos taisyklės;
- Visi įrankiai, mechanizmai, kopėčios, kėlimo įranga, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga turi būti tvarkinga ir išbandyta ir naudojama pagal darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.

Bendros darbų saugos taisyklės atliekant aukštuminius darbus:

- Pagrindinė darbuotojų pareiga yra laikytis darbų saugos taisyklių ir dirbti pagal vadovų nurodymus;
- Visi dirbantys aukštyje turi elgtis atsargiai, kad nenukristų arba nesukeltų žemiau dirbančių asmenų sužeidimų;
- Darbo vietoje darbuotojus būtina instrukuoti. Jo tikslas yra paruošti darbuotoją teisingai atlikti tam tikrą darbą tam tikroje darbo vietoje;
- Prieš pradėdant darbus rangovas turi paruošti darbų vykdymo projektą ir aptarti darbų atlikimą bei apsaugos priemones;
- Darbų vieta turi būti matomu būdu aptverta ir paženklinta saugos ženklais (plakatais, juosta ar kt.);
- Kiekvieno darbuotojo sveikata ir fizinė būklė turi garantuoti saugų darbų įvykdymą;
- Darbus reikia organizuoti tokiu būdu, kad vienoje vietoje dirbtų bent 2 žmonės, galintys, esant reikalui, padėti vienas kitam;
- Kiekvienas darbuotojas, išskyrus darbus aukštyje, privalo laikytis bendrų darbų saugos reikalavimų, galiojančių toje įmonėje, visų pirma darbų saugos reikalavimų dirbant prie elektrinių įrenginių;
- Draudžiama dirbti aukštuminius darbus lauke esant didesniai kaip 10 m/s vėjui, intensyviems krituliams, miglai, audrai, blogam matomumui;
- Darbams turi būti parengtas darbų vykdymo projektas pagal Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00 reikalavimus. Darbų vykdymo projektas turi būti pridėtas prie nurodymo.

Įrangos naudojimo sąlygos atliekant aukštuminius darbus:

- Kiekvienas darbuotojas, atliekantis aukštuminius darbus, turi naudoti įrangos komplektą, būtiną darbams, pagal žemiau pateikiamą sąrašą.
- Kiekvienas darbuotojas naudojasi ta įranga, kurią jis pasirinko ir patikrino;
- Negalima perleisti įrangą kitiems darbuotojams;

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	24	32	O

- Darbų metu naudojama įranga turi būti apsaugota nuo kritimo iš aukščio;
- Kiekvieną dieną, pabaigus darbus, įrangą reikia nuvalyti ir saugoti sausoje ir užrakintoje vietoje. Negalima įrangos palikti darbo vietoje;
- Kiekvieną dieną, prieš pradėdant darbus, įrangą reikia nuodugniai patikrinti. Įrangą, užterštą nežinomomis cheminėmis medžiagomis, pažeistą, negarantuojant visiško saugumo turi būti pakeista nauja;
- Apie įrangos tinkamumą darbui sprendžia darbuotojas prieš pradėdamas darbus. Aptikęs trūkumus, galinčius turėti įtakos saugumui ar darbo higienai arba praradęs pasitikėjimą patikėta įranga, darbuotojas turi teisę atsisakyti vykdyti darbus ir reikalauti įrangos bei įrankių pakeitimo.
- Dirbančio aukštyje darbuotojo įrangos komplektas:

1.	Kėlimo virvė – statinė; storis: 9–11 mm
2.	Saugos virvė – dinaminė; storis: 10–12 mm
3.	Saugos ir darbo vietos kilpa; storis: 9–11 mm
4.	Užsukami karabinai
5.	Paprasti karabinai
6.	Nusileidimo prietaisai
7.	Užspaudimo prietaisai
8.	Automatinis saugos prietaisas
9.	Diržai – komplektas
10.	Šalmas

Virvės:

- Dirbti leidžiama išimtinai su virvėmis iš poliamidinių ar analogiškos sudėties siūlų;
- Virvės reikia saugoti nuo aukštų temperatūrų, atviros ugnies, ilgo saulės spindulių poveikio;
- Virvės reikia apsaugoti nuo chemikalų, visų pirma rūgščių ir šarmų poveikio;
- Reikia vengti mechaninių pažeidimų galinčių atsirasti dėl virvės mindymo ar jos kritimo iš aukščio;
- Draudžiama naudoti virves, kurios buvo paveiktos didesnio kaip 500 kg dinaminio ar statinio poveikio;
- Darbuotojas privalo kiekvieną kartą nuodugniai patikrinti virvių tvirtinimą ir apsaugų patikimumą;
- Virvės tvirtinti galima prie dviejų skirtingų patikrintų saugumo taškų, kurie yra pastovi konstrukcijų dalis;
- Būtina užtikrinti, kad virvės neturės kontakto su aštriomis briaunomis, taip pat vengti aštrių lenkimo kampų.

Karabinai, nusileidimo, užspaudimo prietaisai:

- Karabinai turi būti pagaminti iš atmosferoje nekoroduojančių medžiagų;
- Nusileidimo metu darbuotojas privalo naudoti du susuktus karabinus: vieną laikantį suoliuką, kitą – apsauginį prisegtą prie diržų.

Apsauginiai diržai:

- Turi susidėti iš ne mažiau kaip vieno iš dviejų elementų – juosmens diržo ir krūtinės diržo, priklausomai nuo atliekamo darbo;
- Diržai yra asmeninė apsauginė priemonė ir draudžiama juos perleisti ar skolinti kitiems asmenims;
- Apsaugos priemonėms galioja saugos koeficientas $S=15$. Tai reiškia, kad darbuotojo, sveriančio 80 kg naudojama įranga, turi išlaikyti svorį nemažesnę kaip: $80 \text{ kg} \times 15 = 1200 \text{ kg}$.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietėje:

- Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose.
- Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, denginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas.
- Elektros, ryšių oro linijų montavimas–demonravimas.
- Grunto kasyba gilesnėse kaip 1,5 m iškasose.
- Darbas mechanizmų darbo zonose.
- Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V.

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	25	32	O

- Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas.
 - Sandėliuojamų daiktų ar medžiagų griūties pavojus, sutraiškymas, prispaudimas, kritimas.
 - Konstrukcijų nestabilumas griovimo metu – galima jų griūti.
 - Darbas prieblandoje, prie dirbtinio apšvietimo ar blogai apšviestoje erdvėje – regėjimo sutrikimai, susižeidimo pavojus.
 - Pravažiavimo keliai.
 - Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių traktorių ir kt.) darbo zonos.
 - Laikinos elektros linijos ir įrenginiai.
 - Vykdamas žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdamas darbus esamame pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai.
 - Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdinius ir įrenginius – pjaustymo darbų zona.
 - Ardant stogo dangą – stogo darbų zona.
 - Ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas – darbų nuo pastolių pakeliamų mechanizmų darbų zona.
 - Montuojant (demontruojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontravimo) darbų zonos.
- Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Sudedami įspėjamieji ženklai.

Darbai su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais:

- Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;
- Suvirinimas elektra;
- Darbai su asbestu.

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimas, aptvėrimai:

- Nuolatiniai ženklai – draudimams, įspėjimams ir įpareigojimams bei pirmosios pagalbos priemonių ženklinimui ir jų buvimo vietai nurodyti.
- Gaisrinės saugos priemonėms ženklini ir jų vietai nurodyti turi būti naudojami vaizdiniai ženklai ir (arba) saugos spalvos.
- Susidūrimo su kliūtimis ir kritimo pavojaus vietoms ženklini turi būti naudojamos saugos spalvos ir (arba) vaizdiniai ženklai.
- Judėjimo keliams ženklini reikia naudoti patvarias saugos spalvos linijas.
- Laikinieji ženklai – asmenų įspėjimas apie pavojų, nurodymas atlikti tam tikrus veiksmus, atliekant manevravimo veiksmus, susijusius su rizika arba pavojumi, nurodymai duodami rankų ženklais ir (arba) žodiniu pranešimu.

Naudojimo sąlygos:

- Vaizdiniai ženklai turi būti įrengti reikiamame aukštyje ir tinkamu regėjimui kampu, prirėikus atsižvelgiant į bet kurias kliūti, prie įėjimo į pavojingą zoną, kur yra rizika arba kur kyla rizika, arba šalia pavojų keliančio objekto, pakankamai apšviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje.
- Nepažeidžiant Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų ir esant nepakankamai natūraliai apšvietai, naudoti fosforoscencines, atspindinčias medžiagas arba dirbtinę apšvietą;
- Vaizdiniai ženklai turi būti pašalinti, kai pasikeitusi situacija nebekelia pavojaus.

Apsauginiai aptvėrimai:

- Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietsės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys.
- Statybvičių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m.
- Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų.
- Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo.
- Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti.
- Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti:
 - ne žemesni kaip 1,1 m,

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	26	32	O

- su porankiu viršuje,
 - 0,15 m aukščio ištinine papėdės juosta apačioje,
 - su viduriniu tašeliu 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus.
- Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta.

Darbuotojų apsauga dirbant ant stogo:

- Stogo dangos demontavimo darbus galima pradėti vykdyti, kai statinio statybos vadovas apžiūri ir patikrina laikančiąsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidimą.
- Sandėliuoti ant stogo medžiagas ir įrankius saugiai, kad jie nenuslystų, nenuvirstų ar jų nenuneštų vėjas.
- Šiukšlių ir įrankių kritimo zona turi būti aptveriama signaliniais aptvarais.
- Ant stogo pažymėti ir aptverti pavojingas zonas.
- Draudžiama ant stogo dirbti esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, griaudžiant perkūnijai, pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui.
- Tamsiu paros metu darbo vietos ant stogų apšviečiamos elektriniais šviestuvais. Apšvietos vertė turi viršyti 30 lx.

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės:

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar asmenys ją lankantys turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo paženklintas:

- nurodytas šalmo tipas;
- šalmo dydis;
- pagaminimo metai ir ketvirtis;
- Europos standarto žymuo;
- CE žyma;
- gamintojo pavadinimas arba identifikacijos ženklas.

Asmeninė apsauga nuo kritimo iš aukščio įranga. Darbuotojai dirbantys statybvietėje aprūpinami juosmens saugos diržais, kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padėtį arba riboja jo saugią darbo zoną ir atlieka kritimo iš aukščio prevenciją, esant realiam kritimui iš aukščio pavojui, stogdengiai aprūpinami kūno saugos diržais.

Pirštinės. Statybos darbuotojų darbo pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias darbo pirštines.

Apsauginiai darbo drabužiai. Darbuotojai, dirbantys su vienietinėmis medžiagomis, aprūpinami darbo drabužiais, apsaugančiais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio užterštumo. Darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus. Be to darbininkai būtinai turi dėvėti ryškias signalines liemenes su šviesą atspindinčiais elementais, kurios turi atitikti LST 471 (2004 m.) reikalavimus.

Profesinė avalinė. Darbuotojams, dirbantiems statybvietėje, naudotini batai, turintys metalines noseles, apsaugančias nuo energijos smūgių iki 100 J ir gniuždymo apkrovos iki 10 kN. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus.

Asmeninių saugos priemonių naudojimas.

Visi dirbantieji aprūpinami plaštaką apsaugojančiomis pirštinėmis, batais su nepersmeigiamu padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pašiltintos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminė striukė.

Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi:

- apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nesukeldama didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;
- tikti darbuotojui;
- būti patikrinta, tvarkinga ir išbandyta.

Draudžiama darbuotojams išduoti nesutaisytas, neišskalbtas, neišvalytas, nedezinfekuotas, neišbandytas, nepatikrintas asmenines apsaugines priemones.

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio svorį, darbo vietos pobūdį, darbuotojų fizines galimybes, jų amžių ir kitus veiksnius.

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	27	32	O

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos – kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti ir kraunami tik tam parinktose bei parengtose vietose.

Pirmoji pagalba.

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinys.

Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V–450 1 priedą. Būtiniosios pirmosios pagalbos priemonės laikomos būtinėse darbuotojų patalpose. Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis pateikta lentelėje.

Pirmosios medicininės pagalbos rinkinys:

Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas	Skaičius vnt.	Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm	2	
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm	8	
3. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m	1	Tvarsčiui pritvirtinti
4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20 cm x 5 m	10	
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis	1	Pažeistai viršutinei galūnei parišti
6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m	3	
7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m	3	
8. Pirmosios pagalbos žirkklės	1	
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės	20	
10. Plastikinis maišelis, 30 cm x 40 cm	2	
11. Sterilus akių tvarstis	2	
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 40 cm	1	
13. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm	1	
14. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm	6	
15. Speciali antklodė, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm	1	Nukentėjusiam paguldyti ir (ar) apkloti
16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m	1	
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 cm	3	
18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės	4	
19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml	1	
20. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas (oktenidino dihidrochloridas), 250 ml	1	Žaizdoms dezinfekuoti
21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml	1	Pažeistoms akims ir žaizdoms plauti
22. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba pirmosios pagalbos teikimo atmintinė	1	
23. Rinkinio aprašas	1	Tvirtinamas ant dėžutės/ spintelės durelių/dangtelio vidinės pusės

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	28	32	O

Darby saugos ženklai.

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklaai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.

Pagrindiniai naudojami ženklai:

- Draudžiamieji;
- Įspėjamieji;
- Įpareigojamieji;
- Evakuaciniai;
- Gaisrinių saugos priemonių;
- Informaciniai.

Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba „STOP“ juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos.

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas, apšviečiamos halogeniniais šviestuvais.

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai:

- Naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama;
- Rūkyti draudžiama;
- Pašaliniam įeiti draudžiama.

Objekte naudojami įspėjamieji ženklai:

- Įspėjamas apie elektros srovės pavojų;
- Įspėjimas apie degiąją medžiagą;
- Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų;
- Įspėjimas apie pakeltą krovinį;
- Įspėjimas apie pavojų nukristi.

Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai:

- Būtina dėvėti apsauginį šalną;
- Būtina dėvėti apsauginius batus;
- Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis.

Darbuotojų apsauga kasant gruntą ekskavatoriais.

Mažiausias ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybvietėje esančių objektų – 0,5 m. Draudžiama būti žmonėms ekskavatoriaus strėlės veikimo spindulio zonoje plius 5 m. Darbo pertraukos metu ekskavatorių reikia atitraukti nuo tranšėjos krašto ne mažesniu kaip 2 m atstumu, kaušą nuleidus ant žemės.

Iš pamatų duobės ar tranšėjos iškastą gruntą laikyti ne arčiau kaip 0,5 m atstumu nuo krašto. Perkraunant gruntą į automobilius, perkelti ekskavatoriaus kaušą virš automobilio kabinos draudžiama. Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi būti apšviečiamos;

Kasti gruntą ekskavatoriumi arčiau kaip 50 cm iki požeminių komunikacijų draudžiama. Kasant elektros kabelių trasose negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5m iki kabelio.

Sklype esantys tinklai turi būti apsaugomi:

- Nesandėliuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų kaupti grunto, ant esamų inžinerinių tinklų šulinių;
- Daryti geologines nuotraukas, atlikti paieškas, geodezinius ir kitus tyrinėjimus, kasti duobes ir imti grunto pavyzdžius;
- Užversti ir laužyti skiriamuosius ženklus;
- Šilumos trasos drenažo šuliniai, patenkantys į ardomų statinių ir jų dalių zoną turi likti aukščiau dangos su nuolydžiu nuo šulinio, o drenažo šulinių dangčiai ir perdangos turi būti pakeisti į sustiprintus;

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	29	32	O

- Vykdamy griovimo darbus, turi būti išsaugoti magistraliniai elektros tinklai, jie negali būti atjungti;
- Komunikacijų sistemų linijos turi būti atjungtos.

6. REIKALINGI RESURSAI

Statybos aikštelė siūloma aprūpinti inžineriniais tinklais:

- Elektros energija atvedama iš mobilios transformatorinės - generatoriaus;
- Vanduo technologinėms ir statybiniam laužui laistyti bus atvežamas cisternose. Statybiniam laužui laistyti ir drėkinti siūloma naudoti ir marių vandenį;
- Neužterštos nuotekos saugomos teritorijoje įrengtose laikinuose rezervuaruose ir išvežamos. Užterštos nuotekos turi būti surinktos ir pristatytos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Statyboje numatyta naudoti šiuo pagrindinius mechanizmus bei autotransporto priemones:

1.	Ekskavatorius "Komatsu Case 210"	1 vnt.
2.	Savivartis	1 vnt.
3.	Frontalinis krautuvai „Case“	1 vnt.
4.	Betono pjaustymo įranga	2 vnt.
5.	Mini krautuvai „Bobcat“	1 vnt.
6.	Kompresorius	1 vnt.
7.	Specializuotas automobilis	1 vnt.
8.	Grunto tankintumas/vibro plokštė (rankinis)	1 vnt.
9.	Perforatorius	2 vnt.
10.	Benzininis pjūklas	3 vnt.
11.	Biuro įranga (kompiuteriai, spausdintuvai)	1 vnt.
12.	Virtuvės įranga (virdulys, mikrobangų krosnelė)	1 vnt.
13.	Statybinė tvora	120 m.
14.	Kiti smulkesni mechanizmai	5 kompl.

Nurodyti mechanizmai ir jų kiekiai statyboje gali būti rangovo nuožiūra pakeisti kitais, analogiškais pagal savo turimą autoparką.

Visi įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą. Visa technika turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti:

- reikiamai pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį;
- teisingai sumontuoti ir naudojami;
- tvarkingai prižiūrimi;
- tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami;
- aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų;
- ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamaoji galia;
- kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį.

Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti:

- techniškai tvarkingi;
- tinkamai ir teisingai naudojami;

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	30	32	O

- žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti;
- būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai negriūtų į iškasas arba vandenį;
- žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų.

Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti:

- techniškai tvarkingi;
- paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį;
- aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų.

7. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Techninė priežiūra

1. Statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra.

2. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), turintis teisę eiti neypatingųjų negyvenamųjų mokslo paskirties pastatų bendrąją techninę priežiūrą arba jo vadovaujama priežiūros grupė.

3. Statinio statybos techninės priežiūros vadovai turi būti atestuoti neypatingiems negyvenamiesiems pastatams esantiems kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

4. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį **STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“** VII skyriaus nustatyta tvarka.

5. Statinio techninė priežiūra objekte turi lankytis ne mažiau nei 2 kartus į savaitę.

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas

PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PROJEKTUOJAMO STATINIO LAIKO SKAIČIAVIMO VIENETAI	VALANDŲ SKAIČIUS PROJEKTUOJAM STATINIUI	PASTABOS
Projekto nagrinėjimas	80	0,096	7,68	Mokslo paskirties pastatas
Paruošiamieji statybos darbai	10	5	50	Tvora, statybos aikštelė ir kt.
Esamų konstrukcijų griovimas (1000 m3 pastato tūrio)	20	0,328	6,56	Mokslo paskirties pastatas
Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	12	1	12	12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybų trukmės (mėnesiais)
Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2)	40	0,50	20	Vejos įrengimas
Geodezinės nuotraukos tikrinimas	12	1	12	
Užbaigimo komisija	24	1	24	
VISO:			132,24	

8. GRIOVIMO DARBŲ TRUKMĖ

Statinio ir jo dalių griovimo darbų trukmė nustatyta, atsižvelgiant į tai, kad didesnė dalis darbų bus vykdoma rankiniu būdu, priimta 1 mėnuo. Užsakovo ir rangovo susitarimu statybos trukmė gali būti ir kitokia.

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	31	32	O

9. EKSPERTIZĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS

Statinio projekto ekspertizės rangovai statinio projekto ekspertizės aktą turi registruoti IS „Infostatyba“ ne vėliau kaip kitą darbo dieną suėjus ekspertizės rangos sutartyje nustatytu laikui.

Registruojant aktus užpildomi atitinkami laukai ir pridedamos ekspertizės aktų kopijos. Į IS „Infostatyba“ keliami ekspertizės aktai turi būti nuasmeninti: draudžiama nurodyti statytojo (užsakovo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų, išskyrus statinio projekto vadovą, statinio projekto dalių vadovus, statinio architektus, statinio projekto rengėjus, statinio projekto dalių rengėjus, statinio projekto ekspertizės vadovą, statinio projekto dalies ekspertizės vadovus, asmenis, dalyvaujančius išduodant specialiuosius reikalavimus, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekiimo komunikacijų sąlygas, tikrinant statinio projektą, vardą ir pavardę. Ekspertizės aktuose draudžiama nurodyti fizinių asmenų asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą. Už tinkamą duomenų pateikimą ekspertizės aktuose atsako asmenys, registruojantys ekspertizės aktus IS „Infostatyba“.

IS „Infostatyba“ registruojamų statinio projekto ekspertizės aktų duomenys:

- ekspertizės akto registracijos IS „Infostatyba“ data, numeris, ekspertizės akto surašymo data, numeris, ekspertizės objekto pavadinimas, ekspertizės tipas (dalinė / bendroji);
- ekspertizės aktą pasirašiusio asmens (ekspertizės vadovo) vardas, pavardė, atestato numeris;
- statytojo duomenys (Skuodo rajono savivaldybė, į.k. 111104649, Vilniaus g. 18, LT-98112, Skuodas, El. p. savivaldybe@skuodas.lt, Tel., +370 440 73932);
- statinio duomenys (Pastatas – Mokomosios dirbtuvės, griovimas, Mokslo paskirties pastatas, Neypatingas, Unik. Nr. 7596-6005-9025, Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti sklypai);
- projektuotojo duomenys (UAB „Projektų rengimo centras, į.k. 300612420, Žemaitės g. 21, LT-03118, Vilnius, El. p. info@prc.lt, Tel. +370 5 231 4672);
- projekto vadovo duomenys (Tadeuš Meškunec, a.k. 38510041008, El.p. tadeus.meskunec@prc.lt, Tel. +370 650 79769, Kv. At. Nr. 31324);
- projekto ekspertizės rangovo duomenys (pavadinimas, kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono ryšio numeris), dokumentas, patvirtinantis kad statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovas yra apsidraudęs Statybos įstatymo [5.1] 45 straipsnyje nurodytu civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;

2422-XX-GA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	32	32	O

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


Poz. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Inžinerinių tinklų atjungimas			
1.	Aklių ant vandentiekio tinklo įrengimas	vnt	1	d25
2.	Vandentiekio tinklų demontavimas	m	1,5	d25
3.	Žemės darbai tinklų atkasimui ir užkasimui	m3	3	
	Mokslų paskirties pastato – Mokomųjų dirbtuvių (4C1m, Unik Nr. 7596-6005-9025) konstrukcijų ardymas			
1.	Pastato – Mokomųjų dirbtuvių konstrukcijų ardymas. Iš jų:	m3	328	Pastato tūris
1.1.	Asbestinio šiferio demontavimas	m2	160	Pavojingų atliekų utilizavimas
1.2.	Stogo medinio pakloto demontavimas	m2	160	
1.3.	Stogo medinių konstrukcijų (gegnių) demontavimas	m3	3	
1.4.	Medinių frontonų demontavimas	m2	20	
1.5.	Medinės perdangos (b-20 cm) demontavimas	m2	125	
1.6.	Langų demontavimas	m2	10,5	
1.7.	Medinių durų demontavimas	m2	7,5	
1.8.	Rąstinių sienų (b-20 cm) su medinėmis dailylentėmis demontavimas;	m2	130	
1.9.	Medinių grindų su lagėmis demontavimas	m2	96	
1.10.	Krosnies ir mūrinio kamino demontavimas	m3	3	Konstrukcijų ardymas, rūšiavimas
1.11.	Akmeninių ir mūrinių pamatų, rampų demontavimas	m3	30	Konstrukcijų ardymas, rūšiavimas
1.12.	Statybinių atliekų išvežimas (asbestins šiferis)	t	3	154 km
1.13.	Statybinių atliekų išvežimas (mediena, plastikas, metalai)	t	52	40 km
1.14.	Statybinių atliekų išvežimas (betonas, plytos, akmenys)	t	70	40 km
1.15.	Grunto kasimas ir panaudojimas vietoje duobės užpildimui ir sutankinimas;	m3	15	
1.16.	Duobės užpildymas atvežtiniu gruntu (smėlis) ir sutankinimas;	m3	10	
1.17.	Augalinis gruntas	m3	15	Paskleidimas 5 cm sluoknio storiu
1.18.	Vejos atstatymas po griovimo darbų	m2	300	




0	2024	Leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval.patv. Dok. Nr.	UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel.: 852314852 Fax.:852760037				PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS
31324	PV	T. Meškunec		2024	SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
36640	PDV	T. Meškunec		2024	
LT	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės administracija Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė				2422-XX-GA-SKŽ
					Lapas 1
					Lapų 1

Inžinierinių tinklų atjungimas. Prieš pradėdant statinio griovimo darbus visos pastatė esančios inžinierinės sistemos ir komunikacijos turi būti atjungtos ir užaklintos. Kadangi pastatas nėra eksploatuojamas, visos inžinierinės sistemos atjungtos jau dabar. Numatoma demontuoti senas inžinierinių tinklų tiekimo atšakas, šiuo darbu vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams, atsakingiems už tinklų eksploatavimą.

Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" sąlygas Nr. ISK24-82110 naikinama esama KS-7-3-3 elektros spinta

Griovimo darbai tinklų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų tinklų savininkų atstovams. Prieš atliekant griovimo darbus būtina tikslinti esamų tinklų vietas.



- | | |
|---|--|
|  | GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS |
|  | ESAMI PASTATAI |
|  | GRIAUNAMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS -
MOKOMOSIOS DIRBTUVĖS UNIK NR. 7596-6005-9025 |
|  | DEMONTUOJAMI LAIPTAI |
|  | ESAMI MEDŽIAI, GROVIMO METU ESANTYS MEDŽIAI ART
GROVIMO AIKŠTELĖS AR KELIŲ APDENGIAMŲ SKYDAIS |
|  | ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI |
|  | ESAMI 0.4 KV ELEKTROS TINKLAI |
|  | PROJEKTUOJAMA 0.4 KV ELEKTROS KABELIŲ LINIJA |

Griaunamų statinių ir jo dalių sąrašas

Eil. Nr.	Paskirtis	Pavadinimas	Unikalus pastato nr.	Pažymėjimas plane	Pastabos
1.	Mokslo	Pastatas - Mokomosios dirbtuvės	7596-6005-9025	4C1m	Statybos metai – 1925. 1 aukštai, aukštis – 5,50 m, bendras plotas 95,73 m², tūris 328 m³ Nepatingasis statinys. Pamatai – akmeniniai/mūriniai, sienos – rąstai, karkasinės, stogo perdanga – medinė, stogo konstrukcija – medinė, stogo danga – asbestinis šiferis, pertvaros – medinės, grindys – medinės, langai – mediniai, įstiklinti, durys – medinės

0	2024	Statybos leidimui							
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)							
KVAL. PATV. DOK. NR.			UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS PASTATO - MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS				
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA	
36640	PDV	TADEUŠ MEŠKUNEC			ESAMA SITUACIJA. GRIAUNAMI PASTATAI M 1:250			0	
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: Skuodo rajono savivaldybės administracija STATYTOJAS: Skuodo rajono savivaldybė				DOKUMENTO ŽYMUO 2422-XX-GA-01			LAPAS 1	LAPŲ 1

TVIRTINU
Skuodo rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Levutė Staniuvienė
2024 m. liepos d.

**PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO
MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠO PARENGIMO
PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS**
2024 m. liepos d. Nr. SITV3-

1.	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):	Skuodo rajono savivaldybė 111104649 Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas Tel. (8 440) 73 933,
2.	PROJEKTO PAVADINIMAS:	Pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025 Mosėdžio mstl. Salantų g. 5, Skuodo r. griovimo aprašas
3.	STATINIO KATEGORIJA, FIZINIAI DUOMENYS	Neypatingasis. Užstatytas plotas–121 kv. m., bendras plotas – 95,73 kv. m., pagrindinis plotas – 57,88 kv. m. pastato tūris – 328 kub. m. Pastatas yra kultūros paveldo teritorijoje.
4.	STATYBOS RŪŠIS	Griovimas
5.	PROGRAMA PRIORITETAS PRIEMONĖ	Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
6.	STATYBOS VIETA:	Skuodo rajonas, Mosėdžio mstl. Salantų g. 5.
7.	DARBŲ APIMTIS:	Parengti Pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025 Mosėdžio mstl. Salantų g. 5, Skuodo r. griovimo aprašą.
8.	LĖŠŲ POBŪDIS:	Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
9.	PIRKIMO BŪDAS:	Viešasis skelbiamas pirkimas. Pasiūlymai atrenkami vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi.
10.	TERMINAI:	Tiekėjas per du mėnesius parengia griovimo aprašą, suderina su prisijungimo sąlygas išdavusiais subjektais, gretimų sklypų savininkais (jei reikalinga), užsakovu ir pateikia jam galutinį variantą ekspertizei atlikti. Užsakovui atlikus griovimo aprašo ekspertizę ir gavus tarpinį ekspertizės aktą su pastabomis, tiekėjas pataiso griovimo aprašą per 5 darbo dienas pagal ekspertizės tarpiniame akte pateiktas pastabas. Bendra sutarties trukmė 3 mėn.
11.	PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS:	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtintais tyrimų normatyviniais dokumentais projektuotojas turi parengti griovimo aprašą, jeigu bus reikalaujama, ESO įrenginių iškėlimo projektą (ESO dalį). Gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie aplinkos ministerijos sutikimą vykdyti projektavimo ir griovimo darbu valstybinėje žemėje. Parengti topografinį planą.

12.	KITOS SĄLYGOS:	- Parengti projektuojamų darbų detalius sąmatinius skaičiavimus; - Paslaugos teikėjas privalo vadovautis LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu 1.04.04.:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir bei kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais; - Projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, krašto-vaizdžio, higienos, priešgaisrines ir kitas normas; - projektuojamas objektas turi atitikti žaliuosius reikalavimus, griovimo apraše turi būti numatytas bent vienas iš Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. - Projekto egzempliorių skaičius: griovimo aprašą pateikti skaitmeninėje laikmenoje (galimi formatai – *.jpg, *.pdf, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, su skaitmeniniais parašais ir sukomplektuoti viename faile, bet ne didesniame kaip 30MB) iš jų 1 *.dwg formate.). Topografinį planą pateikti skaitmeninėje laikmenoje DWG formate. Projektinius sprendinius derinti su užsakovu.
-----	-----------------------	---

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas

Romualdas Rancas



REGIA

Priėmimas Naujosios Paslaugos Pajamai Kontaktai Prisijungti

Skuodo rajono savivaldybė

Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Tel. 8 440 79332; Faks. 8 440 73984
savivaldybe@skuodas.lt
Kodas: 188751834



3D REGIA Lietuva

Adresų paieška



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

SU ISTORIJA

2024-07-11 16:49:44

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1036251**

Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**

Sudarymo data: **2008-01-24**

Adresas: **Skuodo r. sav., Mosėdis, Salantų g. 5**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: **4400-1486-6083**

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovės pavadinimas: **7527/0007:398 Mosėdžio k.v.**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**

Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**

[X] Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos, įrašas galiojo nuo 2008-01-24 iki 2014-03-27**

Žemės sklypo plotas: **4.6598 ha**

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.1106 ha**

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **1.1106 ha**

Užstatyta teritorija: **3.1465 ha**

Vandens telkinių plotas: **0.0934 ha**

Kitos žemės plotas: **0.3093 ha**

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.1**

Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-11-07**

2.2.

Pastatas - Mokykla

Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9014**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**

Žymėjimas plane: **1C3p**

Statybos pradžios metai: **1966**

Statybos pabaigos metai: **1966**

Rekonstravimo pradžios metai: **2007**

Rekonstravimo pabaigos metai: **2007**

Kap. remonto pradžios metai: **2018**

Kap. remonto pabaigos metai: **2018**

Statinio kategorija: **Ypatingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**

Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**

Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Plytos**

Stogo danga: **Ruberoidas**

Aukštų skaičius: **3**

Bendras plotas: **5180.10 kv. m**

Pagrindinis plotas: **4092.36 kv. m**

Tūris: **27008 kub. m**

Užstatytas plotas: **3165.00 kv. m**

Koordinatė X: **6228063.84**

Koordinatė Y: **349444.87**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3619000 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**

Atkuriamoji vertė: **2895000 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-10-17**
Vidutinė rinkos vertė: **405000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-10-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-10-17**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: **C**
Skačiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

2.3. **Pastatas - Mokomosios dirbtuvės**

Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9025**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**
Žymėjimas plane: **4C1m**
Statybos pabaigos metai: **1925**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Krosninis šildymas**
Sienos: **Rąstai**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **95.73 kv. m**
Pagrindinis plotas: **57.88 kv. m**
Tūris: **328 kub. m**
Užstatytas plotas: **121.00 kv. m**
Koordinatė X: **6228056.87**
Koordinatė Y: **349440.59**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **28010 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **68 %**
Atkuriamoji vertė: **8963 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1793 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-01-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-01-12**

2.4. **Pastatas - Katilinė**

Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9036**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **9H1p**
Statybos pradžios metai: **1985**
Statybos pabaigos metai: **1985**
Kap. remonto pradžios metai: **2015**
Kap. remonto pabaigos metai: **2015**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **138.54 kv. m**
Pagrindinis plotas: **118.12 kv. m**
Tūris: **829 kub. m**
Užstatytas plotas: **176.00 kv. m**
Koordinatė X: **6227973.64**
Koordinatė Y: **349454.02**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **138000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **36 %**
Atkuriamoji vertė: **88100 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir **2015-12-02**

- atkuriamosios vertės nustatymo data:
Vidutinė rinkos vertė: **88100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-02**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-12-02**
- 2.5. **Pastatas - Malkinė**
Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9047**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **6I1m**
Statybos pabaigos metai: **1963**
Baigtumo procentas: **100 %**
Sienos: **Medis su karkasu**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **283 kub. m**
Užstatytas plotas: **113.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5065 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **67 %**
Atkuriamoji vertė: **1672 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **334 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-01-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-01-12**
- 2.6. **Pastatas - Tualetas**
Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9058**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **10H1p**
Statybos pabaigos metai: **1963**
Baigtumo procentas: **100 %**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **70 kub. m**
Užstatytas plotas: **28.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2978 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **44 %**
Atkuriamoji vertė: **1668 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **334 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-01-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-01-12**
- 2.7. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Tinklinio aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1486-6083, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2124-0088**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **f**
Statybos pradžios metai: **1966**
Statybos pabaigos metai: **1966**
Baigtumo procentas: **100 %**
Koordinatė X: **6228076.22**
Koordinatė Y: **349544.1**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4315 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **1074 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-23**
Vidutinė rinkos vertė: **1074 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-23**
- 2.8. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Krepšinio aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1486-6083, aprašytam**

p. 2.1.

Unikalus daikto numeris: **4400-2124-0079**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **g**
Statybos pradžios metai: **1966**
Statybos pabaigos metai: **1966**
Rekonstravimo pradžios metai: **2011**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2012**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **510.71 kv. m**
Medžiaga: **Asfaltas**
Koordinatė X: **6228075.32**
Koordinatė Y: **349519.57**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23600 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **17700 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-06-08**
Vidutinė rinkos vertė: **17700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-06-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-06-08**

2.9.

Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Stadionas**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1486-6083, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2124-0068**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **s**
Statybos pradžios metai: **1966**
Statybos pabaigos metai: **2012**
Rekonstravimo pradžios metai: **2011**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2012**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Koordinatė X: **6227976.54**
Koordinatė Y: **349560.52**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **197810 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **197810 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-07-19**
Vidutinė rinkos vertė: **197810 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-07-19**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-07-19**

2.10.

Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 7596-6005-9014, aprašytam p. 2.2.**
Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė)**
Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9069**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pabaigos metai: **1985**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **32709 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **45 %**
Atkuriamoji vertė: **17990 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3598 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-01-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-01-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas
2007-12-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-36-071227-026
2018-12-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. R2-2563**

Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-08**

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.**

Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas
2012-10-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-121030-00146**

Įrašas galioja: **Nuo 2016-01-12**

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9036, aprašytas p. 2.4.**

Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas
2015-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. UDT-30-151222-01232**

Įrašas galioja: **Nuo 2016-01-04**

4.4.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA**, a.k. 111105555

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)
2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)**

Įrašas galioja: **Nuo 2015-05-13**

4.5.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.**

Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas
2012-07-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. D2-345**

Įrašas galioja: **Nuo 2012-08-07**

4.6.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0088, aprašyti p. 2.7.**

Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas**

Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-12**

4.7.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9025, aprašytas p. 2.3.**

pastatas Nr. 7596-6005-9047, aprašytas p. 2.5.

pastatas Nr. 7596-6005-9058, aprašytas p. 2.6.

kiti statiniai Nr. 7596-6005-9069, aprašyti p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas**

Įrašas galioja: **Nuo 2000-05-17**

4.8. **[X]**

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.**

Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas**

Išregistravimo pagrindas: **2012-10-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-121030-**

00146

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-12 iki 2016-01-12

4.9. [X]

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas

Išregistravimo pagrindas: 2012-07-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. D2-345

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-12 iki 2012-08-07

4.10. [X]

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas

2007-12-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-36-071227-026

Išregistravimo pagrindas: 2018-12-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. R2-2563

Įrašas galioja: Nuo 2008-02-08 iki 2019-01-08

4.11. [X]

Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA**, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)

Išregistravimo pagrindas: 2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2008-01-29 iki 2015-05-13

4.12. [X]

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: pastatas Nr. 7596-6005-9036, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas

Išregistravimo pagrindas: 2015-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. UDT-30-151222-01232

Įrašas galioja: Nuo 2000-05-17 iki 2016-01-04

4.13. [X]

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas

Išregistravimo pagrindas: 2007-12-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-36-071227-026

Įrašas galioja: Nuo 2000-05-17 iki 2008-02-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ**, a.k. 111104649

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32

2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. R5-123/4MŽP-9-(15.4.33 E)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

5.2. [X]

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.

Išregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32

2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. R5-123/4MŽP-9-

(15.4.33 E)

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 iki 2024-01-31

5.3. [X]

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Klaipėdos apskrities viršininko administracija, a.k. 188608448**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)**

Išregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**

Įrašas galioja: Nuo 2008-01-29 iki 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)**

Plotas: **0.068 ha**

Įrašas galioja: Nuo 2015-05-13

6.2.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija, a.k. 290893610**

Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.**

pastatas Nr. 7596-6005-9036, aprašytas p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 7596-6005-9069, aprašyti p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.

kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-2124-0088, aprašyti p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: **2011-10-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (4.1.8)-R5-531**

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-27

6.3. [X]

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija, a.k. 290893610**

Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9025, aprašytas p. 2.3.**

pastatas Nr. 7596-6005-9047, aprašytas p. 2.5.

pastatas Nr. 7596-6005-9058, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: **2011-10-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (4.1.8)-R5-531**

Išregistravimo pagrindas: **2016-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (4.1.8)-R5-306**

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-27 iki 2016-06-15

6.4. [X]

Kelio servitutas (tarnaujantis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)**

Plotas: **0.068 ha**

Išregistravimo pagrindas: **2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)**

Įrašas galioja: Nuo 2008-01-29 iki 2015-05-13

7. Juridiniai faktai:

7.1. [X]

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2008-02-07 Panaudos sutartis Nr. K75/08-0006**

2010-08-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. K15/10-0001

2013-10-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 15SUN-(14.15.56.)-28

2017-07-18 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 15SUN-10-(14.15.56.)

Plotas: **4.6598 ha**

Išregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**

2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. R5-123/4MŽP-9-

(15.4.33 E)

Įrašas galioja: Nuo 2017-07-28 iki 2024-03-02

Terminas: Nuo 2008-02-07 iki 2064-02-07

7.2. [X]

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-02-07 Panaudos sutartis Nr. K75/08-0006

2010-08-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. K15/10-0001

2013-10-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 15SUN-
(14.15.56.)-28

Plotas: 4.6598 ha

Išregistravimo pagrindas: 2017-07-18 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 15SUN-10-
(14.15.56.)

Įrašas galioja: Nuo 2013-10-23 iki 2017-07-28

Terminas: Nuo 2008-02-07 iki 2064-02-07

7.3. [X]

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-02-07 Panaudos sutartis Nr. K75/08-0006

2010-08-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. K15/10-0001

Plotas: 4.6598 ha

Išregistravimo pagrindas: 2013-10-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 15SUN-
(14.15.56.)-28

Įrašas galioja: Nuo 2010-08-25 iki 2013-10-23

Terminas: Nuo 2008-02-07 iki 2064-02-07

7.4. [X]

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-02-07 Panaudos sutartis Nr. K75/08-0006

Plotas: 4.6598 ha

Aprašymas: Neterminuotai

Išregistravimo pagrindas: 2010-08-19 Asmens prašymas Nr. 1813573

Įrašas galioja: Nuo 2008-02-19 iki 2010-08-25

Terminas: Nuo 2008-02-07

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota

Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-1524-(14.15.110 E.)

Plotas: 2464.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota

Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų,
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2833 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota

Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

- 8.4. Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.425 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
- 8.5. Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0983 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
- 8.6. Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 4.6598 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota
Nekilnojamojo turto registre: valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu:

- 9.1. **[X]** Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-1524-(14.15.110 E.)
Plotas: 2464.00 kv. m
Išregistravimo pagrindas: 2022-11-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" Nr. 1190
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-22 iki 2023-01-01
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
- 9.2. **[X]** Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2833 ha

Išregistravimo pagrindas: 2022-11-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
"Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo"
pakeitimo" Nr. 1190

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 iki 2023-01-01

9.3. [X]

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Išregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.425 ha

Išregistravimo pagrindas: 2022-11-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
"Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo"
pakeitimo" Nr. 1190

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 iki 2023-01-01

9.4. [X]

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Išregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0983 ha

Išregistravimo pagrindas: 2022-11-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
"Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo"
pakeitimo" Nr. 1190

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 iki 2023-01-01

9.5. [X]

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos
zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Išregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.6598 ha

Išregistravimo pagrindas: 2022-11-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
"Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo"
pakeitimo" Nr. 1190

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 iki 2023-01-01

9.6. [X]

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.

Išregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.6598 ha

Išregistravimo pagrindas: **2022-11-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" Nr. 1190**

[rašas galioja: **Nuo 2020-01-02 iki 2023-01-01**

9.7. **[X]**

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)**

Plotas: **0.2833 ha**

Išregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**

[rašas galioja: **Nuo 2015-05-13 iki 2020-01-02**

9.8. **[X]**

XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)**

Plotas: **0.3093 ha**

Išregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**

[rašas galioja: **Nuo 2015-05-13 iki 2020-01-02**

9.9. **[X]**

VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)**

Plotas: **0.425 ha**

Išregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**

[rašas galioja: **Nuo 2015-05-13 iki 2020-01-02**

9.10. **[X]**

I. Ryšių linijų apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)**

Plotas: **0.0983 ha**

Išregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**

[rašas galioja: **Nuo 2015-05-13 iki 2020-01-02**

9.11. **[X]**

XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)**

Plotas: **4.6598 ha**

Išregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**

[rašas galioja: **Nuo 2008-01-29 iki 2020-01-02**

9.12. [X]

XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)
Plotas: 4.6598 ha
Išregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-29 iki 2020-01-02

9.13. [X]

XXVII. Saugotini želdiniai, augantys ne miško žemėje

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)
Plotas: 0.6514 ha
Išregistravimo pagrindas: 2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-29 iki 2015-05-13

9.14. [X]

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)
Plotas: 4.6598 ha
Išregistravimo pagrindas: 2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-29 iki 2015-05-13

9.15. [X]

VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)
Plotas: 0.2883 ha
Išregistravimo pagrindas: 2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-29 iki 2015-05-13

9.16. [X]

I. Ryšių linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)
Plotas: 0.0376 ha
Išregistravimo pagrindas: 2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-29 iki 2015-05-13

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-11-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-1524-(14.15.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-22

10.2.

**Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VYTENIS VALYS**

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-06-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1174
2022-11-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-22

10.3.

**Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VIOLETA GUTAUSKIENĖ**

Daiktas: pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431
2018-10-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų

- byla Nr. -
Įrašas galioja: Nuo 2019-01-08
- 10.4. **Kapitalinis remontas (daikto registravimas)**
Daiktas: pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2018-10-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
2018-12-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. R2-2563
Įrašas galioja: Nuo 2019-01-08
- 10.5. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2012-06-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
2012-10-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-121030-00146
Įrašas galioja: Nuo 2016-01-12
- 10.6. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Mažeikių filialas, a.k. 166403679
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2124-0088, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431
2012-06-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
Įrašas galioja: Nuo 2016-01-12
- 10.7. **Kapitalinis remontas (daikto registravimas)**
Daiktas: pastatas Nr. 7596-6005-9036, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
2015-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. UDT-30-151222-01232
Įrašas galioja: Nuo 2016-01-04
- 10.8. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k. 180101069
Daiktas: pastatas Nr. 7596-6005-9036, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431
2015-12-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
Įrašas galioja: Nuo 2016-01-04
- 10.9. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-03-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-13
- 10.10. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
IĮ "Geolinija", a.k. 300053493
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1565
2015-03-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-13
- 10.11. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. MK-0051-0011/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: **Nuo 2007-12-17 iki 2017-12-17**

- 10.12. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k.
140042759**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206
2012-07-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. -**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-08-07**
- 10.13. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-07-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. -
2012-07-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. D2-345**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-08-07**
- 10.14. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas
2010-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. -**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-12**
- 10.15. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-2124-0088, aprašyti p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas
2010-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. -**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-12**
- 10.16. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Mažeikių filialas, a.k.
166403679**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0088, aprašyti p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431
2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
2010-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. -**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-12**
- 10.17. **[X]** **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į
kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **VIOLETA GUTAUSKIENĖ**
Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431
2018-10-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. -**
Išregistravimo pagrindas: **2018-12-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. R2-2563**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-24 iki 2019-01-08**
- 10.18. **[X]** **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į
kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069**
Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9036, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-12-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. -**
Išregistravimo pagrindas: **2015-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. UDT-30-
151222-01232**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-12-09 iki 2016-01-04**

- 10.19. [X] Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2012-07-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
Išregistravimo pagrindas: 2012-07-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. D2-345
Įrašas galioja: Nuo 2012-07-20 iki 2012-08-07
- 10.20. [X] Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: UAB "Eurometras", a.k. 170550172
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2012-06-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
Išregistravimo pagrindas: 2012-10-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-121030-00146
Įrašas galioja: Nuo 2012-06-15 iki 2016-01-12
- 10.21. [X] Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Mažeikių filialas, a.k. 166403679
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431
2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
2010-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
Išregistravimo pagrindas: 2012-10-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-121030-00146
Įrašas galioja: Nuo 2011-01-12 iki 2016-01-12
- 10.22. [X] Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Mažeikių filialas, a.k. 166403679
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431
2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
2010-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
Išregistravimo pagrindas: 2012-07-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
Įrašas galioja: Nuo 2011-01-12 iki 2012-08-07
- 10.23. [X] Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
R. Dabrio geodezinių ir topografinių darbų įmonė, a.k. 173913077
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Išregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1565
2015-03-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-29 iki 2015-05-13
- 10.24. [X] Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Mažeikių filialas, a.k. 166403679
Daiktas: pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2007-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Išregistravimo pagrindas: 2018-10-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
Įrašas galioja: Nuo 2007-12-04 iki 2019-01-08
- 10.25. [X] Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2007-05-14 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 3/07
Išregistravimo pagrindas: 2007-12-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-36-071227-026
Įrašas galioja: Nuo 2007-12-04 iki 2008-02-08

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100354419**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VŠĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano Skuodo rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-315**
Įregistravimo data: **2022-07-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **95 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100340349**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-02-24 Telia tinklo apsaugos zonos planas Skuodo rajono savivaldybėje Nr. 3-110**
Įregistravimo data: **2022-03-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **157 kv. m, nuo 2023-01-03**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100400565**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-06-14 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Skuodo rajono savivaldybėje Nr. 3-301**
Įregistravimo data: **2023-06-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2401 kv. m, nuo 2023-06-27**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100120340**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **234 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100117323**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3079 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis**

- skirsnis)**
- Teritorijos unikalus numeris: **100118719**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **228 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100120547**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **234 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100107954**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **146 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100109078**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **230 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100109777**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **229 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100109421**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **229 kv. m, nuo 2023-01-04**

- 11.12. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100109259**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į **5 kv.** nuo 2023-01-04
Teritoriją: **m,**
- 11.13. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100109121**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **224 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.14. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100109927**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **275 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.15. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100109721**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **231 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.16. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100096322**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **147 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.17. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis)**
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100097306**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **119 kv. m, nuo 2023-01-04**

- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092860**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **183 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100091724**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **130 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.20. Teritorijos pavadinimas: **Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635138**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2019-06-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 573 Nr. 573**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **46597 kv. m, nuo 2023-12-27**

Istorinius SŽNS teritorijų pasikeitimų žemės sklype duomenis galima peržiūrėti dokumente "Žemės sklypo duomenų apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pasikeitimų sąrašas".

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

15. Asmenvardžių istorija:

- 15.1. Asmuo: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**
nuo 2004-10-04: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759, reg.d.1990-11-30**
nuo 1997-10-01 iki 2004-10-04: **ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS FILIALAS**
nuo 1990-11-30 iki 1997-10-01: **VALSTYBĖS ĮMONĖS "RESPUBLIKINIS INVENTORIZAVIMO, PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURAS" KLAIPĖDOS FILIALAS**
- 15.2. Asmuo: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos**
nuo 2023-01-04: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927, reg.d.1997-12-08**
nuo 1997-12-08 iki 2023-01-04: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos**
- 15.3. Asmuo: **Valstybės įmonės Registrų centro Mažeikių filialas**
nuo 2007-07-10: **Valstybės įmonės Registrų centro Mažeikių filialas, a.k. 166403679, reg.d.1990-11-14**
nuo 1998-10-05 iki 2007-07-10: **ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBĖS ĮMONĖS MAŽEIKIŲ FILIALAS**
nuo 1990-11-14 iki 1998-10-05: **VALSTYBĖS ĮMONĖS "RESPUBLIKINIO INVENTORIZAVIMO, PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ**

BIURO" MAŽEIKIŲ FILIALAS

Dokumentą atspausdino

ELENA ŽUKAUSKAITĖ

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025 Mosėdžio mstl. Salantų g. 5, Skuodo r. griovimo aprašo projektavimo užduotis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-25 Nr. SITV3-46
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romualdas Rancas, Vyresnysis specialistas, Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	ROMUALDAS RANCAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-25 11:29:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-25 11:29:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-08 19:40:12 – 2028-09-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Levutė Staniuvienė, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	LEVUTĖ STANIUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-25 13:59:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-25 13:59:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-30 10:50:15 – 2028-03-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-29 08:36:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-29 08:36:03 DBSIS

Skuodo rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Skuodo rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Skuodo rajono savivaldybė, 111104649, Skuodas, Vilniaus g. 13

Kontaktinė informacija

El. p. savivaldybe@skuodas.lt, tel. +37044045550

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025 Mosėdžio mstl. Salantų g. 5, Skuodo r. griovimo aprašas.

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo

ir apsaugos reikalavimai STRD-00-240730-00208, 2024-07-30

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-240805-00292, 2024-08-05

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

TVIRTINU _____
(parašas)

(pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)
_____ m. _____ d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025 Mosėdžio mstl. Salantų g. 5, Skuodo r. griovimo aprašas.

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Skuodo rajono savivaldybė, 111104649, Skuodas, Vilniaus g. 13, +37044045550

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio griovimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdis, Salantų g. 5, Nėra, 7596-6005-9025

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Nėra

6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr.)

Nėra

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdis, Salantų g. 5, Nėra, 7596-6005-9025

1. 1. Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17 str. 11 str. 6 d. 1 p., 23 str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d. 3 p. nuostatomis tekstinėje dalyje išnagrinėti projekto sprendinius šių straipsnių atžvilgiu.

2. 2. Vadovautis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie yra viešai prieinami adresu: <http://kvr.kpd.lt/>. Planuojama statybų vieta patenka į valstybės paskelbto saugoti moksliniam pažinimui - Mosėdžio piliakalnio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre (toliau – KVR) 16220) teritoriją, apsaugos nuo fizinio poveikio teritoriją. Vertingosios savybės, apibrėžtos teritorijos ribos, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis nustatyti 2017-08-22 d. Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos Akto Nr. KPD-VL-1130.

3. 3. Aiškinamajame rašte pateikti aiškius sprendinius, aprašant statybos vietą Mosėdžio piliakalnio (KVR 16220) ir/ ar apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio atžvilgiu bei nurodyti taikomus konkrečius paveldosauginius sprendinius, reglamentuojamus NKPAI 11 str. 6 d. 1 p., 17 str., 23 str., Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2022

„Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 7.3. p. arba 24 p., projekto sudėtyje pateikti „Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimą“ su Mokslinės archeologijos komisijos išvadamis dėl archeologinių tyrimų tikslingumo žemės judinimo darbų metu; reglamentuojamus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d. 3 p. saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje draudžiančius atlikti bet kokius veiksmus, galinčius sukelti grunto deformaciją.

4. 4. Projekto vadovas turi atitikti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 1 str. kvalifikacinius reikalavimus.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

Vardas, pavardė

parašas

pareigų pavadinimas

A.V.

DETALŲS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius 188692688, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-05 Nr. SPRD-00-240805-00292
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Puzonienė, Vyriausioji specialistė Audronė Puzonienė, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	AUDRONĖ PUZONIENĖ, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-01 14:38:37 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-01 14:38:56 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 09:45:15 – 2028-06-18 09:45:15
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Almantas Mureika, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vedėjas Almantas Mureika, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	ALMANTAS MUREIKA, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-04 10:11:53 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-04 10:12:04 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 09:44:27 – 2028-06-18 09:44:27
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Puzonienė, Vyriausioji specialistė Audronė Puzonienė, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	AUDRONĖ PUZONIENĖ, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-05 10:36:37 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-05 10:36:57 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 09:45:15 – 2028-06-18 09:45:15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avily's SDP eDocs

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-26 10:45:33)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-26 10:45:33 Avilys SDP eDocs

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Skuodo rajono savivaldybė, 111104649, Skuodas, Vilniaus g. 13

Kontaktinė informacija

El. p. savivaldybe@skuodas.lt, tel. +37044045550

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025 Mosėdžio mstl. Salantų g. 5, Skuodo r. griovimo aprašas.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio griovimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Mokslo Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra

Unikalus Nr. 7596-6005-9025

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Skuodo rajono sav., Mosėdžio sen., Mosėdis, Salantų g. 5

Saugoma teritorija Taip, Salantų regioninis parkas (0700000000008)

Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Mosėdžio piliakalnis (16220)

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (laikinasis reglamentas) Vadovaujantis Salantų regioninio parko planavimo schemomis (ribų ir tvarkymo planais), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 573 „Dėl Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“, planuojamas žemės sklypas yra gyvenamosios paskirties prioriteto zonoje, kurioje išskirta bendrojo tvarkymo miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje nustatyta ekstensyvaus tvarkymo (GŪe) kraštovaizdžio tvarkymo zona. Salantų regioninio parko etnografinio regiono architektūros ir sodybų planavimo tradicijomis pagrįstus reikalavimus, valdymo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo ypatumus nustato Salantų regioninio parko nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 561 redakcija) „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Nėra

2.2. Atstumas nuo pakrantės apsaugos juostos Nėra

2.3. Atstumas iki šlaitų Nėra

2.4. Saugomos rūšys, buveinės Nėra

3. Kiti reikalavimai (poveikis įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms) Nėra

4. Jeigu konkretūs specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

DETALŲS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002, Telšių rajono sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-30 Nr. STRD-00-240730-00208
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	KAZYS ŠIAULYS, Vyriausiasis specialistas architektas KAZYS ŠIAULYS, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Sertifikatas išduotas	KAZYS ŠIAULYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-30 10:03:44 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2024-07-30 10:04:04 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 12:27:11 – 2029-07-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	KAZYS ŠIAULYS, Vyriausiasis specialistas architektas KAZYS ŠIAULYS, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Sertifikatas išduotas	KAZYS ŠIAULYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-30 10:04:26 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2024-07-30 10:04:42 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 12:27:11 – 2029-07-24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avily's SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-26 10:53:45)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-26 10:53:45 Avily's SDP eDocs

DETALŲS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Skuodo r. sav. Skuodo m. Vilniaus g. 13
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-26 Nr. SRD-36-240826-00005
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ELENA ČIUNKIENĖ, Vyresnioji specialistė ELENA ČIUNKIENĖ, Skuodo rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	ELENA ČIUNKIENĖ, Skuodo rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-26 13:21:40 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2024-08-26 13:22:19 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 09:11:02 – 2028-07-02 09:11:02
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ELENA ČIUNKIENĖ, Vyresnioji specialistė ELENA ČIUNKIENĖ, Skuodo rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	ELENA ČIUNKIENĖ, Skuodo rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-26 13:22:33 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2024-08-26 13:22:45 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 09:11:02 – 2028-07-02 09:11:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	2
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius 188692688, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-05 Nr. SPRD-00-240805-00292
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002, Telšių rajono sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g. 3
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-30 Nr. STRD-00-240730-00208
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avily's SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-26 13:23:07)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-26 13:23:07 Avily's SDP eDocs

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-82110

Parengta: 2024-09-09,
Galioja iki: 2026-09-09

Klientas: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Vilniaus g. 13, Skuodas, Skuodo r. sav., +37069834429,
mindaugas.perminas@skuodas.lt

Objekto pavadinimas: Komercinės apskaitos spintos perkėlimas

Objekto adresas: Salantų g. 5, Mosėdis, Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3482110

Kliento prijungimo objekto duomenys:			
	Mato vnt.	Leistinoji naudoti galia	Atvado tipas (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia	kW	-	Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia	kW	-	Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia	kW	-	Trifazis
Komercinės apskaitos spintos spalva:			

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 24-82110 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma .

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams/2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.3. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos/1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų

Klientų aptarnavimas

Informacija klientams Tel. +370 660 01852*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.


Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Informacija klientams Tel. +370 660 01852*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt


Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas
Licencijos Nr. G-734-(623), išduota 2008-08-27
Nr.2M-M-431, išduota 2008-07-11

Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Matininkė	V.Gutauskienė		2018-10-17
Statinių išdėstymo planas 1:1000			A.V.
Skuodo r. sav. Mosėdžio mstl. Salantų g. 5			
Sudarytas pagal 2018-10-17 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane 1C3p	



Pastato inventorinēs žinios

Forma Nr. 2

Salantu g-vé, pr., a., sk. Nr. 5

Носредžio apyl.

kalmas

Inventorinis . Nr.

miestas rajonas

| kvartale

sklydas

Raidé

Pastato paskirtis

Statybos metal

Aukštu skaīčlus

Fondas

 $4C/m$

Kultur
molek

1925

revisions

Eil. Nr.	Konstruktyvinių elementų pavadinimas	Konstruktyvinių elementų jų išbaigimo ir techninės būklės aprašymas	Data					
			Lygina- masis svoris	Susidė- vej. %	Vidutinis susidėvė- jimo %	Lygina- masis svoris	Susidė- vej. %	Vidutinis susidėvė- jimo %
1	Pamatai	betono, akmenų	5					
2	Sienos	akmenų	29					
3	Pertvaros	med. laist. b. uapild.						
4	Stogas ^{danga} konstrukc.	sienu	7					
5	Perdanga	medinė	7					
6	Grindys	beton.	15					
7	Langai	medinė su dvaru stikl.	10					
8	Durys	medinė laipio - spygl.						
9	Sildymas	krosnis						
10	Santechnikos įr.	— elektra	5					
11	Apšviet.	elektr.	14					
12	Kiti darbai		11					
Pastato amžius		Viso lyginamieji svoriai ir pastato susidėėjimas	100					
		 X % = 68 susidėėjimas %						

Pastato charakteristika

[illegible]

Pastato dalya (priestatai ir kt.)

[illegible]

Inventorinis Nr.	
Miestas	Kvartalas / Sklypas

1706900
D. M. P. A. V.

[illegible]

FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO VIETOJE AKTAS

2023 m. gegužės 18 d. Nr. SITV2-17
Skuodas

Skuodo rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) gavo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijos 2023 m. balandžio 13 d. raštą Nr. MV4-33 „Informacija dėl pastato būklės“, kuriame informuojama, kad mokomųjų dirbtuvių pastatas, esantis Mosėdžio miestelyje, Salantų g. 1 (inv. Nr. I00736M, statybos metai 1925 m.), po žiemos yra avarinės, pavojingos būklės – įlūžęs, griūvantis stogas, perlūžusios atramos.

Statinių naudojimo priežiūros komisija (toliau – Komisija), sudaryta Administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A1-829 „Dėl komisijos sudarymo“, susidedanti iš:

1. Komisijos pirmininko Administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo Vyginto Pitrenos;

2. Administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo inžinieriaus (vyriausiojo specialisto) Raimondo Budrikio;

3. Administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresniojo specialisto Romualdo Ranco,

4. Administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Elenos Čiunkienės,

2023 m. gegužės 9 d. patikrino mokomųjų dirbtuvių pastatą adresu Salantų g. 1, Mosėdžio mstl.

NUSTATYTA:

Mokomųjų dirbtuvių pastatas (inv. Nr. I007361M, statybos metai 1925 m.) priklauso Skuodo rajono savivaldybei, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas. Pastatas yra Salantų regioninio parko teritorijoje, kultūros paveldo teritorijoje.

Apžiūrėjus pastatą vietoje nustatyta, kad mansardos kraigas, sienos ir visa stogo konstrukcija yra įlinkę, paveikti puvinio. Mansardos pietvakarių ir šiaurės rytų pusės sienos daugelyje vietų yra atsiskyrusios nuo stogo konstrukcijos. Pirmo aukšto šiaurės vakarų pusėje esantis karnizas ir šiaurės vakarų siena paveikti puvinio, mediena sulūžusi dėl stogo konstrukcijos nusileidimo, pirmasis šiaurės vakarų pusėje esantis langas neįstiklintas, trečiasis dalinai išardytas. Pastato pirmojo aukšto grindys, laikančiosios sijos, mansardos grindys, pietryčių pusės vidinė siena paveikti puvinio.

Komisijos pirmininkas Vygintas Pitrenas pasiūlė teikti Skuodo rajono savivaldybės merui siūlymą statinį nugriauti.

IŠVADA / SIŪLYMAI:

1. Nustatyta, kad mokomųjų dirbtuvių pastato adresu Salantų g. 1, Mosėdžio mstl. laikančiosios konstrukcijos yra paveiktos puvinio, pažeistos. Informuoti Mosėdžio seniūnijos seniūnę, kad statinį reikia laikinai aptverti STOP juosta ir ant kiekvienos pastato išorinės sienos pakabinti įspėjamuosius ženklus „Eiti į pastatą draudžiama“.

2. Siūlyti Skuodo rajono savivaldybės merui statinį nugriauti.

PRIDEDAMA. Vaizdinė medžiaga, 6 lapai.

Patvirtiname, kad patikrinimo duomenys tikri:

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vedėjas



Vygintas Pitrenas

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyresnioji specialistė



Elena Čiunkienė

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas



Romualdas Rancas

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas)



Raimondas Budrikis

SKUODO RAJONO SAVIVIALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(įstaigos, padalinio pavadinimas)

MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ PASTATO VAIZDINĖ MEDŽIAGA

(pavadinimas)

FOTOLENTELĖ NR. 2023-05-09.1

Data	2023-05-09
Vieta	Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav.



Situacijos aprašymas

Mokomųjų dirbtuvių pastatas adresu Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav. Matoma pastato vakarinė pusė

(nuotraukos numeris, jos aprašymas)

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas

(pareigos)

(parašas, vardas ir pavardė)

Raimondas Budrikis, el. p.
raimondas.budrikis@skuodas.lt,
Tel. (8 440) 44 860

SKUODO RAJONO SAVIVIALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(įstaigos, padalinio pavadinimas)

MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ PASTATO VAIZDINĖ MEDŽIAGA

(pavadinimas)

FOTOLENTĖLĖ NR. 2023-05-09.2

Data	2023-05-09
Vieta	Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav.

**Situacijos aprašymas**

Mokomųjų dirbtuvių pastatas adresu Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav. Matoma pastato pietryčių pusė

(nuotraukos numeris, jos aprašymas)

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas

(pareigos)

(parašas, vardas ir pavardė)

Raimondas Budrikis, el. p.
raimondas.budrikis@skuodas.lt,
Tel. (8 440) 44 860

SKUODO RAJONO SAVIVIALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(įstaigos, padalinio pavadinimas)

MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ PASTATO VAIZDINĖ MEDŽIAGA

(pavadinimas)

FOTOLENTELĖ NR. 2023-05-09.3

Data	2023-05-09
Vieta	Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav.

**Situacijos aprašymas**

Mokomųjų dirbtuvių pastatas adresu Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav. Matoma pastato pirmo aukšto patalpa pietvakarių kryptimi

(nuotraukos numeris, jos aprašymas)

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas

(pareigos)

(parašas, vardas ir pavardė)

Raimondas Budrikis, el. p.
raimondas.budrikis@skuodas.lt,
Tel. (8 440) 44 860

SKUODO RAJONO SAVIVIALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(įstaigos, padalinio pavadinimas)

MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ PASTATO VAIZDINĖ MEDŽIAGA

(pavadinimas)

FOTOLENTELĖ NR. 2023-05-09.4

Data	2023-05-09
Vieta	Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav.



Situacijos aprašymas

Mokomųjų dirbtuvių pastatas adresu Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav. Matoma pastato pirmo aukšto patalpa šiaurės rytų kryptimi

(nuotraukos numeris, jos aprašymas)

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas

(pareigos)

(parašas, vardas ir pavardė)

Raimondas Budrikis, el. p.
raimondas.budrikis@skuodas.lt,
Tel. (8 440) 44 860

SKUODO RAJONO SAVIVIALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(įstaigos, padalinio pavadinimas)

MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ PASTATO VAIZDINĖ MEDŽIAGA

(pavadinimas)

FOTOLENTELĖ NR. 2023-05-09.5

Data	2023-05-09
Vieta	Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav.

**Situacijos aprašymas**

Mokomųjų dirbtuvių pastatas adresu Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav. Matoma pastato pirmo aukšto šiaurės vakarų pusėje esanti patalpa

(nuotraukos numeris, jos aprašymas)

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas

(pareigos)

(parašas, vardas ir pavardė)

Raimondas Budrikis, el. p.
raimondas.budrikis@skuodas.lt,
Tel. (8 440) 44 860

SKUODO RAJONO SAVIVIALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(įstaigos, padalinio pavadinimas)

MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ PASTATO VAIZDINĖ MEDŽIAGA

(pavadinimas)

FOTOLENTELĖ NR. 2023-05-09.6

Data	2023-05-09
Vieta	Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav.

**Situacijos aprašymas**

Mokomųjų dirbtuvių pastatas adresu Salantų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav. Matoma pastato mansarda pietvakarių kryptimi

(nuotraukos numeris, jos aprašymas)

Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas

(pareigos)

(parašas, vardas ir pavardė)

Raimondas Budrikis, el. p.
raimondas.budrikis@skuodas.lt,
Tel. (8 440) 44 860

MB Ekspertingas

Kodas 307023809, Vakarų g. 3A, Ginkūnų k., LT-81498 Šiaulių r. sav.
+370 655 42346, info@ekspertingas.lt, www.ekspertingas.lt
A/s LT42 7189 9000 5746 7266 AB Šiaulių bankas

STATINIO EKSPERTIZĖS AKTAS

2025-03-13

Nr.SE25-01

OBJEKTAS: Mokslo paskirties pastatas – mokomosios dirbtuvės, unikalus Nr.7596-6005-9025, Salantų g. 5, Mosėdis, Skuodo r. sav..

UŽSAKOVAS: Skuodo rajono savivaldybės administracija

STATYTOJAS: Skuodo rajono savivaldybė, kodas 111104649,

1. ĮVADAS

Statytojo užduoties statinio ekspertizei atlikti tikslas atlikti Mosėdžio gimnazijos mokomųjų dirbtuvių pastato esamos techninės būklės tyrimus, nustatyti ar pastatas nėra avarinės būklės.

Atliekant ekspertizę vadovautasi šiais norminiais dokumentais ir Užsakovo pateikta dokumentacija:

1. LR Statybos įstatymas.
2. LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“.
4. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinių avarija“.
5. Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (esminiai statinio reikalavimai)
 - 5.1. „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.
 - 5.2. „Esminis statinio reikalavimas. Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu“.
6. Mokomoji knyga. Vidmantas Jokūbaitis, Gintas Šaučiuvėnas Statinių konstrukcijų techninės būklės vertinimas.
7. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statinių naudojimo priežiūros komisijos 2023-05-18 aktas Nr.SITV2-17.
8. Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus specialieji paveldosaugos reikalavimai 2024-08-05 Nr. SPRD-00-240805-00292.

Statinio ekspertizė atlikta vizualiai apžiūrint pastatą, jo konstrukcijas, užfiksuojant defektus, išanalizuojant Užsakovo pateiktą esamą dokumentaciją.

2. BENDRIEJI DUOMENYS




Pav. 2.1 Situacijos schema

Pastatas yra nesuformuotame sklype, Pastato juridinis statusas apibrėžtas - savininkas Skuodo savivaldybė, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo jo kaip daikto unikalus Nr. 7596-6005-9025, o daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: mokslo – mokomosios dirbtuvės.

2.3. Pastatas - Mokomosios dirbtuvės

Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9025**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**
Žymėjimas plane: **4C1m**
Statybos pabaigos metai: **1925**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Krosninis šildymas**
Sienos: **Rąstai**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **95.73 kv. m**
Pagrindinis plotas: **57.88 kv. m**
Tūris: **328 kub. m**
Užstatytas plotas: **121.00 kv. m**
Koordinatė X: **6228056.87**
Koordinatė Y: **349440.59**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **28010 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **68 %**
Atkuriamoji vertė: **8963 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1793 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-01-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-01-12**

Vieta, kuriame stovi esamas mokslo paskirties pastatas – mokomosios dirbtuvės, yra Mosėdžio piliakalnio teritorijoje (kodas 16220). Griaunamas pastatas nėra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, pastatas nėra saugomas.



Pav. 2.2. Ištrauka iš Kultūros paveldo registro

Planuojant griauti pastatą yra gauti Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus specialieji paveldosaugos reikalavimai [8]. Jokių specialiųjų reikalavimų mokomųjų dirbtuvių pastato apsaugai nėra.

3. DEFEKTŲ IR PAŽAIDŲ KLASIFIKAVIMAS

Pastato konstrukcijų defektai vertinami vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, mokslo šaltiniais, gamintojų rekomendacijomis. Defektai ir pažaidos vertinami pagal pavojingumą, plitimo tendencijas ir prognozės galimybę, atsiradimo laiką ir priežastis, jų aptikimo ir pašalinimo galimybę.

Konstrukcijos defektas – tai konkrečios savybės, matmens, įrengimo technologijos ir pan. neatitiktis norminių ar projektinių dokumentų reikalavimams.

Defektų priežastys gali būti projektavimo klaidos (neteisinga pastato orientacija sklype, nevykęs pritaikymas vietovėje, neišsamūs geologiniai ir hidrologiniai tyrimai, klaidingai apskaičiuotos apkrovos ir įvertintos aplinkos sąlygos, netikslūs skaičiuojamieji modeliai, netinkami konstrukcijų jungčių sprendiniai, konstrukcinių reikalavimų nesilaikymas ir t. t.), neleistinos medžiagų ir konstrukcijų gamybos bei statybos nuokrypos.

Konstrukcijų pažaidos atsiranda kai statybos ir ypač naudojimo metu statinio konstrukcijos ar jų elementai ir medžiagos yra veikiami atmosferos, agresyviosios aplinkos ir kitų poveikių, ilgainiui atsiradę jų gedimai vadinami pažaidomis. Pažaidos yra netinkamos statinių techninės priežiūros laiku nepašalintų defektų ir pan., naudojimo sąlygų pokyčių (padidėjusių arba atsiradusių naujų apkrovų ir kitų poveikių, pakitusių skaičiuojamųjų modelių ir t. t.).

Konstrukcijų techninės būklės požymiai nagrinėjami pagal STR 1.03.01:2016 [4]. Defektų klasifikavimas atliktas pagal V. Jokubaičio ir G. Šaučiuvėno knygoje [6] aprašytas bei STR 1.03.01:2016 [4] nurodytas kategorijas. Saugos ribinio būvio atžvilgiu aktualiausias yra defektų ir pažaidų vertinimas pavojingumo požiūriu. Jie gali būti santykinai suskirstyti į keturias kategorijas:

I kategorija – nepavojingi defektai, neturintys tendencijos plisti, bet nepageidautini estetikos ir higienos sumetimais, defektus galima pašalinti arba remontuojant paslėpti;

II kategorija – mažai pavojingi, bet turintys neigiamą poveikį defektai, pavyzdžiui, konstrukcijų laikomajai galiai, pleišėjamajam atsparumui, standumui ir naudojimo trukmei; laikui bėgant pažaidos gali plisti ir konstrukcijų ar konstrukcinių elementų deformacijų ir plyšių rodikliai gali viršyti projektavimo normų leistinąsias šias reikšmes (patenkinama konstrukcijų būklė); defektus ir pažaidas siūloma pašalinti, apie palikimo galimybę spręsti atliekant specialiuosius (dažnai ilgalaikius) tyrimus ir tikrinamuosius skaičiavimus;

III kategorija – pavojingi defektai, pavyzdžiui, reikšmingai sumažėjusi konstrukcijų laikomoji galia (vėliau gali būti pasiektas saugos ribinis būvis), atsivėrę neleistino didumo plyšiai ir pasireiškusios neleistinos deformacijos (nepatenkinama būklė, tačiau tyrimų metu konstrukcijas dar galima naudoti); statinius su šios kategorijos defektais ir pažaidomis būtina remontuoti, atstatant projektines savybes;

IV kategorija – avarinė būklė, kai konstrukcijos ar konstrukcijų elementai turi avarinės būklės požymių, kurie gali atsirasti kaip statinio projektavimo, statybos, priežiūros ar naudojimo klaidų pasekmė, arba esant netiesioginėms avarinių situacijų susidarymo priežastims, tokioms kaip ilgalaikės prastovos be konservavimo ir kitos sąlygos.

Be to visada reikia vertinti statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimui „Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu“ [5.2]. Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad jais naudojantis arba juos eksploatuojant nekiltų nepriimtinos nelaimingų atsitikimų ar žalos pavojaus, pvz., paslydimo, kritimo, susidūrimo. Nesaugūs eksploatuoti statiniai (jų dalys) taip pat priskirtini avariniams.

4. ESAMA SITUACIJA

Pastatas pastatytas 1925 metais.

Pamatai juostiniai, tikėtina požeminė dalis akmens mūro, virš žemės paviršiaus dalinai betoniniai ir plytų mūro. Sienos, perdanga ir stogo konstrukcijos medinės. Stogo danga – šiferis (asbestcemento lakštai). Šildymas – buvęs krosninis. Pastato visos inžinerinės sistemos atjungtos. Pastatas nenaudojamas.

Esama pastato būklė užfiksuota foto iliustracijose ir pateikta 1 priede.

Visos pastato konstrukcijos dėl ilgos eksploatacijos ir prastos priežiūros turi daugybines pažaidas: stogo danga suirusi; visos pastato medinės stogo ir sienų konstrukcijos yra paveiktos puvinio, deformuotos, yra įrimo stadijoje; mediniai langai supuvę, dalinai užkalti; medinių grindų lentos ir gulekšniai paveikti puvinio ir išlūžę; perdangos konstrukcijos paremtos atsitiktiniais ramsčiais. Visos minėtos pažaidos priskirtinos IV kategorijai [6], o konstrukcijos yra avarinės būklės, pastatas nesaugus eksploatuoti.

5. IŠVADOS/PRIVALOMOS PASTABOS

1. Dėl daugybinių pastato konstrukcijų pažaidų mokslo paskirties pastatas – mokomosios dirbtuvės, unikalus Nr.7596-6005-9025, Salantų g. 5, Mosėdis, Skuodo r. sav. yra avarinės būklės.
2. Avarinės būklės priežastis yra ilgalaikė eksploatacija (pastatas statytas 1925 metais), nesavalaikė ir prasta statinio priežiūra ir naudojimas. Prognozuojamos pasekmės – galima pastato griūtis.
3. Techninėmis priemonėmis būtina apriboti žmonių patekimą į pastatą ir buvimą saugiu atstumu nuo pastato.

Priedai:

Priedas Nr. 1. Foto nuotraukos (3 lapai).

Priedas Nr. 2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas

Direktorius

Arturas Vaitiekaitis

Statinio ekspertizės vadovas, atest. Nr.3555

dr. Jonas Šarakauskas

PRIEDAS NR. 1. FOTOILIUSTRACIJOS

1.



Vaizdas iš pietinės pusės

2.



Vaizdas iš šiaurinės pusės

3.



Vaizdas iš rytų pusės

4.



IV kategorijos stogo pažaidos

5.



IV kategorijos pirmo aukšto konstrukcijų pažeidos

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-07-18 10:57:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1036251**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2008-01-24**
Adresas: **Skuodo r. sav., Mosėdis, Salantų g. 5**

2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1486-6083**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: **7527/0007:398 Mosėdžio k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **4.6598 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **1.1106 ha**
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **1.1106 ha**
Užstatyta teritorija: **3.1465 ha**
Vandens telkinių plotas: **0.0934 ha**
Kitos žemės plotas: **0.3093 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **37.1**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-11-07**
- 2.2. **Pastatas - Mokykla**
Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9014**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**
Žymėjimas plane: **1C3p**
Statybos pradžios metai: **1966**
Statybos pabaigos metai: **1966**
Rekonstravimo pradžios metai: **2007**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2007**
Kap. remonto pradžios metai: **2018**
Kap. remonto pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **5180.10 kv. m**
Pagrindinis plotas: **4092.36 kv. m**
Tūris: **27008 kub. m**
Užstatytas plotas: **3165.00 kv. m**
Koordinatė X: **6228063.84**
Koordinatė Y: **349444.87**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3619000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
Atkuriamoji vertė: **2895000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-10-17**
Vidutinė rinkos vertė: **405000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-10-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-10-17**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: **C**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

- 2.3. Pastatas - Mokomosios dirbtuvės**
 Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9025**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**
 Žymėjimas plane: **4C1m**
 Statybos pabaigos metai: **1925**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Krosninis šildymas**
 Sienos: **Rąstai**
 Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **95.73 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **57.88 kv. m**
 Tūris: **328 kub. m**
 Užstatytas plotas: **121.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6228056.87**
 Koordinatė Y: **349440.59**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **28010 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **68 %**
 Atkuriamoji vertė: **8963 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1793 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-01-12**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-01-12**
- 2.4. Pastatas - Katilinė**
 Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9036**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žymėjimas plane: **9H1p**
 Statybos pradžios metai: **1985**
 Statybos pabaigos metai: **1985**
 Kap. remonto pradžios metai: **2015**
 Kap. remonto pabaigos metai: **2015**
 Statinio kategorija: **Neypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Bitumas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **138.54 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **118.12 kv. m**
 Tūris: **829 kub. m**
 Užstatytas plotas: **176.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6227973.64**
 Koordinatė Y: **349454.02**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **138000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **36 %**
 Atkuriamoji vertė: **88100 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-12-02**
 Vidutinė rinkos vertė: **88100 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-02**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-12-02**
- 2.5. Pastatas - Malkinė**
 Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9047**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Žymėjimas plane: **611m**
 Statybos pabaigos metai: **1963**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Aukštų skaičius: **1**
 Tūris: **283 kub. m**
 Užstatytas plotas: **113.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5065 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **67 %**

- Atkuriamoji vertė: **1672 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **334 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-01-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-01-12**
- 2.6. **Pastatas - Tualetas**
Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9058**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **10H1p**
Statybos pabaigos metai: **1963**
Baigtumo procentas: **100 %**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **70 kub. m**
Užstatytas plotas: **28.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2978 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **44 %**
Atkuriamoji vertė: **1668 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **334 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-01-12**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-01-12**
- 2.7. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Tinklinio aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1486-6083, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2124-0088**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **f**
Statybos pradžios metai: **1966**
Statybos pabaigos metai: **1966**
Baigtumo procentas: **100 %**
Koordinatė X: **6228076.22**
Koordinatė Y: **349544.1**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4315 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **1074 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2010-12-23**
Vidutinė rinkos vertė: **1074 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-12-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-23**
- 2.8. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Krepšinio aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1486-6083, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2124-0079**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **g**
Statybos pradžios metai: **1966**
Statybos pabaigos metai: **1966**
Rekonstravimo pradžios metai: **2011**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2012**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **510.71 kv. m**
Medžiaga: **Asfaltas**
Koordinatė X: **6228075.32**
Koordinatė Y: **349519.57**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23600 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **17700 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-06-08**
Vidutinė rinkos vertė: **17700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-06-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-06-08**
- 2.9. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Stadionas**

Priklausanti dalis: **1/1** priklauso žemės sklypui Nr. 4400-1486-6083, aprašytam p. 2.1.

Unikalus daikto numeris: **4400-2124-0068**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Žymėjimas plane: **s**

Statybos pradžios metai: **1966**

Statybos pabaigos metai: **2012**

Rekonstravimo pradžios metai: **2011**

Rekonstravimo pabaigos metai: **2012**

Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Koordinatė X: **6227976.54**

Koordinatė Y: **349560.52**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **197810 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **197810 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-07-19**

Vidutinė rinkos vertė: **197810 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-07-19**

Kadastru duomenų nustatymo data: **2012-07-19**

2.10.

Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**

Priklausanti dalis: **1/1** priklauso pastatui Nr. 7596-6005-9014, aprašytam p. 2.2.

Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė)**

Unikalus daikto numeris: **7596-6005-9069**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Statybos pabaigos metai: **1985**

Baigtumo procentas: **100 %**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **32709 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **45 %**

Atkuriamoji vertė: **17990 Eur**

Vidutinė rinkos vertė: **3598 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-01-12**

Kadastru duomenų nustatymo data: **2000-01-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649**

Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.**

Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas**

2007-12-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-36-071227-026

2018-12-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. R2-2563

Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-08**

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.**

Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas**

2012-10-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-121030-00146

Įrašas galioja: **Nuo 2016-01-12**

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649**

Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9036, aprašytas p. 2.4.**

Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas**

2015-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. UDT-30-151222-01232

Įrašas galioja: **Nuo 2016-01-04**

4.4.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2007-12-29 Apskritis viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)**
2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)

[rašas galioja: **Nuo 2015-05-13**

4.5.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.**

[registravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas**

2012-07-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. D2-345

[rašas galioja: **Nuo 2012-08-07**

4.6.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0088, aprašyti p. 2.7.**

[registravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas**

[rašas galioja: **Nuo 2011-01-12**

4.7.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649**

Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9025, aprašytas p. 2.3.**

pastatas Nr. 7596-6005-9047, aprašytas p. 2.5.

pastatas Nr. 7596-6005-9058, aprašytas p. 2.6.

kiti statiniai Nr. 7596-6005-9069, aprašyti p. 2.10.

[registravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas**

[rašas galioja: **Nuo 2000-05-17**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**

2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. R5-123/4MŽP-9-(15.4.33 E)

[rašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2007-12-29 Apskritis viršininko įsakymas Nr. 4-7905-(1.3)**

Plotas: 0.068 ha

[rašas galioja: **Nuo 2015-05-13**

6.2.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija, a.k. 290893610**

Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.**

pastatas Nr. 7596-6005-9036, aprašytas p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 7596-6005-9069, aprašyti p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.

kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-2124-0088, aprašyti p. 2.7.

[registravimo pagrindas: **2011-10-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (4.1.8)-R5-531**

[rašas galioja: **Nuo 2011-10-27**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2022-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-1524-(14.15.110 E.)**

Plotas: 2464.00 kv. m

[rašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų

- tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.2833 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.425 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0983 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 4.6598 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 4.6598 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-11-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-12-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-1524-(14.15.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-22
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-06-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1174
2022-11-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: **Nuo 2022-12-22**

- 10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.**
[registravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431**
2018-10-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
[rašas galioja: **Nuo 2019-01-08**
- 10.4. **Kapitalinis remontas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.**
[registravimo pagrindas: **2018-10-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -**
2018-12-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. R2-2563
[rašas galioja: **Nuo 2019-01-08**
- 10.5. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.**
[registravimo pagrindas: **2012-06-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -**
2012-10-30 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-121030-00146
[rašas galioja: **Nuo 2016-01-12**
- 10.6. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Mažeikių filialas, a.k.
166403679
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0088, aprašyti p. 2.7.**
[registravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431**
2012-06-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
[rašas galioja: **Nuo 2016-01-12**
- 10.7. **Kapitalinis remontas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9036, aprašytas p. 2.4.**
[registravimo pagrindas: **2015-12-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -**
2015-12-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. UDT-30-
151222-01232
[rašas galioja: **Nuo 2016-01-04**
- 10.8. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069
Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9036, aprašytas p. 2.4.**
[registravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431**
2015-12-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -
[rašas galioja: **Nuo 2016-01-04**
- 10.9. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2015-03-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2015-04-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus
vedėjo sprendimas Nr. 15SK-158-(14.15.110.)
[rašas galioja: **Nuo 2015-05-13**
- 10.10. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
IĮ "Geolinija", a.k. 300053493
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1486-6083, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1565**
2015-03-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: **Nuo 2015-05-13**
- 10.11. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas**
(kadastro žyma)
Daiktas: **pastatas Nr. 7596-6005-9014, aprašytas p. 2.2.**
[registravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato**
išdavimą Nr. MK-0051-0011/0
[rašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2007-12-17 iki 2017-12-17**
- 10.12. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k.
140042759
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.**
[registravimo pagrindas: **2010-12-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206**
2012-07-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -

[rašas galioja: **Nuo 2012-08-07**

- 10.13. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-07-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. - 2012-07-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. D2-345**
[rašas galioja: **Nuo 2012-08-07**
- 10.14. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0068, aprašyti p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas 2010-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -**
[rašas galioja: **Nuo 2011-01-12**
- 10.15. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0079, aprašyti p. 2.8.**
kiti statiniai Nr. 4400-2124-0088, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: **1995-12-20 Perdavimo - priėmimo aktas 2010-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -**
[rašas galioja: **Nuo 2011-01-12**
- 10.16. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Mažeikių filialas, a.k. 166403679
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2124-0088, aprašyti p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-431 2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623) 2010-12-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. -**
[rašas galioja: **Nuo 2011-01-12**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100354419**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos VŠĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano Skuodo rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-315**
Įregistravimo data: **2022-07-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **95 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100340349**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-02-24 Telia tinklo apsaugos zonos planas Skuodo rajono savivaldybėje Nr. 3-110**
Įregistravimo data: **2022-03-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **157 kv. m, nuo 2023-01-03**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100400565**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-06-14 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Skuodo rajono savivaldybėje Nr. 3-301**
Įregistravimo data: **2023-06-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2401 kv. m, nuo 2023-06-27**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100120547**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **234 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100120340**

- Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-23
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 234 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100118719
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-23
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 228 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100117323
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-23
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3079 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100109078
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-15
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 230 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100109927
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-15
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 275 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100107954
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-15
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 146 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100109259
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-15
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100109777
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-15
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 229 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100109421

- Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-15
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 229 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100109721
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-15
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 231 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100109121
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-15
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 224 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100097306
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-09
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 119 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100096322
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-09
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 147 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100092860
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-05
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 183 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100091724
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25
 Įsakymas dėl Skuodo elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-275
 Įregistravimo data: 2021-11-04
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 130 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.20. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100635138
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2019-06-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 573 Nr. 573
 Įregistravimo data: 2023-12-27
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 46597 kv. m, nuo 2023-12-27

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	MB Ekspertingas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SE25-01 Mosedis
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JONAS ŠARAKAUSKAS, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-13T08:14:19.0000000+02:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-30T10:34:12+02:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arturas Vaitiekaitis, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-13T14:57:13.0000000+02:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2029-10-09T23:59:59+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.3.0.v20231023-11764)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2025-03-14 12:53:23



Archeologinių tyrimų Mosėdžio mstl., Salantų g. 5 atlikimo būtinybės įvertinimo

PAŽYMA

2025-01-08

Mokslo šaka: Humanitariniai mokslai, istorija (05 H).

Tyrimo rūšis: Archeologiniai tyrimai.

Objektas (pavadinimas, kultūros vertybės kodas): Mosėdžio piliakalnio (kodas 16220) teritorija.

Adresas: Salantų g. 5, Mosėdžio mstl., Skuodo raj.

Užsakovas: „UAB Projektų rengimo centras“, Tadeuš Meškunec, +37065079769, tadeus.meskunec@prc.lt

Vykdytojas: UAB „Kultūros vertybių paieška“, archeologė Aistė Vymerė (atestatas Nr. 0993, išduotas 2021-10-27).

Planuojamų darbų aprašas: Skuodo rajone, Mosėdžio miestelyje, Salantų g. 5 planuojami medinio pastato – mokomųjų dirbtuvių griovimo ir elektros kabelio iškėlimo darbai. Dėl šios priežasties UAB „Projektų rengimo centras“ kreipėsi dėl archeologinių tyrimų būtinumo įvertinimo. Griaunamas namas patenka į saugomą Mosėdžio piliakalnio (kodas 16220) teritoriją. Kadangi grunto kasimo darbai numatyti saugomoje teritorijoje, žemės judinimo darbų metu reikalingi archeologiniai tyrimai.

Planuojama nugriauti medinį pastatą, adresu Salantų g. 5, kuris statytas 1925 m. Bendras namo plotas - 121 m². Grunto kasimo darbus numatoma vykdyti tik pamatų vietose, namo perimetru, demontuojant ne giliau kiek tęsiasi pamatai, iki 0,5 m gylis. Taip pat planuojama iškelti elektros kabelį nuo apskaitos spintos, kuri yra prie pastato š fasado, o tinklai tęsiasi nuo namo 1 m atstumu. Taigi grunto kasimo darbai bus vykdomi tik esamų pamatų ir kabelio vietoje, niekur kitur nesiplečiant į šonus ar nekasant giliau.

Ankstesni archeologiniai tyrimai: Piliakalnis iki šiol tyrinėtas tris kartus.

1985 m. tyrimus atliko Ignas Jablonskis¹. Jų metu iširta viena 20x3 dydžio perkasa. Padarytas pylimo ir griovio pjūvis. Išskirti trys piliakalnio įtvirtinimų įrengimo etapai – aptiktas iš

¹ Jablonskis I., Mosėdžio piliakalnio bandomasis tyrinėjimas., 1985, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, F. 1, b. 1195.

akmenų sukrautas pylimas. Pirmieji įtvirtinimai datuoti pirmaisiais amžiais po Kr., o pilies sunaikinimas datuotas 1263 m. Aptikta šlako sietino su geležies apdirbimo vietomis. Tyrimų metu aptikta XIII a. keramikos, tačiau didžiąją dalį radinių sudarė XVI-XVII a. radiniai sietini su piliakalnio aikštelėje buvusiu dvaru.

2009 m. žvalgomuosius tyrimus atliko Mantas Kvedaravičius². Jų metu ištirtos dvi perkastos – bendro 46 m² ploto. Nustatyta, jog piliakalnio griovys buvęs 6-6,5 m pločio ir 1,8-2 m gylio. Radinių aptikta tik buvusio griovio vietoje, kuris užpiltas gruntu su XVI-XVIII a. radiniais. Kultūrinio sluoksnio tyrimų metu nebuvo aptikta.

2022 m. Salantų g. 1 Petras Dobeikis atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimus, kurių metu rankiniu kalamuoju zonu žvalgyta 110 zonų (patikrinta 1985 m² dydžio teritorija, kalant zonus kas 5 m) bei iki įžemio (išskyrus grindinio vietą) ištirtos trys perkastos, kurių bendras plotas 60 m². Zonų pagalba kultūrinis sluoksnis fiksuotas tik trijose vietose: pietvakarinėje tirtos zonos dalyje šiaurinėje ir pietrytinėje dalyje. Ištyrus perkasą Nr. 1 nustatyta, jog fiksuotas kultūrinis sluoksnis datuojamas XX a., jame aptikta pavienių dvaro laikotarpio XVII a. radinių. Šiaurinėje dalyje tolimesni tyrimai nevykdyti, tačiau atsižvelgiant į tai, jog šioje vietoje dalyje zonų atsimušta į raudonų plytų mūrą – tikriausiai dvaro laikotarpio statinio liekanas, fiksuotas sluoksnis sietinas su dvaro laikotarpiu. Pietrytinėje dalyje fiksuoto sluoksnio vietoje ištyrus žvalgomąją perkasą Nr. 3 nustatyta, jog čia yra susiformavęs dvaro laikotarpio sluoksnis su XVI a. pab. – XVII a. vid. radiniais. Daugiausiai informacijos suteikė perkastos Nr. 2 tyrimai. Archeologinių tyrimų metu fiksuotas iki 2,1 m storio kultūrinis sluoksnis datuojamas XVI a. II puse – XX a. Pažymėtina, jog tyrimų metu neaptiktas piliakalnio pylimas, griovys ar su piliakalniu sietinas kultūrinis sluoksnis, neaptikta net radinių. Perkasoje, piliakalnio šlaite virš įžemio mažame plote fiksuotas angliukų sluoksnelis datuotas 994-1157 m. (du mėginiai). Virš jų iškart fiksuotas XVI a. II pusės sluoksnis.³

Trumpa istorinių duomenų apžvalga. Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje Bartuvos kairiajame krante⁴. Aikštelė netaisyklingo ovalo formos, pailga Š-P kryptimi, 100x60 m dydžio. Jos P ir V pakraščiuose buvo supiltas apie 150 m ilgio lanko formos pylimas, kurio išorėje iškastas griovys (iš jo išliko 50 m ilgio, 24 m pločio viršuje, 4 m pločio dugne, 6 m gylio ŠR dalis). Šlaitai statūs, 10-11 m aukščio. Piliakalnis labai suardytas XVI-XVII a. jame įsikūrus dvarui, R šlaitas nuplautas. Dabar piliakalnis yra miestelyje: aikštelės V dalyje užveistas sodas, P, R ir Š stovi 4 didesni

² Kvedaravičius M., Mosėdžio piliakalnio (16220), Skuodo r., 2009 metų archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Kultūros paveldo centro archyvas. KPC39-1-3175.

³ Dobeikis P., Mosėdžio piliakalnio (kodas 16220) teritorijos, Skuodo r. sav., Mosėdžio mstl., Salantų g. 1, 2022 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 2023 m., Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 11124

⁴ Baubonis Z., Zabiela G., Lietuvos piliakalniai. Atlasas. T. II, 2005, p. 374-375.

pastatai, PR aikštelės dalis išlyginta, performuota ir išasfaltuota. Į P nuo piliakalnio, 0,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rastos dvejios trinamosios garnos.

Piliakalnyje lokalizuojama Maysedis, Mosėdžio pilis, minima 1253 m. balandžio 4 d. Kuldygoje Kuršo vyskupo Henriko ir Vokiečių ordino atstovų sudarytame Pietų Kuršo dalybų akte. Vėliau, po Žemaitijos krikšto Mosėdis tampa Žemaičių vyskupo valda, o ant piliakalnio XVI a. vid. įkuriamas dvaras, kuris smarkiai nukentėjo per 1655-1660 m. Švedų karą, tačiau suremontuotas ir naudotas iki pat 1842 m., kol buvo carinės valdžios nacionalizuotas. Lietuvos žemės reformos metu dvarą išparceliavus, jo centras atiduotas Mosėdžio valsčiaus savivaldybei, kuri išlikusiuose pastatuose įkurdino administracines įstaigas ir Mosėdžio pradžios mokyklą.⁵

Kadangi saugomoje Mosėdžio piliakalnio (16220) teritorijoje numatomi grunto kasimo darbai griauamo pastato vietoje, reikalingi archeologiniai tyrimai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kad artimoje aplinkoje vykdytų tyrimų metu (2009 m. M. Kvedaravičius, 2022 m. P. Dobeikis) fiksuoti piltiniai sluoksniai su XVI-XVIII a. radiniais, taip pat visų trijų tyrimų metu neaptikta su piliakalnio gyvavimo metu sietino vertingo kultūrinio sluoksnio (išskyrus vieną keramikos šukę iš 1985 m. I. Jablonskio tyrinėjimų⁶), o ankstyviausi sluoksniai datuojami XVII a. pr. ir priskiriami buvusio dvaro laikotarpiui, taip pat atsižvelgiant į tai, kad griauamo medinio pastato metu bus vykdomi minimalūs grunto kasimo darbai, tik namo perimetru atsikasant esamus pamatus ir elektros kabelio iškėlimo vietoje, apie 1 m atstumu nuo pastato kasimo darbus vykdant iki 0,5 m gylio, kur tikėtina, kad visų darbų metu bus kasamas XX a. sluoksnis susiformavęs pastato statybos ir kabelio klojimo metu, todėl remiantis šiais duomenimis, **archeologiniai tyrimai Salantų g. 5 griauamo medinio pastato ir iškeliamo el. kabelio vietoje iki 0,5 m gylio yra netikslingi.**

Aistė Vymerė


Priedama:

1. Situacijos planas
2. Vietos nuotraukos (5 vnt.)

⁵ Nekilnojamo paveldo vertinimo tarybos aktas 2017-08-22 Nr. KPD-VL-1130, Vilnius. Prieiga: kvr.kpd.lt

⁶ Jablonskis I., Mosėdžio piliakalnio bandomasis tyrinėjimas., 1985, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, F. 1, b. 1195, p. 10.

Priedas Nr. 1



Priedas Nr. 2

Vietos nuotraukos



1. Griaunamo pastato vaizdas iš P pusės.




2. Griaunamo pastato vaizdas iš R pusės.



3. Griaunamo pastato vaizdas iš Š pusės.



4. Griaunamo pastato vidaus patalpos vaizdas



5. Iškeliamos elektros apskaitos spintos nuo pastato vaizdas iš P pusės.



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS**

Gerb. Aistei Vymerei
El. p. aiste.vymere@gmail.com

2025-01- Nr.
Į 2025-01-23 Nr. prašymą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Klaipėdos teritoriniam skyriui

**DĖL MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS PROTOKOLO IŠRAŠO
PATEIKIMO**

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Jūsų 2025-01-23 prašymą (reg. Nr. 1-212) bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, teikia Jums Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) 2025-01-14 posėdžio Nr. 113-02 protokolo išrašą Aistės Vymerės parengtai archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo „Archeologinių tyrimų Mosėdžio mstl., Salantų g. 5 atlikimo būtinybės įvertinimo pažyma“ (toliau – Pažyma).

Vadovaujantis Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-218 „Dėl Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 7.3.10 papunkčiu, Pažyma įtraukta į 2025-01-14 posėdžio Nr. 113-02 darbotvarkę ir 2025-01-14 posėdyje Nr. 113-02 nutarta Pažymai nerekomenduoti pritarti.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, reglamentuojančiu institucijoms nurodyti asmenims teikiamų atsakymų apskundimo tvarką, informuojame, kad šis Departamento raštas gali būti skundžiamas tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01119 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

PRIDEDAMA. 2025-01-14 MAK posėdžio Nr. 113-02 protokolo išrašo kopija, 1 lapas.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

U. Juzėnaitė, +370 689 76583, el. p. ugne.juzenaite@kpd.lt

**MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**Nr. 113–02
Vilnius

POSĖDŽIO PRADŽIA: 2025-01-14, 13:12;

POSĖDŽIO PABAIGA: 2025-01-14, 15:36.

POSĖDŽIO FORMA: nuotolinis posėdis per Microsoft Teams platformą.

POSĖDŽIO PIRMININKAS: Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pirmininkas doc. dr. Gintautas Zabiela.

POSĖDŽIO SEKRETORIUS: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Metodinio konsultavimo ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Ugnė Juzėnaitė.

TEAMS POSĖDYJE DALYVAVO:

MAK nariai: dr. Irena Kaminskaitė, prof. dr. Albinas Kuncevičius, dr. Laurynas Vytis Kurila, dr. Karolis Minkevičius, dr. Elena Pranckėnaitė, dr. Gabrielė Rimkutė (nusišalino svarstant klausimus 3.2-3.3), dr. Andra Strimaitienė, dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, doc. dr. Gintautas Zabiela (9 iš 9).

Ne MAK nariai: <...>.

DARBOTVARKĖ:

1. <...>;
2. <...>;
3. <...>;
4. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymos.

NUTARTA: dėl klausimo 3.4 balsuota, dėl visų kitų klausimų vienbalsiai.

<...>

4. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymos:

<...>

4.5. Vymėrė A. Archeologinių tyrimų Mosėdžio mstl., Salantų g. 5 atlikimo būtinybės įvertinimo pažyma.

Pastaba: archeologiniai tyrimai yra tikslingi.

NUTARTA: Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymai nerekomenduoti pritarti.

PASTABA: kompiuterinėje laikmenoje saugoma su šiuo posėdžiu susijusi medžiaga:

1. <...>;
2. <...>;
3. <...>;
4. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažymos (3 aplankai, 9 failai);
5. Nusišalinimo anketa (1 aplankas, 1 failas);
6. Posėdžio garso įrašas (1 aplankas, 1 failas) (duomenų subjektai informuoti apie posėdžio metu daromą garso įrašą).

Pirmininkas

doc. dr. Gintautas Zabiela


Sekretorė

Ugnė Juzėnaitė
Mokslinės archeologijos komisijos sekretorė
Ugnė Juzėnaitė
2025 m. sausio mėn. 13 d.

Ugnė Juzėnaitė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl protokolo išrašo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-23 Nr. (9.71 E)2-160
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Bezaras, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VIDMANTAS BEZARAS, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-23 16:40:32 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-23 16:40:45 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-21 11:44:14 – 2028-06-20 11:44:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-23 18:39:40)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-23 18:39:40 DBSIS

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys. TIIIS1-20241128-079709					
Objekto adresas: Salantų g. 1, Mosėdis, Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.					
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
J. Kučiauskas I.I.					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-238	Juozas Kučiauskas		2024-11	A.V.	
Užsakovas: PRC, UAB		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	1	1	

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-12-10 11:09

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: JUOZAS KUČIAUSKAS
GKP: 1GKV-238

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20241128-079709
Paslaugos nuoroda: <https://tiii.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20241128-079709>
Pavadinimas: Salantų g. 1, Mosėdis, Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.
Adresas: Salantų g. 1, Mosėdis, Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.
Prašymo teritorija: 0.98 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: Užsakymas.pdf, Model.pdf, Aiškinamasis.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Skuodo rajono savivaldybės administracija (304)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: RITA KAUPIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR: Salantų_1_Mosėdis.dwg
Pridėti dokumentai: Užsakymas.pdf, Model.pdf, Aiškinamasis.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2024-11-28 15:55:29 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-12-10 11:03:59 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Salantų_1_Mosėdis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Skuodo vandenys“ (124)
Gautas EDR: Salantų_1_Mosėdis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Skuodo rajono savivaldybės administracija (304)
Organizacijos grupė: Skuodo r. sav. Žemės ūkio skyrius (306)
Gautas EDR: Salantų_1_Mosėdis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Salantų_1_Mosėdis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ LAKD (365)
Gautas EDR: Salantų_1_Mosėdis.dwg



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 739 33, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius info@prc.lt	2024-11- I	Nr. (4.1.14)-R2- Nr.
--	---------------	-------------------------

DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO

Į g a l i o j u UAB „Projektų rengimo centras“, juridinio asmens kodas 300612420, registruotos buveinės adresas Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius, rengiančią **Pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025 Mosėdžio mstl. Salantų g. 5, Skuodo r. griovimo aprašą**, vadovaujantis 2024 m rugsėjo 30 d. paslaugų teikimo sutartimi Nr. (33.8)VP5-164.

Kreiptis į atitinkamas valstybės ir/ar vietos savivaldos institucijas, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas eksploatuojančias įmones ar įstaigas dėl prisijungimo sąlygų išdavimo bei atsiimti visus ir bet kokius dokumentus, susijusius su prisijungimo sąlygomis, įskaitant pačias prisijungimo sąlygas;

Kreiptis į atitinkamas valstybės ir/ar vietos savivaldos institucijas dėl specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir kitų galimų reikalavimų statybos projektui išdavimo bei atsiimti visus ir bet kokius dokumentus, susijusius su specialiais reikalavimais;

Kreiptis į vietos savivaldos institucijas dėl viešinimo procedūrų, statybą Žemės sklypuose leidžiančio dokumento išdavimo, sukelti visą ir bet kokią informaciją į IS „Infostatyba“, susijusią su viešinimo procedūromis, statybą leidžiančio dokumento išdavimu, specialiaisiais reikalavimais. Taip pat atsiimti išduotus statybą leidžiančius dokumentus, atstovauti valstybės ir vietos savivaldos institucijose, sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimus, taip pat imtis visų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant gauti statybą leidžiančius dokumentus, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra priskirtini statytojo kompetencijai (išskyrus teisę sudaryti sutartis ir prisiimti bet kokius finansinio pobūdžio įsipareigojimus);

Pasirašyti, pateikti ir gauti visas su šiame įgaliojime nurodytais pavedimais susijusias pažymas, leidimus, sutikimus, pareiškimus, prašymus, pretenzijas, pažymėjimus bei visus kitus būtinus dokumentus, atstovauti visose valstybinėse ir/ar vietos savivaldos įstaigose, įmonėse, institucijose ar visuomeninėse organizacijose, įskaitant, bet neapsiribojant, VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, Gyventojų registro tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, inžinerinius tinklus eksploatuojančiose įmonėse, kitose įmonėse, įstaigose ir/ar organizacijose, nepriklausomai nuo jų statuso ir priklausomybės,

UAB „Projektų rengimo centras“ turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) savo darbuotojus atlikti bet kuriuos aukščiau nurodytus veiksmus.

Įgaliojimas galioja iki 2025 m. balandžio mėn. 30 d.

Savivaldybės meras

Stasys Gutautas

Romualdas Rancas, tel. (8 440) 739 92, el. p. romualdas.rancas@skuodas.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl įgaliojimo suteikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-05 Nr. R2-2708
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stasys Gutautas, Savivaldybės meras
Sertifikatas išduotas	STASYS GUTAUTAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-05 15:26:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-05 15:27:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-24 10:45:37 – 2028-04-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-05 15:48:35)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-05 15:48:35 DBSIS

UAB „Projektų rengimo centras“

Įmonės kodas 3006 12420

Buveinė Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

ĮGALIOJIMAS

2025 m. sausio 7 d.

Remiantis 2024-11-05 Įgaliojimu Nr. R2-2708,

Įgaliojame:

Projektų vadovą Tadeuš Meškunec,

1. tvarkyti visus dokumentus, t.y. pasirašyti, koreguoti, pateikti ir gauti visus reikiamus prašymus, pasiūlymus, sutikimus ir kitus dokumentus, susijusius su pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025, Mosėdžio mstl., Salantų g. 5, Skuodo r., griovimo aprašo parengimu, statybą leidžiančio dokumento gavimu. Taip pat dalyvauti derybose, teikti ir koreguoti pasiūlymus, teikti konsultacijas dėl techninio ir tvarkybos darbų projektų parengimo;
2. Gavus visas projektui reikalingas prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, pateikti projektus reikalingoms institucijoms derinti bei įkelti projektą į LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „INFOSTATYBA“ (IS „Infostatyba“).
3. atlikti kitus su aukščiau nurodytu pavedimu reikalingus veiksmus.

Įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo.

Direktorius

Mindaugas Čepulis



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31324

Tadeuš Meškunec

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), susisiekimo komunikacijos (gatvės), sporto paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

23431

Išduotas 2019 m. gegužės 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. gegužės 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36640

Tadeuš Meškunec

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. gegužės 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. spalio 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

23432



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.23187

Leta Paškevičienė

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. lapkričio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. lapkričio 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

**PROJEKTO DALIES VADOVŲ
TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pareigos Vardas Pavardė At. Nr.	Parašas
1.	Bendroji, griovimo darbų organizavimo aprašas	PV Tadeuš Meškunec 31324 PDV Tadeuš Meškunec 36640	
2.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	PDV Leta Paškevičienė 23187	

0	2024	Leidimui						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis						
Kval.patv. Dok. Nr.			UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel.: 852314852 Fax.:852760037		MOKSLO PASKIRTIES PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, SALANTŲ G. 5, MOSĖDIS, SKUODO RAJ., GRIOVIMO APRAŠAS			
31324	PV	T. Meškunec		2024	PROJEKTO DALIES VADOVŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS		Laida	
36640	PDV	T. Meškunec		2024			0	
LT	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės administracija Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė				2422-XX-GA-TSA		Lapas	Lapų
						1	1	

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, SALANTŲ G. 5,
MOSĖDIS, SKUODO RAJ., GRIOVIMO APRAŠAS**

**PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS
ĮRANGOS SĄRAŠAS**

Projekto sudedamoji dalis	Programinė įranga
Bendroji, griovimo darbų organizavimo aprašas	"Microsoft Office", "Autodesk AutoCAD 2025".
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	"Microsoft Office", Sistela

UAB „Projektų rengimo centras“
Įmonės kodas: 300612420
Adresas: Žemaitės g. 21, Vilnius.
Tel. +370 65079769, el. paštas: info@prc.lt

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188751834
Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas
Tel. +370 (440) 73 932
El. p. savivaldybe@skuodas.lt

STATINIO PROJEKTO PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2025 m. balandžio 2 d.
Vilnius

UAB „Projektų rengimo centras“ perduoda, o Skuodo rajono savivaldybės administracija priima parengtą „PASTATŲ – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS” projekto 1 (vieną) egzempliorių skaitmenoje.

BYLOS:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	2422-XX-GA	Bendroji, griovimo darbų organizavimo aprašas	140
2.	2422-XX-GA-SSK	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	8

Priedas:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	LK-24-82110-TP-E	Elektrotechnika (Investicinio projekto Nr. E2N3482110)	35

Perdavė:

Direktorius
Mindaugas Čepulis



Priėmė:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos
Statybų, investicijų ir ūkio valdymo skyriaus
vedėjas

Vytautas Pitrenas

**PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025
MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS**

ATLIKTŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

GRIOVIMO APRAŠAS:

Nr.	Suderinusios organizacijos pavadinimas	Suderinusio asmens pavadinimas	Data	Pastabos (suderinimo vieta)
1.	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija	Direktorius Mindaugas Balčiūnas	2025-01-17	Dėl pastato griovimo aprašo derinimo Nr. S-212
2.	Skuodo rajono savivaldybė	Savivaldybės meras Stasys Gutautas	2025-02-10	Dėl sutikimo laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Nr. R2-360
3.	Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius	Vedėjas Vygintas Pitrėnas	2025-02-07	Derinimas ant plano
4.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektra	Andrius Grincevičius	2025-04-02	Projekto derinimo suvestinė Nr. P133009 Derinimas ant plano
5.	UAB „Pastatų konstrukcijos“	Direktorius, projekto ekspertizės vadovas Jonas Šarakauskas	2025-04-02	Projekto bendrosios ekspertizės pirminis aktas Nr. PE25-37
6.	Skuodo rajono savivaldybės administracija	Administracijos direktorė Levutė Staniuvienė	2025-04-09	Įsakymas „Dėl griovimo aprašo ir statinio bendrųjų rodiklių patvirtinimo Nr. A1-186“

0	2024	Leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis			
Kval.patv. Dok. Nr.		UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel.: 852314852 Fax.:852760037		PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS	
31324	PV	T. Meškunec		2024	ATLIKTŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS Laida 0
36640	PDV	T. Meškunec		2024	
LT	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės administracija Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė			2422-XX-GA-ASS	Lapas 1 Lapų 2

**LK-24-82110-TP-E ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS (DERINIMAI
PATEIKTI LK-24-82110-TP-E ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS BYLOJE:**

Nr.	Suderinusios organizacijos pavadinimas	Suderinusio asmens pavadinimas	Data	Pastabos (suderinimo vieta)
1.	Telia Lietuva, AB Tinklo resursų 3 komanda	Vyresnysis inžinierius Vytautas Narvilas	2025-01-07	Derinimas ant plano
2.	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija Kraštovaizdžio apsaugos skyrius	Vedėjas Darius Ramančionis	2025-01-17	Dėl elektros tinklų projekto suderinimo Nr. S-35
3.	Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius	Vyriausiasis specialistas Marius Mitrikevičius	2025-01-21	Derinimas ant plano
4.	Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius	Vedėjas Vygintas Pitrenas	2025-02-07	Derinimas ant plano
5.	Skuodo rajono savivaldybė	Savivaldybės meras Stasys Gutautas	2025-02-12	Dėl sutikimo tiesti susisiektimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Nr. R2-388
6.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	Projektų derinimo vadovas Donatas Kurlinkus	2025-02-13	Projekto derinimo lentelė (sugeneruota iš sistemos)

2422-XX-GA-ASS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0



ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen., LT-88324 Telšių r., tel. (+370 444) 47415, el. p. zemaitija@saugoma.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109002. PVM kodas LT100015575412.

Projekto vadovui Tadeuš Meškunec

2025-02- Nr. S-

Teikiama el. paštu: tadeus.meskunec@prc.lt

| 2025-02-03 Nr. 25-023

DĖL PASTATO GRIOVIMO APRAŠO DERINIMO

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija susipažino su Jūsų 2025 m. vasario 3 d. pateiktu prašymu peržiūrėti ir suderinti mokslo paskirties pastato – mokomųjų dirbtuvių, Salantų g. 5, Mosėdis, Skuodo raj., griovimo aprašą (toliau – Aprašas) ir informuoja, kad papildomų pastabų Aprašui neturi.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 53 straipsniu, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros atliekamos per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Mindaugas Balčiūnas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., LT-88324 Telšių r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	25 023
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-06 Nr. S-212
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Modestas Gečys, Vyriausiasis specialistas, Bendrųjų reikalų skyrius
Sertifikatas išduotas	MODESTAS GEČYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-05 15:23:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-05 17:34:11 – 2028-11-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Ramančionis, Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjas, Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	DARIUS RAMANČIONIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-06 09:01:40 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-07 17:51:07 – 2029-05-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Balčiūnas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS BALČIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-06 09:08:22 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-06 09:08:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-07 09:35:20 – 2027-07-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-06 09:17:06)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-06 09:17:06 DBSIS

**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS**

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

UAB "Projektų rengimo centras"
info@prc.lt

2025-02- Nr.
Į 2025-01-07 prašymą Nr.

DĖL SUTIKIMO LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU

Skuodo rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis Skuodo rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T9-10 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į UAB "Projektų rengimo centras" 2025 m. sausio 7 d. prašymą, neprieštarauja dėl laikino naudojimosi valstybinės žemės plotu, esančiu Mosėdžio miestelyje, Skuodo rajono savivaldybėje.

Sutikimas išduodamas laikinai naudoti plane pažymėtą teritoriją.

Sutikimas galioja tik pridedamame plane M 1:250 pažymėtiems statiniams statyti.

Planas yra neatskiriama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja iki 2026-12-31, bet ne ilgiau nei bus priimtas sprendimas dėl valstybinės žemės ploto, kuriuo planuojama laikinai pasinaudoti, grąžinimo natūra, perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pardavimo, išnuomojimo, perdavimo neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti arba kol šio žemės sklypo prireiks kitoms reikmėms.

Sutikimo gavėjas įsipareigoja už naudojamąsi valstybine žeme mokėti žemės nuomos mokesį.

Pasikeitus statytojui, naujasis statytojas perima su išduotu sutikimu susijusias teises ir pareigas nekeičiant išduoto sutikimo. Naujasis statytojas įsipareigoja informuoti savivaldybės administraciją apie išduoto sutikimo perėmimą.

Pagal sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai yra laikinieji nesudėtingieji statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą įrengta statybos aikštelė, jos aptvėrimas ir kiti statiniai bei įrenginiai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Skuodo rajono savivaldybės Statybos, Investicijų ir turto valdymo skyrių.

Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Skuodo rajono savivaldybės mero arba įgalioto administracijos direktoriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, kai valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės plotas tampa reikalingas naudoti kitoms reikmėms, jeigu nemokamas žemės nuomos mokestis arba jeigu valstybinės žemės sklypas arba valstybinės žemės plotas bus naudojamas ne pagal šio sutikimo sąlygas. Apie sutikimo galiojimo nutraukimą Skuodo rajono savivaldybės Statybos, Investicijų ir turto valdymo skyrius informuos raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Skuodo rajono savivaldybė neatsako už patirtus nuostolius pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Savivaldybės meras

Stasys Gutautas

DETALŪS METADUOMENYS



Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl sutikimo laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-10 Nr. R2-360
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stasys Gutautas, Savivaldybės meras
Sertifikatas išduotas	STASYS GUTAUTAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-10 13:21:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-10 13:21:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-24 10:45:37 – 2028-04-22 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Šeputienė, pavaduojanti vyr. specialistę Viliją Štombergienę, Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	REGINA ŠEPUTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-10 13:52:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-16 18:48:29 – 2029-05-15 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-10 13:53:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-10 13:53:08 DBSIS

PASTABOS:
Inžinerinių tinkų atjungimas. Prieš pradėdami statinio griovimo darbus visose pastato esančiose inžinerinėse sistemose ir komunikacijose turi būti atjungtos ir užkurtos. Kadangi pastatas nėra eksploatuojamas, visos inžinerinės sistemos atjungtos jau dabar. Numatoma demontuoti senas inžinerinių tinkų tiekimo atšakas, šiuos darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams, atsižvelgiant už tinkų eksploatavimą.

Demontuojama vandentiekio tinko atšaka. Ant vandentiekio tinko atšakos įrengiama d25 aikštelė.

Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" sąlygas Nr. ISK24-82110 naikinama esama KS-7-3-3 elektros spinta.

Griovimo darbai tinkų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų tinkų savininkų atstovams. Prieš atliekant griovimo darbus būtina tikslinti esamų tinkų vietas.



- GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS
- ESAMI PASTATAI
- 1. GRIAUNAMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - MOKOMOSIOS DIRBTUVĖS UNIK NR. 7596-6005-9025
- DEMONTUOJAMI LAIPTAI
- ESAMI MEDŽIAI, GRIOVIMO METU ESANTYS MEDŽIAI ARTI GRIOVIMO AIKŠTELĖS AR KELIŲ APDENGIAMO SKYDAIS
- ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
- ESAMI 0.4 KV ELEKTROS TINKLAI
- PROJEKTUOJAMA 0.4 KV ELEKTROS KABELIŲ LINIJA

SUDERINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos
Statybos, investicijų ir ūkio valdymo skyriaus
vedėjas

Vytautas Pitrėnas

Griaujamą statinį ir jo dalių aprašas

Ell. Nr.	Paskirtis	Pavadinimas	Unikalus pastato nr.	Pažymėjimas plane	Pastabos
1.	Mokslas	Pastatas - Mokomosios dirbtuvės	7596-6005-9025	4C1m	Statybos metai - 1925. 1 aukštas, aukštis - 5,50 m, bendras plotas 95,73 m², tūris 328 m³. Neypatingasis statinys. Pamatai - akmeniniai/mūriniai, sienos - rąstai, karkasinės, stogo perdanga - medinė, stogo konstrukcija - medinė, stogo danga - asbestinis šiferis, pertvaros - medinės, grindys - medinės, langai - mediniai, įstiklinti, durys - medinės

0	2024	Statybos leidimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	PRC	UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC
36640	PDV	TADEUŠ MEŠKUNEC
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: Skuodo rajono savivaldybės administracija STATYTOJAS: Skuodo rajono savivaldybė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PASTATO - MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LADA
ESAMA SITUACIJA. GRIAUNAMI PASTATAI M 1:250		0
DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
2422-XX-GA-01		1 1

Demontuojama vandentiekio tinko atšaka. Ant vandentiekio tinko atšakos įrengiama d25 aikštelė.
x=6228248.10
y=349449.18



Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" sąlygas Nr. ISK24-82110 naikinama esama KS-7-3-3 elektros spinta.
Investicinio projekto Nr. E2N3482110
x=6228237.27
y=349453.80

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Andrius Grincevičius	2025-04-02	Pritarta	-	-

Registracijos Nr. P133009


Pasirašymo data 2025-04-02 10:44







Inžinierinių tinklų atjungimas. Prieš pradėdant statinio griovimo darbus visos pastatė esančios inžinierinės sistemos ir komunikacijos turi būti atjungtos ir užaklintos. Kadangi pastatas nėra eksploatuojamas, visos inžinierinės sistemos atjungtos jau dabar. Numatoma demontuoti senas inžinierinių tinklų tiekimo atšakas, šiuo darbu vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams, atsakingiems už tinklų eksploatavimą.

Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" sąlygas Nr. ISK24-82110 naikinama esama KS-7-3-3 elektros spinta

Griovimo darbai tinklų apsaugos zonoje vykdomi rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų tinklų savininkų atstovams. Prieš atliekant griovimo darbus būtina tikslinti esamų tinklų vietas.



- | | |
|---|---|
|  | GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS |
|  | ESAMI PASTATAI |
| 1  | GRIAUNAMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS -
MOKOMOSIOS DIRBTUVĖS UNIK NR. 7596-6005-9025 |
|  | DEMONTUOJAMI LAIPTAI |
|  | ESAMI MEDŽIAI, GROVIMO METU ESANTYS MEDŽIAI ARTI
GROVIMO AIKŠTELĖS AR KELIŲ APDENGIAMO SKYDAIS |
|  | ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI |
|  | ESAMI 0.4 KV ELEKTROS TINKLAI |
|  | PROJEKTUOJAMA 0.4 KV ELEKTROS KABELIŲ LINIJA |

Griaunamų statinių ir jo dalių sąrašas

Eil. Nr.	Paskirtis	Pavadinimas	Unikalus pastato nr.	Pažymėjimas plane	Pastabos
1.	Mokslo	Pastatas - Mokomosios dirbtuvės	7596-6005-9025	4C1m	Statybos metai – 1925. 1 aukštai, aukštis – 5,50 m, bendras plotas 95,73 m², tūris 328 m³. Nepatingasis statinys. Pamatai – akmeniniai/mūriniai, sienos – rąstai, karkasinės, stogo perdanga – medinė, stogo konstrukcija – medinė, stogo danga – asbestinis šiferis, pertvaros – medinės, grindys – medinės, langai - mediniai, įstiklinti, durys – medinės

0	2024	Statybos leidimui							
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)							
KVAL. PATV. DOK. NR.			UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037		STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS PASTATO - MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS				
31324	PV	TADEUŠ MEŠKUNEC			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA	
36640	PDV	TADEUŠ MEŠKUNEC			ESAMA SITUACIJA. GRIAUNAMI PASTATAI M 1:250			0	
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: Skuodo rajono savivaldybės administracija STATYTOJAS: Skuodo rajono savivaldybė				DOKUMENTO ŽYMUO 2422-XX-GA-01			LAPAS 1	LAPŲ 1



Kvalifikacijos atestatas Nr.4626

**PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZĖS
PIRMINIS AKTAS**

2025-04-02

Nr. PE25-37

PROJEKTAS: Mokslo paskirties pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025, Salantų g. 5, Mosėdis, Skuodo raj., griovimo aprašas
UŽSAKOVAS: Skuodo rajono savivaldybės administracija
STATYTOJAS: Skuodo rajono savivaldybė
ETAPAS: Griovimo aprašas
STATYBOS RŪŠIS: Statinio griovimas
STATINIO KATEGORIJA: Neypatingieji statiniai
PROJEKTUOTOJAS: UAB „Projektų rengimo centras“
SPV – Tadeuš Meškunec (Atestatas Nr.31324)

PROJEKTO SUDETIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas
1.	2422-XX-GA	0	Bendroji, griovimo darbų organizavimo aprašas
2.	2422-XX-GA-SSK	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

Projekto apžvalga

Projekto rengimo pagrindas:

1. Projektavimo techninė užduotis 2024-07-25 Nr. SITV3-46.
2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas su istorija.
3. Skuodo raj. savivaldybės administracijos specialieji reikalavimai 2024-08-26 Nr. SRD-36-240826-00005.
4. KPD Klaipėdos teritorinio skyriaus specialieji paveldosaugos reikalavimai 2024-08-05 Nr. SPRD-00-240805-00292.
5. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 2024-07-30 Nr. STRD-00-240730-00208.
6. AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos 2024-09-09 Nr. ISK24-82110.
7. Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2023 m. gegužės 18 d. statinių naudojimo priežiūros komisijos faktinių domenų patikrinimo vietoje aktas Nr. SITV2-17.
8. MB Ekspertingas statinio ekspertizės aktas. 2025-03-13 Nr. SE25-01.

Griaunamo pastato unikalus Nr. 7596-6005-9025. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1486-6083, kadastro Nr. 7527/0007:398 Mosėdžio k.v. Pagal nuosavybės teisę sklypas ir pastatas priklauso Skuodo rajono savivaldybei.

Vieta, kuriame stovi esamas Mokslo paskirties pastatas – Mokomosios dirbtuvės, yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto, Mosėdžio piliakalnio teritorijoje (kodas 16220). Griaunamas pastatas nėra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, pastatas nėra saugomas, tačiau yra saugomoje teritorijoje.

Esamos būklės vertinimas

2023 m. gegužės 18 d. statinių naudojimo priežiūros komisija parengė faktinių domenų patikrinimo vietoje aktą Nr. SITV2-17. Nustatyta, kad mokomųjų dirbtuvių pastato laikančios konstrukcijos yra paveiktos puvinio, pažeistos. Siūloma pastatą nugriauti. Statinio ekspertizės aktu [8] pastatas pripažintas avariniu.

Griaunamo pastato techniniai rodikliai:

Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 95.73 kv. m

Pagrindinis plotas: 57,88 kv.m

Tūris: 328 kub. m

Aukštis: **5,5 m**
 Užstatytas plotas: **121.00 kv. m.**

Skačiuojamoji statybos kaina	2024.10 kainomis	32974 EUR ,
t.sk., SMD	27251 EUR ,	
Įrengimai	EUR ,	
Projektavimas ir inž. paslaugos	2725 EUR ,	
Užsakovo rezervai /	2998 EUR .	

Projekto ekspertizė

Projektas pataisytas ir papildytas pagal pirminio ekspertizės akto privalomąsias pastabas. Naujų pastabų projektui nėra.

Projekto įvertinimas

Mokslo paskirties pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025, Salantų g. 5, Mosėdis, Skuodo raj., griovimo aprašas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytų esminių statinių reikalavimų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. Projektą galima tvirtinti.

Direktorius, projekto ekspertizės vadovas, atest. Nr. 3555

Jonas Šarakauskas

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizę atliko Dalia Petrovienė, kvalif. atestatas Nr. 19716.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Pastatų konstrukcijos"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PE25-37 galut Mokomųjų dirbtuvių griovimo Salantų 5 Mosėdis
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JONAS ŠARAKAUSKAS, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-02T10:21:17.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-30T10:34:12+02:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.3.0.v20231023-11764)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2025-04-15 15:43:18



**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL GRIOVIMO APRAŠO IR STATINIO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO**

2025 m. balandžio d. Nr. A1-
Skuodas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 ir 53 punktais:

1. T v i r t i n u Pastato – mokomųjų dirbtuvių, unikalus Nr. 7596-6005-9025, Mosėdžio mstl., Salantų g. 5., Skuodo r. sav., griovimo aprašą ir bendruosius statinio rodiklius (pridedama).

2. N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorė

Levutė Staniuvienė

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2025 m. balandžio d. įsakymu Nr. A1-

**PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS NR. 7596-6005-9025, MOSĖDŽIO
MSTL., SALANTŲ G. 5., SKUODO R. SAV., BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis prieš griovimą	Kiekis po griovimo	Pastabos
1. Mokslo paskirties pastatas – mokomosios dirbtuvės (unikalus Nr. 7596-6005-9025)				
1.1. Pastato bendrasis plotas	m ²	95,73	0	
1.2. Pastato pagrindinis plotas	m ²	57,88	0	
1.3. Pastato tūris	m ³	328,0	0	
1.4. Aukštų skaičius	vnt.	1	0	
1.5. Pastato aukštis	m	5,5	0	
1.6. Užstatytas plotas	m ³	121,0	0	
1.7. Energinio naudingumo klasė		-	-	
1.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	-	
1.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		-	-	
1.10. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	-	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl griovimo aprašo ir bendrųjų statinio rodiklių patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-09 Nr. A1-186
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Levutė Staniuvienė, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	LEVUTĖ STANIUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-09 11:44:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-09 11:44:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-30 10:50:15 – 2028-03-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-09 11:50:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-09 11:50:05 DBSIS

UAB „Projektų rengimo centras“
Įmonės kodas: 300612420
Adresas: Žemaitės g. 21, Vilnius.
Tel. +370 65079769, el. paštas: info@prc.lt

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188751834
Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas
Tel. +370 (440) 73 932
El. p. savivaldybe@skuodas.lt

STATINIO PROJEKTO PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2025 m. balandžio 2 d.
Vilnius

UAB „Projektų rengimo centras“ perduoda, o Skuodo rajono savivaldybės administracija priima parengtą „PASTATO – MOKOMŲJŲ DIRBTUVIŲ, UNIKALUS Nr. 7596-6005-9025 MOSĖDŽIO MSTL. SALANTŲ G. 5, SKUODO R. GRIOVIMO APRAŠAS” projekto 1 (vieną) egzempliorių skaitmenoje.

BYLOS:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	2422-XX-GA	Bendroji, griovimo darbų organizavimo aprašas	140
2.	2422-XX-GA-SSK	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	8

Priedas:

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	LK-24-82110-TP-E	Elektrotechnika (Investicinio projekto Nr. E2N3482110)	35

Perdavė:

Direktorius
Mindaugas Čepulis



Priėmė:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos
Statybų, investicijų ir ūkio valdymo skyriaus
vedėjas

Vyginas Pitrenas