

Atsakymai į tiekėjų paklausimus:

1 Paklausimas. Prašome pateikti darbų kiekių žiniaraščius, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti darbų bei medžiagų apimtį.

1 Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraštis preliminarus. Jame nėra įvertinta apsauginė priešgaisrinė tvorelė ir kopėčios. Jų preliminarūs kiekius pateikiame techninėje specifikacijoje.

Apsauginė priešgaisrinė tvorelė

Įrengiama 0,6 m. aukščio. Gaminama iš 2 vamzdžių 2,0 mm cinkuoto plieno skardos ir dažoma milteliniu būdu. Spalva analogiška stogo dangos spalvai. Tvorelės ilgis stogo Nr. 2 ir Nr.4 dalyse apie 29 m. Ilgius tikslinti vietoje.

Kopėčios

Montuojamos dvi stacionarios kopėčios su apsauginiais žiedais. Ilgis apie 14 m. Ilgius tikslinti vietoje.