

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. _____ MĖN. _____ D.

____ MĖN. _____ D.

A

Statinių grupė 202502 Kultūros paskirties

Statinyss 7 Kultūros paskirties pastato - kultūros namų, stogo remontas. J.Turno - Veižganto g. 6, Kultū med.,

Plungės r. sav.

Žinirašis 1 Stogo remonto darbai.

2025.02.12

Suma žiniraš

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Apšiltinto stogo remontas				
1		Parapetų dangos ardymas	100m	0,48
2		Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100m2	3,6
3		Šlaitinių stogų šiltinimo (mineralinės vatos) demontavimas.	100m2	3,6
4		Grebėstų su tarpais išardymas	100m2	3,6
5		Puvinio pažeistų gegnių išardymas	m3	1,75
6		Medinių paviršių antiseptinimas (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8=1.17	100m2	10,7
7		Gegnių, gamyba ir montavimas	m3	9,3
8		Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas tarp gegnių, kai paklotas su tarpais, lentų storis 32 mm	100m2	3,6
9		Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m2	3,6
10		Stogų apšiltinimas mineralinės vatos plokštėmis (200 mm) k9=1.15	100m2	3,6
11		Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant difuzinę plėvelę	100m2	3,6
12		Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas) , kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 50x50 mm	100m	6,48
13		Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x100 mm)	100m	13,71
14		Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis dvigubas falcas)	100m2	3,6
15		Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauga nuo paukščių)	100m	0,15
16		Šlaitinių stogų lietskardės tvirtinimas (skardos profiliai)	100m	0,15
17		Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas (sienskardė) , kai jungtys skardos profilių	100m	0,15
18		Parapetų šoninės dalies aptaisymas poliesterio skarda k1=1.80	100m	0,48
19		Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0,48
20		Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	0,15

21	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	15
22	Lietaus nuvedimo sistemos lietauamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	5,9
23	Šlaitinių stogų karnizų apkalimas 22 mm storio lentomis	100m2	0,045
24	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k9=1.15	vnt	15

Skiriuje 1

2 Įėjimo į pastatą (tarp ašių 3-4) stogelio remontas

1	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m2	0,09
2	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas), pagrindas ir tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 25x50 mm	100m	0,24
3	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x100 mm)	100m	0,35
4	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis dvigubas falcas)	100m2	0,09
5	Šlaitinių stogų lietskardės tvirtinimas (skardos profiliai)	100m	0,05
6	Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas (sienskardė), kai jungtys skardos profilių	100m	0,05
7	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	5
8	Lietaus nuvedimo sistemos lietauamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	3
9	Šlaitinių stogų vėjalėnčių įrengimas (skardos lenktų profilių)	100m	0,036

Skiriuje 2

3 Parapeto mūro ir skardinimo remontas

1	Parapetų mūro remontas k1=2.00	m2	1,8
2	Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui k8=1.03	100m	0,07
3	Parapetų, stogelių dengimas skarda	m2	3

Skiriuje 3

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/