

STATYBOS APIMČIU ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2025_103 Rokiškio raj. Bajorų k. Misiūniškio g. melioracijos statinių (drenažo sistemos) įrengimas

Statinyys 1 Melioracijos sistemos įrengimas

Žiniaraštis 1 Melioracijos sistemos įrengimas

2025-05-07

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Sąnaudos žm./val.	Kiekis
1 Melioracijos sistemos įrengimas					
1	MN4-1	Krūmų drenažo linijos trasoje kirtimas rankiniu būdu.	ha	44,0	0,2
2	MN4-12	Tankių krūmų ir smulkaus miško rovimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis.	ha	3,1	0,2
3	MN1-115	II gr. grunto kasimas rank. būdu ties antžeminėmis ir požeminėmis kliūtimis	10m3	39,2	2,0
4	MN3-192-160	Drenažo rinktuvų (SN4) iš 145 mm vid. skersmens plastikinių perforuotų su filtracine medžiaga vamzdžių įrengimas mineraliniame grunte (d-2pž)	100m	166,338	1,6
5	MN3-192-200	Drenažo rinktuvų (SN8) iš 200 mm vid. skersmens perforuotų plastikinių vamzdžių įrengimas mineraliniame grunte (d-2pž)	100m	244,872	2,4
6	MN3-173-200	200 mm skersmens polietilėninių žiočių įrengimas	vnt.	10,57	1,0
7	MN3-183	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje	vnt.	16,0	1,0
8	MN7-7	Latakų valymas ir gilinimas rankiniu būdu	m3	1,96	1,0
9	F1-2-5	Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus)	100m2	130,0	10,0
10	MN4-59	Žolių sėklos mišinio atsėjimas	ha	0,204	0,1
Viso skyriuje			1	656,244	
Viso žiniaraštyje			1	656,244	