

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

**Užsakovas** – UAB „Palangos šilumos tinklai“;

**Rangovas** – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį;

**Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Darbų atlikimo;

**Darbai** – Asfalto klojimo darbai

**Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta** – Klaipėdos pl. 63, Palanga

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Asfalto klojimo darbai

### 3. PIRKIMO APIMTYS

#### 3.1. Bendras numatomų darbų aprašymas:

- 3.1.1. Paruošti pagrindą ir įrengti 15 cm skaldos sluoksnį (iš dolomito ar granito, frakcija 0–45 mm). Sluoksnis turi būti tinkamai sutankintas ne mažiau kaip 80 MPa. Atlikti tiek esamo skaldos sluoksnio, tiek naujai supilamo skaldos sluoksnio sutankinimo statinį bandymą.
- 3.1.2. Įrengti du asfalto sluoksnius:
1. Ne mažiau 6 cm storio apatinį asfalto sluoksnį iš PD 22 PM klasės.
  2. Ne mažiau 4 cm storio viršutinį asfaltbetonio sluoksnį iš AC 11 VN klasės.
- Klojimas turi būti atliekamas naudojant atitinkamą asfaltavimo techniką. Nuolydį suformuoti į esamą lietaus subėgimo sistemą. Prieš įrengiant asfaltą paviršių nugruntuoti bitumine emulsija.
- 3.1.3. Aikštelės kraštų sutvarkymas – žaliųjų plotų atstatymas.
- 3.1.4. Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas. Grunto sutankinimo statinio bandymo ataskaita ( $E_{v2} \geq 80 \text{MPa}$ ).
- 3.1.5. Užsakovas seną asfaltą išardys, pagrindus nukas ir perteklinį gruntą išveš. Rangovo darbų apimtis nurodytas 3.1.1. 3.1.2. ir 3.1.3. ir 3.1.4. punktuose. Bendras aikštelės plotas preliminariai 1000 m<sup>2</sup>.
- 3.2. Prieš darbų pradžią Rangovas pateikia darbų atlikimo grafiką ir jį suderina su Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu. Darbai turi būti atlikti per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Sutartis gali būti pratęsta dėl nepalankių oro sąlygų 14 kalendorinių dienų.
- 3.3. Preliminarūs darbų kiekiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis mato vnt.
1.	Skaldos pagrindo įrengimas (storis 15 cm)	m <sup>2</sup>	500
2.	AC 16 PD asfaltbetonio dangos apatinio sluoksnio įrengimas (storis 6 cm.)	m <sup>2</sup>	1000
3.	Paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	m <sup>2</sup>	1000
4.	AC 11 VN asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas (storis 4 cm.)	m <sup>2</sup>	1000
5.	Žalios vejos atstatymas supilant h-10 cm juodžemio	m <sup>2</sup>	300
6.	Geodezinė nuotrauka	Kompl.	1

### 4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 4.1 Vykdomas žaliojo pirkimas

	PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS (-OMI) APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS (-AI)	ATITIKTŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ ĮRODANTYS DOKUMENTAI
--	--	--

1.	Aprašo 4.4.4. 1 p. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus, kurie įtvirtinami privalomomis sutarties vykdymo sąlygomis: Tiekėjas laimėjęs pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį paslaugos teikimo metu įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma pirkimo – pardavimo sutarties, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos, Tiekėjo rengiama dokumentacija taip pat turi būti pateikta tik elektroniniu formatu (nebent tokiu formatu dokumentų pateikimas yra neįmanomas	Atitiktį reikalavimui Tiekėjas įrodys sutarties vykdymo metu – teikdamas elektroninius dokumentus.
<b>4.2 Reikalavimai Rangovui (kvalifikaciniai ir dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi)</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>NETAIKOMA</b>		
<input type="checkbox"/> <b>TAIKOMA (teikiamas priedas Nr. 1)</b>		
<b>4.3 Reikalavimai darbų vykdymui</b>		
Skaldos sluoksnis turi būti lygiai paskirstytas ir formuojamas su reikiamu skersiniu ir išilginiu nuolydžiu.		
Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas.		
Tankinimas turi būti atliekamas sluoksniais (jei įrengiamas daugiau kaip vienas sluoksnis) naudojant sunkųjį vibrovolą arba kitą tam tinkamą įrangą.		
Reikalavimai tankumui gali būti patikrinami statybos metu atsitiktine tvarka pagal Užsakovo nurodymą.		
Tankinimo rezultatas: sutankinti sluoksnį ne mažiau 80 MPa		
Darbų atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.).		
Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą.		
Tiekėjas visus sutartyje nurodytus Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.		
Rangovas turės laikytis galiojančių UAB „Palangos šilumos tinklai“ vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą, darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į UAB „Palangos šilumos tinklai“ vidaus teritoriją tvarką.		
Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui (išskyrus el. energiją) pateikia ir administruoja Rangovas. Elektros energiją tieks Užsakovas per nurodytas pasijungimo vietas.		
Užsakovas rekomenduoja, apžiūrėti planuojamą Darbų atlikimo objekto vietą.		
<b>4.4 Reikalavimai medžiagoms</b>		
Visos naudojamos medžiagos (skalda, asfaltbetonis) privalo atitikti galiojančius statybos techninius reglamentus (STR)		

## 5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

EIL. NR.	PAVADINIMAS	TAIKYMAS
5.1.	Statybos darbų technologinio projekto ir	<input type="checkbox"/> Taikoma <input checked="" type="checkbox"/> Netaikoma

	Technologinių kortelių paruošimas ir suderinimas su Užsakovu;	
5.2.	Preliminarus darbų atlikimo grafikas	<input checked="" type="checkbox"/> Taikoma <input type="checkbox"/> Netaikoma
5.3.	Naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, deklaracijos.	<input checked="" type="checkbox"/> Taikoma <input type="checkbox"/> Netaikoma
5.4.	Atliktų darbų aktas.	<input checked="" type="checkbox"/> Taikoma <input type="checkbox"/> Netaikoma
5.5.	Pilnas dokumentacijos paketas (darbų technologija ir dokumentacija).	<input type="checkbox"/> Taikoma <input checked="" type="checkbox"/> Netaikoma

## 6. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

### 6.1. Darbų organizavimas (laikas)

6.1.1. Rangovas atliekamus darbus planuoja, organizuoja ir užtikrina, kad dėl Rangovo veiksmų nenukentės Užsakovo šiuo metu vykdoma veikla;

6.1.2. Numatyti kad darbus UAB "Palangos šilumos tinklai" teritorijoje galima atlikti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 13:30 val.;

### 6.2. Užsakymų teikimo tvarka

El. paštu

## 7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Darbams taikomas garantijos terminas įstatymu numatyta tvarka, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus.

7.4. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje ir sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas:

7.5.1 Nedelsiant sustabdytų ar nutrauktų darbų atlikimą;

7.5.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius;

7.5.3 Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

7.5.4 Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

7.5.5 Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

7.6 Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

## 8. PRIEDAI

1. Preliminarus aikštelės brėžinys