

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025-04 kainas

Statinių grupė Anykščių rajono savivaldybės „Būsto pritaikymo žmonių su negalia reikmėms“ programa

Statiny 1 Girelės k. 13, Kavarsko sen. Anykščių raj. sav.

Žiniaraštis 1 Girelės k. 13, Kavarsko sen. Anykščių raj. sav. pritaikymo ŽN reikmėms remonto darbai

Suma žiniaraščiui					Eur.	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus patalpų remonto darbai						
1 N46-164		Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,66		
2 F11-1-2		Keraminių plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,038		
3 F9-12-1		Sienos aptaisymas gipskartonio pl., įrengiant metal. karkasą ir 50mm izoliacijos sluoksnį	100m2	0,104		
4 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,104		
5 N15-33-2		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	17,0		
6 F15-1-9		Lubų aptaisymas dregmei atsparioms gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,038		
7 N26-197		Lubų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš apačios	m3	0,2		
8 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,038		
9 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,038		
10 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,038		
11 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,038		
12 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,23		
13 F9-12-6		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų, iš dregmei atsparaus g/k, su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,085		
14 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,085		
15 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,085		
16 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,085		
17 N11-159		Plastmasinės grindjuostės	100m	0,035		
18 N17-13		Metalinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
19 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	6,0		
20 N16-114-2		Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	20,0		
21 N17-18		Dušo vandens maišytuvų su laikiklių montavimas	vnt	1,0		
22 N21-206		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
23 N21-199		Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02		
24 N21-213		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, drėgnose patalpose	100vnt	0,01		
25 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	0,7		
26 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
27	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
28	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	kompl.	2,0		
29	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		
30	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	1,0		
31	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0		
32	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su spyra (m2 bloko)	m2	2,0		
33	N7-50	Sąramos M16 montavimas k1=1.50	vnt.	1,0		
35	N21-202	Srovės nuotekio relės montavimas	100vnt	0,02		
36	N17-43	El. vandens šildytuvo montavimas (50 L)	kompl.	1,0		
37	N17-20-2	Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
33	N7-20-3	Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,0		
35	N16P-0907	El. rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1,0		
36	N16P-0508	Skalbimo mašinos prijungimo permontavimas	vnt.	1,0		
37	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,3		
33	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	2,3		
35	SM	Sąvartyno mokestis	t	2,3		
36	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,02		
37	N21-247	Elektrinio radiatoriaus montavimas	vnt	1,0		
33	N21-209	Srovės nuotekio relės montavimas	vnt	4,0		
35	N17-8	Vandens kampinio ventilio montavimas k1=0.50	kompl.	5,0		
36	N21P-0317	Elektros instaliacinių dėžučių įstatymas	100vnt	0,01		

Skyriuje 1**2 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai**

1	N1-25	Grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	0,08		
2	R23-58	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17	vnt	4,0		
6	N22-117	Vamzdynai iš polietileningų D 32 mm vamzdžių k9=1.15	m	30,0		
7	88001003	Siurblys su detalėmis	kompl.	1,0		
8	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,15		
9	N1-308	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,35		
10	N1-132	Tranšėjų užpylimas mech. k9=1.15	t. m3	0,035		
11	N23-250	Vertikalaus nuotekų valymo įrenginio	vnt	1,0		
12	F21-2-1	Kabelio tiesimas	km	0,013		
13	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm aušalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,2		

Skyriuje 2**Žiniaraštyje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso