

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025-04 kainas

Statinių grupė 175 PROGRAMA "BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS"

Statinys Panevėžio g. 13, Janušavos k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

Žiniaraštis 1 Panevėžio g. 13, Janušavos k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

Suma žiniaraščiui					EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R19-35		Matalinių vamzdinių ardymas	m	10,0		
2 R21-27		Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,02		
3 N46-164		Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,55		
4 R19-50		Klozeto puodų nuėmimas	vnt	1,0		
5 R19-52		Vonių nuėmimas	vnt	1,0		
6 N17-43		„Gyvatuko“ permontavimas	kompl.	1,0		
7 N21-247		Elektrinio radiatoriaus montavimas	vnt	1,0		
8 N16-114-2		Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm	m	14,0		
9 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	6,0		
10 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
11 R21-21		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,1		
12 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,1		
13 R14-225-2		Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,05		
14 N15P-0501		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,255		
15 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,05		
16 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,25		
17 F11-1-2		Akmens masės plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,05		
18 N7-20-3		Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,0		
19 N15-33-2		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	25,5		
20 N17-18		Dušo vandens maišytuvo su laikiklių montavimas	vnt	1,0		
21 N21-206		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
22 N21-199		Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02		
23 N17-20-2		Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
24 N7-20-3		Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,0		
25 N21-213		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0,02		
26 N21-248		El. buitinio ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0		
27 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas	kompl.	1,0		
28 N16P-1409		Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
29 572436		Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	vnt	2,0		
30 572436-1		Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		
31 F15-1-9		Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,05		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis		
					Vieneto kaina	Iš viso
32	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,05		
33	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,05		
34	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,05		
35	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,05		
36	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu	kompl.	1,0		
37	R19-65	Skalbimo mašinos pajungimo permontavimas	vnt	1,0		
38	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,15		
39	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	1,15		
40	SM	Sąvartino mokestis	t	1,15		
Skyriuje 1						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/