

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 175 PROGRAMA "BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS"

Statinys Statybininkų g. 5-2, Anykščiai

Žiniaraštis 1 Statybininkų g. 5-2, Anykščiai

Suma žiniaraščiui					EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	R19-35	Matalinių vamzdynų ardymas	m	22,0		
2	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,02		
3	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,038		
4	N46-164	Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,57		
5	R19-50	Klozeto puodų nuėmimas	vnt	1,0		
6	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt	1,0		
7	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	19,0		
8	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	0,3		
9	N17-43	„Gyvatuko“ permontavimas	kompl.	1,0		
10	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm	m	16,0		
11	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	14,0		
12	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
13	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,18		
14	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,18		
15	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,045		
16	N15P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm . vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,19		
17	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,045		
18	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,19		
19	F11-1-2	Akmens mases plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,045		
20	N7-20-3	Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,5		
21	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	19,0		
22	N17-18	Dušo vandens maišytuvo su laikiklių montavimas	vnt	1,0		
23	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
24	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02		
25	N17-20-2	Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
26	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0,02		
27	N21-248	El. buitinio ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0		
28	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas	kompl.	1,0		
29	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
30	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	vnt	2,0		
31	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
32	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,045		
33	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,045		
34	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,045		
35	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,045		
36	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,045		
37	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,08		
38	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,08		
39	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,08		
40	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,08		
41	N7-50	Sąramos M16 montavimas	vnt	3,0		
42	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su užraktu (m2 bloko)	m2	6,0		
43	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0		
44	R19-65	Skalbimo mašinos pajungimo permontavimas	vnt	1,0		
45	F8-1-2	Silikatinių plytų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	0,5		
46	R19-32-5	Iki 32 mm skersmens to paties tipo movinių vandens skaitiklių keitimas	vnt	2,0		
47	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,15		
48	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	1,15		
49	SM	Sąvartino mokėstis	t	1,15		
Skyriuje 1						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/