

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 2022-05-29 Anykščių rajono savivaldybės „Būsto pritaikymo žmonių su negalia reikmėms“ programa

Statinyas 1 Sportininkų g. 17-2, Anykščiai

Žiniaraštis 1 Sportininkų g. 17-2, Anykščiai pritaikymo ŽN reikmėms remonto darbai

Suma žiniaraščiui					Eur.	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus patalpų remonto darbai						
1	N46-164	Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,2		
2	F11-1-2	Keraminių plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,033		
3	F9-12-1	Sienos aptaisymas gipskartonio pl., įrengiant metal. karkasą ir 50mm izoliacijos sluoksnį	100m2	0,153		
4	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,153		
5	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	15,3		
6	F15-1-9	Lubų aptaisymas dregmei atsparioms gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,033		
7	N26-197	Lubų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš apačios	m3	0,25		
8	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,033		
9	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,033		
10	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,033		
11	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,033		
12	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,153		
13	N17-13	Metalinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
14	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	6,0		
15	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	20,0		
16	N17-18	Dušo vandens maišytuvų su laikiklių montavimas	vnt	1,0		
17	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
18	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02		
19	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, drėgnose patalpose	100vnt	0,01		
20	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	0,7		
21	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0		
22	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
23	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	kompl.	2,0		
24	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		
25	N20P-0204	El. buitinių ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	1,0		
26	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu	kompl.	1,0		
27	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su spyra (m2 bloko)	m2	2,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
28	N7-50	Sąramos M16 montavimas k1=1.50	vnt.	2,0		
29	F10-4-14	Lauko durų keitimas, šiltintomis	m2	2,2		
30	N21-202	Srovės nuotekio relės montavimas	100vnt	0,02		
31	N17-43	El. vandens šildytuvo montavimas (50 L)	kompl.	1,0		
32	N17-20-2	Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
33	N7-20-3	Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,0		
34	N20-506	Vent. grotelių montavimas k8=1.02	vnt	1,0		
35	N16P-0907	El. rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1,0		
36	N16P-0508	Skalbimo mašinos prijungimo permontavimas	vnt.	1,0		
37	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,3		
38	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	2,3		
39	SM	Sąvartyno mokestis	t	2,3		
40	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,01		
41	N21-247	Elektrinio radiatoriaus montavimas	vnt	1,0		
42	N21-209	Srovės nuotekio relės montavimas	vnt	4,0		
43	N17-8	Vandens kampinio ventilio montavimas k1=0.50	kompl.	5,0		
44	N21P-0317	Elektros instaliacinių dėžučių įstatymas	100vnt	0,01		

Skyriuje 1**2 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai**

1	R23-58	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17	vnt	4,0		
2	N1-25	Grunto kasimas	t. m3	0,1		
3	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,05		
4	N1-308	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,05		
5	N1-132	Tranšėjų užpylimas mech. k9=1.15	t. m3	0,2		
6	N57P-3501	Pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 12 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,02		

Skyriuje 2**Žiniaraštyje 1**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/