

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 175 PROGRAMA "BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS"

Statinsys 1 Gražavietės g. 4, Kurklių II k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Žiniaraštis 1 Gražavietės g. 4, Kurklių II k.

Suma žiniaraščiui					EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Statybos darbai						
1	N46-164	Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,45		
2	R19-50	Klozeto puodų nuėmimas	vnt	1,0		
3	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt	1,0		
4	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,072		
5	N7-50	Sąramos M16 montavimas k1=1.50	vnt.	5,0		
6	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su užraktu (m2 bloko)	m2	8,0		
7	F11-1-2	Akmens masės plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100m2	0,046		
8	N15P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,16		
9	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	20,0		
10	N11P-1203	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	4,0		
11	N17-13	Metalinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
12	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	15,0		
13	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 20 mm	m	20,0		
14	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
15	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02		
16	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0,01		
17	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	0,2		
18	N17-18	Dušo vandens maišytuvų su laikikliu montavimas	vnt	1,0		
19	N17-20-2	Dušo užuolaidos įrengimas	vnt.	1,0		
20	N7-20-3	Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,0		
21	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas	kompl.	1,0		
22	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
23	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	vnt	2,0		
24	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		
25	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2		
26	N20P-0204	El. ventiliacijos grotelių montavimas, gofros išvedimas laukan	vnt.	1,0		

27	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0,046
28	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0,046
29	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,046
30	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,046
31	N16P-0907	El. rankšluosčių džiovintuvas	vnt.	1,0
32	N21-202	Srovės nuotekio relės montavimas	100vnt	0,02
33	N17-43	El. vandens šildytuvo montavimas (50 L)	kompl.	1,0
34	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,025
35	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų, iš dregmei atsparaus g/k, su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,025
36	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0,025
37	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,025
38	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,025
39	N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	0,02
40	N17-21-1	Klozeto montavimas	kompl.	1,0
41	R19-65	Skalbimo mašinos pajungimo permontavimas	vnt	1,0
42	F10-4-14	Lauko durų keitimas, šiltintomis	m2	2,2
43	LK	Laiptų kopiklis	kompl.	1,0
44	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,3
45	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	2,3
46	SM	Sąvartyno mokestis	t	2,3

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/