

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 175 PROGRAMA "BŪSTO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS"

Statinyss Taikos g. 77, Anykščiai

Žiniaraštis 1 Taikos g. 77, Anykščiai

Suma žiniaraščiui				EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus patalpų remonto darbai						
1	N46-164	Betono pagrindo išardymas k8=1.17	m3	0,73		
	F11-1-2	Akmens masės plytelių dangos grindų ant	100m2			
2		grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, irengimas (kompleks. pagal det.GG-02)		0,045		
3	N7-20-3	Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h-20 mm)	kompl.	1,0		
4	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	19,5		
	F15-1-9	Lubų aptaisymas dregmei atsparioms	100m2			
5		gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, karkasą ir 50mm izoliacijos sluoksnį, užtaisant ir glaistant siūles		0,045		
	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba	100m2			
6		akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)		0,045		
	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba	100m2			
7		akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)		0,045		
8	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,045		
9	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,045		
10	N17-13	Metalinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
11	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	0,12		
	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš	m			
12		polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindu pagrindo		26,0		
13	N17-18	Dušo vandens maišytuvų su laikiklių montavimas	vnt	1,0		
14	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02		
15	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,02		
16	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, drėgnose patalpose	100vnt	0,01		
17	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas	100m	0,35		
18	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0		
19	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0		
20	572436	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas)	kompl.	2,0		
21	572436-1	Ranktūriai neįgaliesiems (stacionarus)	vnt	2,0		
22	N20P-0204	El. buitinių ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	1,0		
	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu	kompl.			
23		montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikiniu vamzdžiu		1,0		
24	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,02		
25	N7-50	Sąramos M16 montavimas k1=1.50	vnt.	4,0		
26	F10-4-3	Faneruotos durys mūro sienose su spyra (m2 bloko)	m2	6,0		
27	F10-4-14	Lauko durų keitimas, šiltintomis	m2	2,2		
28	N21-202	Srovės nuotekio relės montavimas	100vnt	0,02		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
29	N17-43	El. vandens šildytuvo montavimas (50 L)	kompl.	1,0		
30	N17-20-2	Dušo užuolaida	vnt.	1,0		
31	N7-20-3	Dušo zonos plastikinio bortelio montavimas (h=20 mm)	kompl.	1,0		
32	N16P-0907	El. rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	1,0		
33	N21-247	Elektrinio radiatoriaus montavimas	vnt	1,0		
34	N16P-0508	Skalbimo mašinos prijungimo permontavimas	vnt.	1,0		
35	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu	t			
		automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		2,3		
36	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=40.00	t	2,3		
37	SM	Sąvartyno mokestis	t	2,3		
38	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,07		
39	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų, iš dregmei atsparaus g/k, su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,07		
40	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,07		
41	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,07		
42	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,07		
43	N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	0,03		
44	N21P-0317	Elektros instaliacinių dėžučių įstatymas	100vnt	0,01		
45	R5-29	Slenkščio nuožulnumo įrengimas	m	1,0		
46	SR	Sulankstoma rampa	vnt.	1,0		

Skyriuje 1

2 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai

1	R23-58	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17	vnt	4,0		
2	R16-36	Šaligatvio iš betono trinkelų ardymas k9=1.15	100m2	0,05		
3	N1-25	Grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	0,1		
4	N23P-0301	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	kompl.	1,0		
5	88001001	Balnas magistraliniam vamzdžiui	vnt.	1,0		
6	M01	Pajungimas į magistralės	vnt.	2,0		
7	88001002	Požeminė sklendė, teleskopas, dangtelis	kompl.	1,0		
8	88001003	Siurblys su detalėmis	kompl.	1,0		
9	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D 50 mm vamzdžių k9=1.15	m	55,0		
10	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,15		
11	N1-308	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,4		
12	N1-132	Tranšėjų užpylimas mech. k9=1.15	t. m3	0,45		
13	N57P-3501	Pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 12 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,05		
14	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,05		
15	N57P-3504	Dangos įrengimas iš betono trinkelų, užpildant siūles akmens atsijomis, kai trinkelės 200x100x60 mm k9=1.15 (iš esamų trinkelų)	100m2	0,05		
16	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,2		

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė :

/Pavardė/