

**ATSAKYMAI Į GAUTUS TIEKĖJO PAKLAUSIMUS**

Perkančioji organizacija teikia atsakymus į tiekėjo paklausimus dėl pirkimo „**Plungės miesto šaligatvių dangos priežiūros ir remonto darbai**“ (pirkimo ID 3394136) dokumentų patikslinimo ir paaiškinimo.

**KLAUSIMAS:**

Pasiūlymo formoje 4 lentelės 19 eilutėje „Grunto kasimas ir išvežimas iki 5 km atstumu“ nurodytas kiekis 3500 kub. m. Prašome atsakyti ar šioje eilutėje įvertintas visas kasamo/išvežamo grunto kiekis? Ar skaičiuojant kitas eilutes grunto kasimo/išvežimo įsiskaičiuoti nebereikia, tame tarpe ir įrengiant drenažą.

**ATSAKYMAS:**

Perkančioji organizacija patikslina, kad 19 eilutėje nurodytas preliminarus darbų kiekis. Skaičiuojant kitas eilutes jose grunto išvežimo vertinti nereikia, grunto išvežimą skaičiuosite pagal 19 eilutės įkainį.

**KLAUSIMAS:**

Tos pačios lentelės 28 eilutėje turime nurodyti paprastojo remonto aprašo įkainį – 30 vnt. Prašome nurodyti, kuriame dokumente nurodyti reikalavimai šių aprašų parengimui.

**ATSAKYMAS:**

Aprašą reikalinga parengti prieš atliekant paprastojo remonto darbus pagal pateiktą užsakymą. Paprastojo remonto aprašas privalo būti parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir suderintas su užsakovu.

**KLAUSIMAS:**

1\_1\_priedas\_PASIULYMO\_FORMA.docx dokumento 5 psl. 30.1 punkte rašoma: Drenažo šulinio įrengimas (d-315 mm) 40 vnt. Prašome nurodyti koks šulinio ilgis. Ar šie šuliniai dangčių neturės?

**ATSAKYMAS:**

Šulinio gylis iki 2 m. įrengiamas pagal poreikį. Įkainyje prašome įsivertinti ir dangčio įrengimą.

**KLAUSIMAS:**

1\_1\_priedas\_PASIULYMO\_FORMA.docx dokumento 5 psl. 30.2 punkte rašoma: Drenažo šulinio įrengimas (d-400 mm) 40 vnt. Prašome nurodyti koks šulinio ilgis. Ar šie šuliniai dangčių neturės?

**ATSAKYMAS:**

Šulinio gylis iki 2 m. įrengiamas pagal poreikį. Įkainyje prašome įsivertinti ir dangčio įrengimą.

**KLAUSIMAS:**

1\_1\_priedas\_PASIULYMO\_FORMA.docx dokumento 5 psl. 30.3 punkte rašoma: Drenažo šulinio įrengimas (d-425 mm) 40 vnt. Prašome nurodyti koks šulinio ilgis. Ar šie šuliniai dangčių neturės?

**ATSAKYMAS:**

Šulinio gylis iki 2 m. įrengiamas pagal poreikį. Įkainyje prašome įsivertinti ir dangčio įrengimą.

**KLAUSIMAS:**

1\_1\_priedas\_PASIULYMO\_FORMA.docx dokumento 4 psl. 14 punkte rašoma: Plastikinių lietaus nuotekų šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo iki 425 mm, h (gylyje) – iki 2 m., su plaukiojančio „tipo“ dangčiu (liuku) su grotelėmis 40 t. Toliau to paties dokumento 5 psl. 30.3 punkte rašoma: Drenažo šulinio įrengimas (d-425 mm) 40 vnt. Prašome patikslinti ar šios pozicijos šulinių įrengimui nesidubliuoja?

**ATSAKYMAS:**

Patiksliname, kad šios pozicijos nesidubliuoja.