

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAJAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 889 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Statiny 1 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Žiniaraštis 1 Griovių remonto darbai Vadžgirių k.v.

2025.05.09

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių remonto darbai Vadžgirių k.v.						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	134.600		
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	1.346		
3	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	9.820		
4	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	20.080		
5	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	25.340		
6	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu k9=1.15	m3	16.000		
7	R1-54	Sąnašų (bermų) nuo griovio šlaitų kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k9=1.15	100m3	13.970		
8	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu ties žiotimis, lektros laidais, vamzdynais k9=1.15	m3	6.200		
9	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	5.638		
10	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15	ha	5.537		
11	N57P-0118	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10m3	22.552		
12	MN1-14	Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.100,k9=1.15	t. m3	0.043		
13	N57P-0118	Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10m3	0.860		
14	MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15	100m2	2.400		
15	MN3-174-110	.Remontuojamų drenažo žiočių	vnt	44.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
16	MN3-174-160	pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	14.000		
17	MN3-174-200	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	1.000		
18	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	4.6855		
19	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	117.140		
20	MN2-13	Palaukių 3 m palei griovius apsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	165.990		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


Iš viso žiniaraštyje 1

.....

.....

.....

.....

Sudarė :  Oksana Riaubienė
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŪMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 889 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Statinys 1 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Žiniaraštis 2 Griovių remonto darbai Šimkaičių k.v.

2025.05.09

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių remonto darbai Šimkaičių k.v.						
1	MN7P-0120	.Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	68.550		
2	MN4-1	Tankių krūmų ir menkaverčių medžių kirtimas rankiniu būdu nuo griovių apsauginės juostos technikos pravažiavimui k9=1.15	ha	0.060		
3	MN4-33	Nukirstų krūmų ir menkaverčių medžių surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0.7455		
4	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	10.020		
5	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	10.230		
6	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	12.500		
7	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu ties žiotimis, elektros laidais, vazmdynais k9=1.15	m3	4.600		
8	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	2.357		
9	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15	ha	3.275		
10	N57P-0118	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10m3	9.428		
11	MN1-14	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.100,k9=1.15	t. m3	0.080		
12	N57P-0118	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10m3	1.600		
13	MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15	100m2	2.000		
14	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių	vnt	6.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	MN3-174-160	pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 Remontuojamų drenažo žiočių	vnt	12.000		
16	MN3-174-200	pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 Remontuojamų drenažo žiočių	vnt	1.000		
17	MN3-187-1	pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt	1.000		
18	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt	3.000		
19	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	3.1213		
20	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	78.030		
21	MN2-13	Palaukių 3 m palei griovius apsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	94.350		
22	H12K-11	Įtvirtintų akmenų įrengimas vagoje meandravimui ir vandens aeracijai k9=1.15	100 m3	0.005		
23	H12K-11	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas k9=1.15	100 m3	0.010		
24	MN7-16	Drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	100m	0.110		
25	N5P-0211	BVS špuntinės sienutės įrengimas	10m	1.100		
26	MN8P-1305	Pelkinių augalų sodinukų kai gumulo dydid 0,3x0,3 m sodinimas k9=1.15	10 vnt	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė :  Oksana Riaubienė
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAJAMATA

Statinių grupė 889 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Statinys 1 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Žiniaraštis 3 Griovių remonto darbai Paskynų k.v.

2025.05.09

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių remonto darbai Paskynų k.v.						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	107.000		
2	MN4-1	Tankių krūmų ir menkaverčių medžių kirtimas rankiniu būdu nuo griovių apsauginės juostos technikos pravažiavimui k9=1.15	ha	0.2635		
3	MN4-33	Nukirstų krūmų ir menkaverčių medžių surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	1.3335		
4	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	2.280		
5	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	16.190		
6	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m	20.160		
7	MN1P-0101	Sąnašų kasimas iš griovio dugno vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	t. m3	0.175		
8	MN1P-0101	Grunto kasimas latako įrengimui 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	t. m3	0.035		
9	MN7-8	Valyti sąnašas iš griovio rankiniu būdu k9=1.15	m3	6.000		
10	R1-54	Sąnašų (bermų) nuo griovio šlaitų kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi k9=1.15	100m3	3.310		
11	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, elektros laidais, vamzdynais k9=1.15	m3	3.200		
12	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	3.539		
13	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	3.994		
14	MN1-14	Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k4=1.100,k9=1.15	t. m3	0.060		


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	N57P-0118	Šakų, šaknų surkinkimas po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15	10m3	1.200		
16	MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15	100m2	1.600		
17	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	7.000		
18	MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	22.000		
19	MN3-174-200	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	6.000		
20	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	2.5547		
21	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	61.360		
22	MN2-13	Šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0.550		
23	MN2-13	Palaukių 3 m palei griovius apsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	86.460		
24	H12K-11	Įtvirtintų akmenų įrengimas vagoje meandravimui ir vandens aeracijai k9=1.15	100 m3	0.005		
25	H12K-11	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas k9=1.15	100 m3	0.010		
26	MN7-16	Drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15	100m	0.110		
27	N5P-0211	BVS špuntinės sienutės įrengimas	10m	1.100		
28	MN8P-1305	Pelkinių augalų sodinukų kai gumulo dydid 0,3x0,3 m sodinimas k9=1.15	10 vnt	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė :  Oksana Riaubienė
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SĄMATA

Statinų grupė 889 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Statinys 1 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Žiniaraštis 4 Pralaidų remonto darbai Vadžgirių k.v.

2025.05.09

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pralaidų remonto darbai Vadžgirių k.v.						
1	N27-38	Sulūžusiu, susidėvėjusių g/b antgalių, sargšulių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15	100m3	0.1583		
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	39.590		
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	39.590		
4	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.250		
5	MN1-176	Vandens pašalinimas remontuojamų pralaidų vietoje k9=1.15	100m3	0.600		
6	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas ir demontavimas k9=1.15	100m	1.500		
7	MN7-8	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m3	0.600		
8	MN7-8	Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m3	0.800		
9	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	16.300		
10	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos antgalių įrengimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.014		
11	N57P-4208	.Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	11.630		
12	MN6-55	Antgalių A-12 statyba k9=1.15	vnt	2.000		
13	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais k9=1.15	100m2	0.099		
14	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas po antgalių įrengimo vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.014		
15	MN1-159	II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15	100m3	0.140		
16	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0.058		
17	H30K-4	Esamo g/b vamzdžio d1,0 m, L=2,5 m perdėjimas prie pralaidos (panaudojant esamą vamzdį) k9=1.15	m	2.500		
18	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0.108		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	MN1-87	k9=1.15 II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	10m3	0.900		
20	MN7-52	k9=1.15 Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	m	25.470		
21	MN1-14	k1=3.00,k9=1.15 II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant	t. m3	0.117		
22	MN1-159	pralaidos vamzdžių po siūlių užtaisymo vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15				
22	MN1-159	II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15	100m3	1.170		
23	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0.300		
24	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai gelžbetonio k9=1.15	vnt	1.000		
25	HP8-2-7	Betoninių signalinių stulpelių perdažymas rankiniu būdu k9=1.15	10m2	0.160		
26	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	16.000		
27	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1.200		
28	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	1.200		
29	MN1-14	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.250		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 4

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 4

Sudarė :  Oksana Riaubienė
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAJAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinų grupė 889 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Statinys 1 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Žiniaraštis 5 Pralaidų remonto darbai Šimkaičių k.v.

2025.05.09

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pralaidų remonto darbai Šimkaičių k.v.						
1	N27-38	Sulūžusiu, susidėvėjusių g/b antgalių, sargšulių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15	100m3	0.1212		
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	30.300		
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	30.300		
4	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.200		
5	MN1-176	Vandens pašalinimas remontuojamų pralaidų vietoje k9=1.15	100m3	0.480		
6	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas ir demontavimas k9=1.15	100m	1.200		
7	MN7-8	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m3	0.800		
8	MN7-8	Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m3	1.600		
9	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	5.600		
10	R19-245	Aptrupėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37 k8=1.09,k9=1.15	m3	0.400		
11	MN1-14	II grupės grunto kasimas antgalių įrengimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.008		
12	N57P-4208	.Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	12.120		
13	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais k9=1.15	100m2	0.096		
14	MN1-14	II grupės grunto užpylimas po antgalių įrengimo vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.008		
15	MN1-159	II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15	100m3	0.080		
16	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k2=1.20,k9=1.15	t. m3	0.144		
17	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	1.200		
18	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k1=3.00,k9=1.15	m	39.250		
19	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant	t. m3	0.152		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		pralaidos vamzdžių po siūlių užtaisymo vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15				
20	MN1-159	II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15	100m3	1.520		
21	MN8-184	Esamų g/b plokščių P-15-10 perdėjimas prie pralaidos jas užmonolitinant pagal kontūrą (panaudojant esamas g/b plokštes) k9=1.15	100m3	0.0253		
22	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis k9=1.15	100m2	0.253		
23	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m3	0.100		
24	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0.200		
25	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	16.000		
26	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.800		
27	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0.800		
28	MN1-14	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.200		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

Sudarė :  Oksana Riaubienė

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAJAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

889 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Statiny

1 Jurbarko r., Šimkaičių sen. melioracijos griovių Pjaunys, Driūbinas ir kt. remonto techninis darbo projektas

Žiniaraštis

6 Pralaidų remonto darbai Paskynų k.v.

2025.05.09

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pralaidų remonto darbai Paskynų k.v.


1	N27-38	Sulūžusiu, susidėvėjusių g/b antgalių, sargšulių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas k9=1.15	100m3	0.0012	
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0.300	
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (15 km) k4=15.000	t	0.300	
4	MN7-8	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m3	0.800	
5	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	5.900	
6	MN7-8	Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos rankiniu būdu k9=1.15	m3	0.800	
7	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas k9=1.15	100m	0.200	
8	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	8.000	

Skyriuje 1

žiniaraštyje 6

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 6

Sudarė :  Oksana Riaubienė

/Pavardė/