



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Viešojo pirkimo ID 3399711
tiekėjams

2025-07-02

Nr. (33.1)-VP3-

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO ATIDĖJIMO

Pateikiame atsakymus į gautus paklausimus mažos vertės skelbiamam „Mosėdžio gimnazijos kultūrinio ugdymo erdvių-holo prie aktų salės ir holo antro aukšto – remonto darbai“ pirkimui ID 3399711.

1 Klausimas. Prašome patikslinti kokias įsivertinti plastikines duris: su stiklu ar be? kokie matmenys? kokios rankenos nulenkiamos ar u formos? kokia spalva? ar reikalingas pritraukėjas? patikslinkite teracinių grindų šlifavimą kiek mm reikia nušlifuoti kuo padengti paviršių, įdėkite esamos situacijos foto.

1 Atsakymas. Durys turi būti su saugiais nepermatomais stiklais, nulenkiamos rankenos, durys su pritraukėju, spalva balta RAL 9016. Taip pat pateikiame esamos situacijos nuotraukas (1 priedas);

2 Klausimas. Holo prie aktų salės darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad demontuojami 2 radiatoriai (2 eil.) ir 4 m šildymo vamzdynų (3 eil.). 21 eil. numatytas plieninių šildymo radiatorių montavimas 2,5 kw. Neaišku, kiek vienetų radiatorių reikės sumontuoti? Kadangi šildymo vamzdynų montavimas visiškai nenumatytas, 23 eilutėje numatytas tik 1 vnt. termoventilių montavimas, turbūt bus montuojamas tik 1 radiatorius? Ar teisingai suprantame? Jeigu ne, prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

2 Atsakymas. Holas 2-1, Dėl radiatorių montavimo patikslintas darbų kiekių žiniaraštis, montuojamas vienas radiatorius nemažiau kaip 2,5 KW galios.

3 Klausimas. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytas teracinių grindų šlifavimas. Daugiau jokių darbų, susijusių su teracinių grindų atnaujinimu nenumatyta. Norint tinkamai atnaujinti grindis, būtina nušlifuotas grindis bent padengti laku. Be to, holuose yra įrengtos senos, nelygios betoninės grindjuostės. Ar nereikės nuardyti grindjuosčių ir įrengti naujų? Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraščius, nurodant visus darbus, būtinus teracinių grindų atnaujinimui.

3 Atsakymas. Grindys nušlifuojamos apie 2 mm ir nelakuojamos.

Pateikiame pakoreguotus darbų kiekių žiniaraščius. Prašome teikiant pasiūlymus darbus įsivertinti pagal darbų kiekių žiniaraščių aktualias versijas. (2 priedas)

Taip pat informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas atidedamas iš 2025-07-04 9 val. 00 min. į 2025-07-08 9 val. 00 min.

PRIDEDAMA. 1 priedas. Esamos situacijos nuotraukos;

2 priedas. Darbų kiekių žiniaraščiai _aktuali versija_ 2025-07-02

Šie paaiškinimai / patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dalis.

PASTABA. Konkurso sąlygos ir jos priedai, paaiškinimai bei patikslinimai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt>.

Komisijos pirmininkė

Eglė Bertašienė









DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2023-02-05 Mosėdžio gimnazijos pastato Salantų g. 5, Mosėdžio mstl. paprastasis remontas

Statinys 1 Mosėdžio gimnazijos pastato patalpų Salantų g. 5, Mosėdžio mstl. paprastasis remontas

Žiniaraštis 1 Mosėdžio gimnazijos pastato patalpų Salantų g. 5, Mosėdžio mstl. paprastasis remontas

2025.07.02

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Holo Nr. 2-1 remontas						
1	R11-136	Medinių dailylenčių nuardymas	m2	25,0		
2	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,2		
3	R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	0,08		
4	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,48		
5	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	1,48		
6	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluksnis)	100m2	1,48		
7	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluksnis)	100m2	1,48		
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,48		
9	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,48		
10	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,08		
11	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluksnis)	100m2	0,08		
12	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluksnis)	100m2	0,08		
13	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,08		
14	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,08		
15	F15-1-10	„Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	98,0		
16	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,25		
17	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2		
18	N21-243	LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,07		
19	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,06		
20	N21-198	Dvipolio jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01		
21	N15P-0601	Kolonų aprėminimas plonalakščio nerūdijančio metalo kampuočiais	100m	0,16		
22	R5-45	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, (šlifavimo storis api 2 mm) kai agregato pajėgumas iki 20 m2/val.	100m2	1,06		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė: Romualdas Rancas
(Pavardė)

1 LOKALINIŲ SĄMATŲ PASTABOS

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2023-02-08 Mosėdžio gimnazijos pastato Salantų g. 5, Mosėdžio mstl. paprastas remontas

Statinys 1 Mosėdžio gimnazijos pastato patalpų Salantų g. 5, Mosėdžio mstl. paprastas remontas

Žiniaraštis 1 Mosėdžio gimnazijos pastato Salantų g. 5, Mosėdžio mstl. paprastas remontas

2025.07.02

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8 Holo prie aktų salės (patalpos Nr. 1-75 ir Nr. 1-76) remontas						
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymas išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0436		
2	R63P-3104	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 50 kg iki 80 kg	vnt.	2,0		
3	R63P-3101	Vidaus šildymo vamzdinių ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm	100m	0,04		
4	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,2		
5	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,8124		
6	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2		
7	N15-51	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k8=1.09	100m2	0,8124		
8	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,8124		
9	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8124		
10	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8124		
11	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,8124		
12	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,8124		
13	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,43		
14	N15-77	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0,43		
15	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,43		
16	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,43		
17	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,43		
18	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,43		
19	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,43		
20	F10-4-5	Plastikinės vidaus durys (m2 bloko)	m2	4,35		
21	N16-1-1	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05	m	2,0		
22	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas (1 vnt), tvirtinant kronšteinus medsraigčiais	kw	2,5		
23	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	2,0		
24	N18-131	Termoventilių montavimas k8=1.05	vnt	1,0		
25	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,06		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
26	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,3		
27	N21-198	Dvipolio jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01		
28	N21-229	LED šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,06		
29	N2P-0307	.Aluminio-stiklo slankiojančių pertvarų su durimis montavimas	m2	14,0		
30	R5-44	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, (šlifavimo storis 2 mm) kai agregato pajėgumas iki 6 m2/val.	100m2	0,43		

Skyriuje 8

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: Romualdas Rancas
(Pavardė)

1 LOKALINIŲ SĄMATŲ PASTABOS

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į gautus paklausimus ir pasiūlymų pateikimo termino atidėjimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-02 Nr. VP3-393
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Bertašienė, Skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ BERTAŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-02 11:31:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-02 11:31:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-08 11:47:46 – 2027-04-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-02 11:31:33)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-02 11:31:34 DBSIS