

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė

BAIB Zarasų r. sav. Salako sen.

Statinys

1 Utenos g.2 Baibių km.

Žiniaraštis

1 Stogo remontas

2025.05.05

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	R3-49	Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	1.560		
2	R62P-5101	Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos asbestcementinių lakštų	100m2	2.960		
3	R10-22	Kaminų ant stogo su vienu 1x1 plytos skerspjūvio dūmtakiu perstatymas k8=1.07	m	3.000		
4	R62P-5102	Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų (grebėstai iš tašų su tarpais)	100m2	2.960		
5	R62P-5106	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių apkalų ardymas	100m2	0.250		
6	R62P-5107	Šlaitinių stogų kraigų, lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)	m	34.000		
7	N10-67-1	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas	m3	3.600		
8	R62P-5206	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus	100m2	2.960		
9	N12P-0309	Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais iš viršaus	100m	3.850		
10	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (25x100 mm)	100m	6.650		
11	N9P-0401	.Denginių metalinių profiliuotų lakštų laikančio pakloto montavimas	100m2	2.960		
12	N12P-0701	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai)	100m	0.250		
13	N12P-0706	Šlaitinių stogų laštakių, vėjalenčių įrengimas (skardos lenktų profilių)	100m	0.740		
14	N12P-0704	Šlaitinių stogų karnizų apkalimas 22 mm storio lentomis	100m2	0.250		
15	N15-164-2	Medinių sienų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	0.250		
16	N12-140-2	Parapetų, kaminų, stogelių dengimas skarda	m2	4.200		
17	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	44.000		
18	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	27.000		
19	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,	t	2.750		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina		Iš viso
		pakraunant rankiniu būdu					
20	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	16.000			
21	R5-3	Gulekšnių ardymas	m2	16.000			
22	R5-4	Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas	m2	16.000			
23	F11-2-1	Smėlio pasluoksnis	m3	4.000			
24	N11P-0101	Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą	100m2	0.160			
25	N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims , paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.160			
26	N11-123-1	Laminuotų grindlenčių danga, pritvirtinant grindjuostas		0.160			
Skyriuje 1							
žiniaraštyje 1							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							
Iš viso žiniaraštyje 1							

Sudarė :
/Pavardė/